



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020100 - DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0225	0,41
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2250	2,39
(B) Total:						2,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,80
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020101 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0360	0,65
(B) Total:						4,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ

Unidade: m2

CB. E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0200	0,36
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						2,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,48
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020103 - DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0400	11,04
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1040	1,88
(B) Total:						12,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020104 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0080	0,14
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						0,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020105 - DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATÉ CB.E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0240	0,43
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2400	2,55
(B) Total:						2,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020106 - REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0400	0,72
(B) Total:						4,97
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,97
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020107 - CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M /
DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	10,6361	191,88
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	22,6050	240,07
(B) Total:						431,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						431,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						431,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020108 - DEMOLIÇÃO MANUAL PISO/VIGA DE MAD.C/TRANSPORTE ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						11,18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020109 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9100	9,66
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0910	1,64
(B) Total:						11,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,30
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020110 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO LADRILHO/HIDRAUL.C/TR.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0560	1,01
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5600	5,95
(B) Total:						6,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,96
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020111 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5600	5,95
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0560	1,01
(B) Total:						6,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,96
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020112 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC

Unidade: m2

.C/TR.CB.E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1050	1,89
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0500	11,15
(B) Total:						13,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						13,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						13,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020113 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ASSOALHO DE MADEIRA C/TRANSP.ATÉ CB.E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6750	7,17
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0675	1,22
(B) Total:						8,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,39
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020115 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0250	0,45
(B) Total:						3,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020116 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAMBRIL COM APROVEITAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0200	0,36
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						2,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,48
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020117 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3250	3,45
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0325	0,59
(B) Total:						4,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020118 - DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5000	26,55
(B) Total:						31,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,06
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020119 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA TIJOLO C/REAPROVEITAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	4,8000	50,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4800	8,66
(B) Total:						59,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						59,64
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						59,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020121 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,0400	18,76
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	10,4000	110,45
(B) Total:						129,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						129,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						129,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020125 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA C/TR.ATE CB.E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	13,4132	142,45
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3413	24,20
(B) Total:						166,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						166,65
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						166,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020126 - DEMOLICÃO MANUAL PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0560	1,01
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5600	5,95
(B) Total:						6,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,96
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020127 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB.E CARGA (OC)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	14,9035	158,28
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,4904	26,89
(B) Total:						185,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						185,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						185,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020128 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR CONC.ARMADO C/TR.ATE CB.E CARGA(OC)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,8000	32,47
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	18,0000	191,16
(B) Total:						223,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						223,63
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						223,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020129 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA CONC. ARMADO C/TR.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	20,0000	212,40
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						248,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						248,48
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						248,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020130 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2000	12,74
(B) Total:						14,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,90
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020131 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO TIPO PACOTE/ESTRUTURA C/TR.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3200	3,40
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0320	0,58
(B) Total:						3,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020132 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0080	0,14
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						0,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020133 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						3,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020134 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB.E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0150	0,27
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						1,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020135 - DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUT. EM METALON PARA FORRO DE GESSO C/TR.CB E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0174	0,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1740	1,85
(B) Total:						2,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0200	0,15
(C) Total:					0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020136 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2880	3,06
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0288	0,52
(B) Total:						3,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020137 - REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0250	0,45
(B) Total:						3,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020138 - REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0333	0,60
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
(B) Total:						4,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,14
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020139 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0250	0,45
(B) Total:						3,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020140 - REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) C/

Unidade: Un

TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2942	3,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0294	0,53
(B) Total:						3,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,65
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020141 - REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0250	0,45
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						3,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020142 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5334	5,66
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0533	0,96
(B) Total:						6,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,62
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020143 - DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0400	0,72
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						4,97
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,97
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020144 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIM. ASFÁLTICO C/TR.ATE CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3120	3,31
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0312	0,56
(B) Total:						3,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,87
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020145 - REMOÇÃO MANUAL DE BACIA TURCA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						6,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020146 - REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0333	0,60
(B) Total:						4,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,14
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020147 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E Unidade: m2

CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0290	0,52
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
(B) Total:						3,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,60
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020148 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0140	0,25
(B) Total:						1,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,74
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020149 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA PAINEL PRÉ-FABRIC. C/ REAPROVEITAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0033	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020151 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP. ATÉ CB. CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						6,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020155 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0420	0,76
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4200	4,46
(B) Total:						5,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,22
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020157 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3010	3,20
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0301	0,54
(B) Total:						3,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,74
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020160 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0150	0,27
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						1,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020164 - REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0375	0,40
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0038	0,07
(B) Total:						0,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020165 - REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0027	0,05
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0273	0,29
(B) Total:						0,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020166 - REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0375	0,40
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0038	0,07
(B) Total:						0,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020167 - REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0079	0,14
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0787	0,84
(B) Total:						0,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020168 - REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0615	0,65
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0062	0,11
(B) Total:						0,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,76
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020190 - LIMPEZA MECANICA DE TERRENO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2433	LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.)	m2	0,20	1,0000	0,20
				(C) Total:	0,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020200 - FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2758	FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE(COMPOSIÇÃO AUXILIAR)	m2	5,28	1,0000	5,28
(C) Total:					5,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020201 - CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0616	0,65
					(B) Total:	0,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,65
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020202 - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						2,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020203 - CAPINA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1308	1,39
					(B) Total:	1,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,39
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020210 - BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM
 ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0913	0,97
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,4626	8,35
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0938	1,69
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1660	2,99
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0759	1,37
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,2392	4,32
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0276	0,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,3304	14,13
0023	APLICADOR DE EPOXI	9,54	18,04	89,05	0,0013	0,02
0020	CALHEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0002	0,00
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,7847	14,16
(B) Total:						48,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	17,80	0,0077	0,14
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	25,48	0,0077	0,20
H284	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm	m	18,34	0,0427	0,78
H285	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm	m	6,61	0,0534	0,35
H286	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm	m	7,21	0,0748	0,54
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,24	0,1410	0,60
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	9,53	0,0320	0,30
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,68	0,0064	0,11
H258	VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	10,17	0,0031	0,03
H261	VALVULA P/LAVATORIO PVC 1"	un	3,70	0,0031	0,01
H262	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	68,92	0,0015	0,10
H263	VALVULA P/TANQUE PVC	un	3,72	0,0031	0,01
H264	VASO SANITARIO	un	199,24	0,0039	0,78
3948	EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE	un	199,63	0,0093	1,86
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0032	0,02
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0238	0,17
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0033	0,01
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0319	5,42
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	10,69	0,2181	2,33
2845	COLCHÃO COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA MÍNIMA DE 10CM	un	340,24	0,0124	4,22
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	2,58	0,0557	0,14
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	12,43	0,0043	0,05
2848	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM)	un	37,44	0,0049	0,18
2849	LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	un	37,44	0,0049	0,18
2850	TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM	un	24,33	0,0049	0,12
2851	FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM	un	12,99	0,0099	0,13
2852	MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	un	40,12	0,0025	0,10
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	41,68	0,0015	0,06
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	7,04	0,0637	0,45
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,17	13,0645	2,22
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	6,16	0,9338	5,75
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	30,85	0,0012	0,04
2858	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	42,19	0,0015	0,06
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	9,69	0,2254	2,18
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	40,53	0,0028	0,11
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	10,73	0,0775	0,83
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	4,11	0,2275	0,94
2863	FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	un	117,49	0,0003	0,04
2864	GELADEIRA FROST FREE EM TORNO DE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	un	1.967,05	0,0003	0,59
2865	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE	un	1.733,33	0,0003	0,52
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	un	696,20	0,0003	0,21
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	279,86	0,0027	0,76
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	un	1.278,57	0,0004	0,51
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	2,14	1,0603	2,27
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	2,99	0,0153	0,05
H265	FIXACAO P/LAVATORIO C/BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	3,53	0,0031	0,01
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	32,99	0,0801	2,64



3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	8,07	0,0192	0,15
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	0,2554	0,87
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	9,70	0,0077	0,07
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,59	0,0031	0,01
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	0,1789	0,23
3766	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	un	8,22	0,0355	0,29
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	un	88,72	0,0015	0,13
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA DIAM.150 mm - (ESGOTO)	un	10,54	0,0085	0,09
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)	un	24,34	0,0010	0,02
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	un	13,49	0,0020	0,03
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	un	6,08	0,0323	0,20
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,83	0,1197	0,10
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,49	0,0128	0,03
H311	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4"	un	1,86	0,0064	0,01
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0034	12,71
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,12	0,0247	0,03
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	163,15	0,0015	0,24
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	1,8498	18,70
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	8,00	0,0214	0,17
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,0491	1,03
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0045	0,09
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,0851	1,61
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0081	0,15
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	26,09	0,0571	1,49
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	86,12	0,0039	0,34
3869	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W	un	38,94	0,0178	0,69
3871	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W	un	40,26	0,0256	1,03
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	112,40	0,0069	0,78
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	60,27	0,0069	0,42
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	0,9061	2,46
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	1,7222	14,93
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,1435	1,41
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	12,57	0,0031	0,04
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	256,72	0,0016	0,41
3774	SIRENE METALICA INGEGISG ALCANCE 500 MT.	un	745,76	0,0003	0,22
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	22,99	0,0321	0,74
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0445	0,93
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE	un	1,71	0,1737	0,30
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,9445	15,14
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	18,09	0,0160	0,29
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	31,45	0,0077	0,24
H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	256,55	0,0008	0,21
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,41	0,0256	0,04
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	19,09	1,1094	21,18
1273	TINTA EPOXI C/CATALIZADOR	l	98,34	0,0007	0,07
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,0683	2,73
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	un	7,92	0,0010	0,01
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	un	13,72	0,0392	0,54
H440	TORNEIRA DE BOIA 3/4"	un	62,72	0,0064	0,40
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	un	76,16	0,0015	0,11
H237	TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	75,35	0,0015	0,11
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	130,49	0,0015	0,20
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	un	41,09	0,0214	0,88
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50	un	74,94	0,0160	1,20
H350	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	4,73	0,0481	0,23
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,1346	8,41
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	0,0746	3,81
1702	COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1	m2	68,99	0,0075	0,52
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,9667	27,98
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	2,9972	0,87
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	0,4489	9,42
H676	CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	un	377,41	0,0039	1,47
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC)	un	58,73	0,0077	0,45
3135	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	un	4,79	0,0353	0,17
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,12	0,0745	0,16
3608	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W	un	32,30	0,0144	0,47
3609	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 40 W	un	42,30	0,0208	0,88
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	0,0026	0,03
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC	un	56,01	0,0062	0,35
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	1,93	0,6106	1,18
H631	TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	7,83	0,0062	0,05
H102	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	un	2,06	0,0128	0,03
H108	ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 32X1"	un	22,42	0,0192	0,43
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	7,52	0,0534	0,40
2493	ARRUELA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,15	0,0495	0,01
H687	BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE	un	907,74	0,0012	1,09



3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	un	1,43	0,2766	0,40
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	un	23,11	0,0062	0,14
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0128	1,46
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0191	2,18
H134	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,02	0,0321	0,03
				(C) Total:	208,24

				Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	256,59
				BDI: 0,00%	0,00
				Preço unitário total	256,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020212 - BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM
 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,5639	10,17
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1114	1,18
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0323	0,41
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,2863	5,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0768	1,39
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1697	3,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0882	1,59
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,7784	14,04
0020	CALHEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0002	0,00
0023	APLICADOR DE EPOXI	9,54	18,04	89,05	0,0016	0,03
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,3633	14,48
(B) Total:						51,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H264	VASO SANITARIO	un	199,24	0,0048	0,96
H262	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	68,92	0,0018	0,12
H258	VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	10,17	0,0038	0,04
H261	VALVULA P/LAVATORIO PVC 1"	un	3,70	0,0038	0,01
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,24	0,1328	0,56
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,68	0,0060	0,10
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	9,53	0,0301	0,29
H286	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm	m	7,21	0,0704	0,51
H284	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm	m	18,34	0,0403	0,74
H285	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm	m	6,61	0,0503	0,33
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	17,80	0,0094	0,17
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	25,48	0,0094	0,24
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	un	1.278,57	0,0005	0,64
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	un	696,20	0,0004	0,28
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	279,86	0,0033	0,92
2864	GELADEIRA FROST FREE EM TORNO DE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	un	1.967,05	0,0004	0,79
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	10,73	0,0946	1,02
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	4,11	0,2776	1,14
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	9,69	0,2750	2,66
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	40,53	0,0034	0,14
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	30,85	0,0011	0,03
2858	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	42,19	0,0018	0,08
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,17	13,9487	2,37
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	6,16	0,9771	6,02
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	41,68	0,0018	0,08
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	7,04	0,0777	0,55
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	2,58	0,0559	0,14
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	12,43	0,0052	0,06
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	10,69	0,2652	2,83
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0384	6,53
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0040	0,01
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0284	0,21
3948	EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE	un	199,63	0,0113	2,26
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0039	0,02
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0229	2,61
H134	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,02	0,0303	0,03
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0153	1,74
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	un	23,11	0,0076	0,18
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	un	1,43	0,2604	0,37
H687	BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE	un	907,74	0,0011	1,00
2493	ARRUELA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,15	0,0604	0,01
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	7,52	0,0503	0,38
H108	ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 32X1"	un	22,42	0,0181	0,41
H102	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	un	2,06	0,0121	0,02
H631	TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	7,83	0,0038	0,03
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	1,93	0,5748	1,11
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC	un	56,01	0,0076	0,43
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	0,0026	0,03



3608	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W	un	32,30	0,0135	0,44
3609	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 40 W	un	42,30	0,0195	0,82
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,12	0,0702	0,15
H676	CX. DÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	un	377,41	0,0037	1,40
3135	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	un	4,79	0,0332	0,16
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC)	un	58,73	0,0094	0,55
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	0,4721	9,90
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	3,6316	1,05
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,2X1,1	m2	28,94	1,1788	34,11
1702	COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1	m2	68,99	0,0092	0,63
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	0,0767	3,92
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	15,3260	9,81
H350	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	4,73	0,0453	0,21
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50	un	74,94	0,0151	1,13
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	un	41,09	0,0201	0,83
H440	TORNEIRA DE BOIA 3/4"	un	62,72	0,0060	0,38
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	130,49	0,0018	0,23
H237	TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	75,35	0,0018	0,14
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	un	13,72	0,0370	0,51
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	un	7,92	0,0010	0,01
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,0832	3,33
1273	TINTA EPOXI C/CATALIZADOR	l	98,34	0,0009	0,09
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	19,09	1,3208	25,21
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,41	0,0242	0,03
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	18,09	0,0195	0,35
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	31,45	0,0094	0,30
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,1514	18,46
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE	un	1,71	0,1635	0,28
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	22,99	0,0303	0,70
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0543	1,13
3774	SIRENE METALICA INGEGIS ALCANCE 500 MT.	un	745,76	0,0004	0,30
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	256,72	0,0020	0,51
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	12,57	0,0038	0,05
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,0487	0,48
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	2,0739	17,98
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	1,1015	3,00
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	60,27	0,0085	0,51
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	112,40	0,0085	0,96
3871	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W	un	40,26	0,0242	0,97
3869	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W	un	38,94	0,0167	0,65
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	86,12	0,0037	0,32
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	26,09	0,0571	1,49
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0098	0,18
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1026	1,94
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0052	0,10
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,0592	1,24
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	8,00	0,0201	0,16
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	2,2091	22,33
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	163,15	0,0018	0,29
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,12	0,0301	0,03
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0041	15,33
H311	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4"	un	1,86	0,0060	0,01
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,83	0,1127	0,09
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,49	0,0121	0,03
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	un	6,08	0,0304	0,18
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	un	13,49	0,0018	0,02
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)	un	24,34	0,0010	0,02
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA DIAM.150 mm - (ESGOTO)	un	10,54	0,0081	0,09
3766	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	un	8,22	0,0192	0,16
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	0,2181	0,28
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	9,70	0,0094	0,09
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,59	0,0038	0,01
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	un	88,72	0,0018	0,16
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	0,3116	1,06
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	8,07	0,0181	0,15
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	32,99	0,0976	3,22
H265	FIXACAO P/LAVATORIO C/BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	3,53	0,0038	0,01
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	2,99	0,0153	0,05
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	2,14	1,1210	2,40
				(C) Total:	234,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				285,82
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				285,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020302 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	11,7930	125,24
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	4,9050	88,49
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3286	23,97
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,8198	10,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	9,8792	104,92
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	9,8792	178,22
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						567,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	1,8354	50,60
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	10,69	2,6136	27,94
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	2,99	0,5000	1,50
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	2,14	16,1200	34,50
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	0,6667	14,38
3766	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	un	8,22	1,0000	8,22
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,33	2,0000	0,66
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,8168	0,60
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	28,2693	285,80
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,1432	3,00
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,9147	17,31
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,2331	4,41
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,1652	3,07
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	26,09	0,1920	5,01
3869	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W	un	38,94	0,5000	19,47
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	17,4570	47,48
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	29,7528	291,58
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE	un	1,71	2,0000	3,42
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	19,09	7,0350	134,30
2516	CORRENTE DIAMETRO 4 MM	Kg	27,79	0,0700	1,95
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	98,8630	63,27
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	1,1192	32,39
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,2X1,1	m2	28,94	14,5200	420,21
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	14,4000	4,18
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,3333	6,84
3135	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	un	4,79	0,5000	2,40
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,12	0,5000	1,06
3608	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W	un	32,30	0,5000	16,15
3923	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	1,93	2,6100	5,04
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1591	25,46
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	un	1,43	5,0000	7,15
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,1740	19,83
(C) Total:					1.559,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				2.126,54
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				2.126,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020303 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	6,0000	108,24
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	28,9704	307,67
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	1,7781	22,65
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,0145	36,34
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	14,9584	158,86
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	14,9584	269,85
(B) Total:						939,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	10,69	3,9204	41,91
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,4398	50,13
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	un	1,43	5,0000	7,15
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,4022	64,35
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	1,93	2,7900	5,38
3608	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W	un	32,30	0,5000	16,15
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,12	0,5000	1,06
3135	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	un	4,79	0,5000	2,40
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,3333	6,84
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	31,8000	9,22
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	2,2383	64,78
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,2X1,1	m2	28,94	23,9580	693,34
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	220,7063	141,25
2516	CORRENTE DIAMETRO 4 MM	Kg	27,79	0,0700	1,95
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	19,09	13,1760	251,53
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE	un	1,71	2,0000	3,42
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	6,2880	61,62
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	28,4418	455,92
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	21,1140	57,43
3869	REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W	un	38,94	0,5000	19,47
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,3304	6,15
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	26,09	0,4000	10,44
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1646	3,11
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,6597	12,48
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,6911	14,48
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	35,2380	356,26
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	1,2251	0,91
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,33	2,0000	0,66
3766	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	un	8,22	1,0000	8,22
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	0,6667	14,38
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	2,99	0,5000	1,50
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	2,14	16,6300	35,59
(C) Total:					2.419,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				3.359,17
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				3.359,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020400 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

Unidade: Un

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0018 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0014 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	67,5306	717,17
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,7000	12,63
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	12,0080	216,62
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	17,6366	318,16
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	17,7066	188,04
(B) Total:						1.460,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,24	21,2100	89,93
H284	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm	m	18,34	12,1200	222,28
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	9,53	31,1417	296,78
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0032	0,01
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	10,0411	3,92
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/HIDRÔM. 1,5; 3 E 5M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	134,33	1,0000	134,33
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1100	0,25
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm	un	5,27	0,3333	1,76
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,83	0,6667	0,55
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	8,27	0,6667	5,51
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1200	0,09
H319	LUVA SOLDAVEL 25 mm	un	0,90	10,0000	9,00
H320	LUVA SOLDAVEL 32 mm	un	2,19	18,0000	39,42
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,2000	3,78
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	7,4000	72,52
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	59,94	0,3333	19,98
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1400	1,22
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	1,6200	10,32
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0200	0,42
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	59,01	0,3333	19,67
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	282,2400	158,05
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	7,00	0,3333	2,33
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	15,9000	14,79
2054	TINTA GRAFITE	l	36,25	0,0600	2,18
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,2600	8,67
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO	un	46,45	0,6667	30,97
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	98,8480	63,26
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	4,0000	83,92
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	18,7780	16,71
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	6,7200	60,14
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	62,20	0,3333	20,73
H102	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	un	2,06	0,6667	1,37
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0790	1,74
2502	AREIA FINA	m3	160,00	0,0100	1,60
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,3720	59,52
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,1800	3,97
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,1840	20,97
(C) Total:					1.482,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	2.943,58
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	2.943,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020501 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA

Data base: 01/07/2022
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,5907	59,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,5872	7,48
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	16,6600	176,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	16,6600	300,55
(B) Total:						544,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	26,0000	716,82	
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05	
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	43,17	1,0000	43,17	
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	92,88	0,7500	69,66	
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,12	0,5000	1,06	
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	163,66	1,2500	204,58	
3106	CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 16 MM2	m	13,41	5,1000	68,39	
2255	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 20	un	17,15	1,2500	21,44	
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A	un	297,93	1,0000	297,93	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	58,2297	37,27	
3755	CONTATOR 3TF43 - 22	un	174,22	1,0000	174,22	
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	un	13,72	0,5000	6,86	
3604	SOQUETE INDUSTRIAL 1570 P/USO AO TEMPO	un	9,26	6,2500	57,88	
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	13,06	1,0000	13,06	
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52	
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	277,01	1,0000	277,01	
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	141,61	0,2500	35,40	
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	8,63	1,0000	8,63	
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,52	16,0000	88,32	
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,45	21,0000	9,45	
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	un	37,33	1,2500	46,66	
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85	
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	un	6,08	1,5000	9,12	
3853	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 26 W	un	15,36	6,2500	96,00	
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	7,93	0,5000	3,97	
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	13,15	0,5000	6,58	
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 10 MM2	m	8,83	125,5875	1.108,94	
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	2,14	159,3750	341,06	
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	5,45	1,0000	5,45	
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	8,07	0,2500	2,02	
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	220,26	0,2500	55,07	
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	67,97	0,7500	50,98	
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	56,66	1,2500	70,83	
(C) Total:						4.125,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4.669,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4.669,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020600 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,4950	8,93
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4855	5,16
(B) Total:						14,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	un	20,51	0,0286	0,59	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0004	0,07	
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	36,52	0,0461	1,68	
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,12	0,1713	0,19	
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,0218	0,46	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	1,4660	14,82	
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,26	0,1713	0,04	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,0174	0,33	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	1,0597	2,88	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,2141	2,10	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,6597	10,57	
2516	CORRENTE DIAMETRO 4 MM	Kg	27,79	0,0026	0,07	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,1196	0,08	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	1,0000	17,79	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,0095	0,19	
2493	ARRUELA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,15	0,1713	0,03	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0007	0,08	
(C) Total:						51,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 020701 - LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0583	0,62
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0373	0,67
(B) Total:						1,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	10,69	0,0052	0,06	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0024	0,05	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	0,2116	1,83	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,2116	2,14	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0058	0,11	
(C) Total:						4,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020702 - LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0517	0,55
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0398	0,72
(B) Total:						1,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	10,69	0,0057	0,06	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,1879	1,90	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,1504	1,47	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0194	0,37	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0564	1,24	
(C) Total:						5,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020703 - LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM
TESTEMUNHA

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0037	0,04
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0029	0,05
(B) Total:						0,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0040	0,09	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,0081	0,08	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,0135	0,14	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0014	0,03	
(C) Total:						0,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020801 - ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1300	54,48
0013	POCEIRO	9,54	18,04	89,05	5,1300	92,55
(B) Total:						147,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						147,03
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						147,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020807 - REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/TUBOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	9,54	18,04	89,05	1,4000	25,26
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,8000	29,74
(B) Total:						55,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H681	TUBO DE CONCR.D=1.10 M COMP.0,50 M	un	122,26	2,0000	244,52
(C) Total:					244,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						299,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						299,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 020808 - LAJE CIRCULAR PARA POÇOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1025	1,85
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2297	4,14
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	7,1904	76,36
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	1,1790	15,02
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	5,4877	99,00
(B) Total:						196,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,2556	43,45	
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,0377	0,79	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,7000	11,22	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	175,0000	98,00	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0919	2,03	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	4,5940	44,42	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0278	3,17	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0278	3,17	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	0,2278	4,05	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	106,6030	68,23	
(C) Total:						278,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					474,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					474,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 021001 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,8000	32,47
(B) Total:						43,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	3,4286	94,53	
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	0,9346	8,85	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	12,6500	202,78	
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,52	2,2857	12,62	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,1503	2,80	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0053	19,81	
(C) Total:						341,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					384,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					384,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 021002 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,6799	30,31
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9333	9,91
(B) Total:						40,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0168	62,81	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,1100	2,05	
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,52	2,2857	12,62	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	8,4333	135,19	
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	0,8078	7,65	
(C) Total:						220,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					260,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					260,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 021003 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS TERCIÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,20M

Data base: 01/07/2022

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9818	10,43
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,7672	31,88
(B) Total:						42,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	3,0171	83,18	
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	0,9346	8,85	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	11,5000	184,35	
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,52	2,2857	12,62	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,1393	2,59	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0053	19,81	
(C) Total:						311,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					353,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					353,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1692	1,80
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0247	0,45
(B) Total:						2,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	2,4022	66,23	
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	5,85	0,0514	0,30	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0115	0,21	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	1,2613	12,36	
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,12	1,1852	1,33	
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	1,54	1,3333	2,05	
1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26	m2	275,00	1,0000	275,00	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,6608	1,70	
(C) Total:						359,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					361,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					361,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 021399 - CONSUMO DE ESGOTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)	m3	8,25	1,0000	8,25
				(C) Total:	8,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 021400 - CONSUMO DE ÁGUA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2755	CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PÚBLICA)	m3	10,32	1,0000	10,32
				(C) Total:	10,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 021401 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: KWH

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1317	ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	kwh	0,97	1,0000	0,97
				(C) Total:	0,97
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 021602 - EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2538	EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	m2	37,17	1,0000	37,17
				(C) Total:	37,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,7200	7,65
(B) Total:						7,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI)	h	92,14	0,4000	36,86
(C) Total:					36,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA	m3	66,67	1,0000	66,67
				(C) Total:	66,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6500	6,90
(B) Total:						6,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA	m3	66,67	1,0000	66,67
(C) Total:					66,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 030106 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI)	h	92,14	0,4000	36,86
				(C) Total:	36,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 030110 - TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: tkm

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2871	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV.)	tkm	0,78	1,0000	0,78
(C) Total:					0,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 030112 - CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	6,1416	65,22
(B) Total:						65,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	47,43	1,5354	72,82
(C) Total:					72,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					138,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					138,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 030113 - DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	6,1416	65,22
(B) Total:						65,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	47,43	1,5354	72,82
(C) Total:					72,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					138,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					138,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 030114 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	12,2832	130,45
(B) Total:						130,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	47,43	3,0708	145,65
(C) Total:					145,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					276,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					276,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 030116 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	12,2832	130,45
(B) Total:						130,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	47,43	3,0708	145,65
(C) Total:					145,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					276,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					276,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5660	27,25
(B) Total:						27,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						27,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						27,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 040103 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2491	34,51
					(B) Total:	34,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						34,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						34,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 040104 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,6500	38,76
					(B) Total:	38,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						38,76
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						38,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,7000	18,05
(B) Total:						18,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						18,05
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						18,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 040904 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO

Unidade: m3

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0076 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2425	2,58
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0125	0,08	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0938	0,68	
(C) Total:						0,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 040905 - APILOAMENTO MECÂNICO

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0245	0,26
(B) Total:						0,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02
(C) Total:					0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041001 - ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,9300	31,12
(B) Total:						31,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041002 - APILOAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						4,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041003 - ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO C/ TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						21,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						21,24
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						21,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041004 - ESCAVACAO MECANICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	m3	1,88	1,0000	1,88
				(C) Total:	1,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041005 - CARGA MECANIZADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2451	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	m3	1,43	1,0000	1,43
				(C) Total:	1,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3km

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2409	TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADO C/C.B. (M3XKM) (O. RODOV.)	m3km	2,98	1,0000	2,98
				(C) Total:	2,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041007 - ESPALHAMENTO MECANICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2452	ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.)	m2	0,32	1,0000	0,32
				(C) Total:	0,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041008 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O. RODOV.)	m3	5,00	1,0000	5,00
(C) Total:					5,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041009 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2408	COMPACTACAO MECANICA S/CONTROLE (O. RODOV.)	m3	1,88	1,0000	1,88
				(C) Total:	1,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041010 - TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2458	TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)	m3	1,43	1,0000	1,43
				(C) Total:	1,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041012 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2878	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	5,00	1,0000	5,00
				(C) Total:	5,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 041140 - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0913	0,97
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0674	1,22
(B) Total:						2,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 041160 - SOLO CIMENTO 1:12

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	1,4260	18,17
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,1260	33,20
(B) Total:						51,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	141,4200	90,51
(C) Total:					90,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050101 - SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2460	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS ESPECIALIZADAS	m	67,92	1,0000	67,92
2537	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)	un	2,78	0,1429	0,40
2454	PERNOITE INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ	un	80,77	0,1429	11,54
1941	REFEICAO	un	13,39	0,2858	3,83
				(C) Total:	83,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					83,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					83,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050102 - TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Km

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2455	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.)	Km	6,24	1,0000	6,24
(C) Total:					6,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050103 - SONDAGENS P/GOIANIA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2460	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS ESPECIALIZADAS	m	67,92	1,0000	67,92
(C) Total:					67,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					67,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					67,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050201 - EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	9,6300	102,27
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	7,0000	126,28
(B) Total:						228,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	26,3000	16,83
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	43,0000	38,27
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,3200	51,20
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	735,0000	411,60
(C) Total:					517,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					746,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					746,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050204 - EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	6,0000	108,24
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	9,0000	95,58
(B) Total:						203,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,3156	53,65	
1867	PEDRA MARROADA	m3	117,65	1,1000	129,42	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	102,6300	65,68	
(C) Total:						248,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					452,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					452,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050250 - TRAÇO DE CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2756	TRAÇO DE CONCRETO	un	1.425,00	1,0000	1.425,00
				(C) Total:	1.425,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.425,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.425,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050251 - CORPO DE PROVA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2757	CORPO DE PROVA	un	14,00	1,0000	14,00
				(C) Total:	14,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050301 - ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,5149	16,09
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1964	3,54
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0900	1,15
(B) Total:						20,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0440	7,48	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,8462	8,86	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0205	2,34	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0205	2,34	
(C) Total:						21,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,1814	23,17
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1296	1,65
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2828	5,10
(B) Total:						29,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0634	10,78	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0296	3,37	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0296	3,37	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	19,9374	12,76	
(C) Total:						30,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050620 - PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,0500	32,39
(B) Total:						32,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1867	PEDRA MARROADA	m3	117,65	1,0000	117,65
(C) Total:					117,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					150,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					150,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2491	34,51
(B) Total:						34,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						34,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						34,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050902 - APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
					(B) Total:	4,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 050903 - REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,7000	18,05
(B) Total:						18,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						18,05
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						18,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 050905 - REATERRO C/APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

Unidade: m3

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0076 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2425	2,58
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0125	0,08	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0938	0,68	
(C) Total:						0,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 050907 - APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0245	0,26
(B) Total:						0,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02	
(C) Total:						0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051001 - ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	7,1500	75,93
0013	POCEIRO	9,54	18,04	89,05	7,1500	128,99
(B) Total:						204,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						204,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						204,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051002 - ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	9,54	18,04	89,05	6,5000	117,26
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	6,5000	69,03
(B) Total:						186,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						186,29
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						186,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051009 - FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,3000	13,81
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,3000	23,45
(B) Total:						37,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,5000	4,90
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1500	2,84
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,3675	21,92
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,4000	2,45
(C) Total:					32,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051015 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,9230	156,91	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	280,0000	179,20	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2090	23,82	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6270	71,47	
(C) Total:						431,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					494,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					494,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051017 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,8090	137,53
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6270	71,47
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2090	23,82
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	320,0000	204,80
(C) Total:					437,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					500,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					500,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051020 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK-15 - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1241	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL-15 MPa	m3	525,47	1,0200	535,98
				(C) Total:	535,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					535,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					535,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051023 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-15 COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5794	27,39
(B) Total:						27,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1245	CONCRETO USINADO CONV.FCK=15 MPa	m3	513,40	1,0200	523,67	
(C) Total:						523,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					551,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					551,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051024 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
Observações: UTILIZADO A COMPOSIÇÃO DA T.C.P.O. 14 PÁGINA 93 CÓDIGO 05.004.000097.SER NA QUESTÃO DOS MATERIAIS E EM RELAÇÃO A MÃO DE OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAÇÃO ACIMA.

Data base: 01/07/2022

Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	220,0000	140,80
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2630	29,98
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6150	70,10
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,6770	108,32
(C) Total:					349,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					412,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					412,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051025 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	10,0000	106,20
(B) Total:						106,20

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6770	77,16	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2890	32,94	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,7780	124,48	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	220,0000	140,80	
(C) Total:						375,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					481,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					481,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 051026 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

Unidade: m3

Observações: SOMOU DEPRECIÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,9348	20,55
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,6446	11,63
(B) Total:						32,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,08	0,0468	0,10
(C) Total:					0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051027 - LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						21,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,6000	68,39
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,6000	77,81
(C) Total:					146,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					167,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					167,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051029 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,5310	90,27	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,7180	81,84	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	431,0000	275,84	
(C) Total:						447,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					510,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					510,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,5780	98,26	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	373,0000	238,72	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,7120	81,15	
(C) Total:						418,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					481,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					481,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051031 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5794	27,39
(B) Total:						27,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1247	CONCRETO USINADO CONV.FCK=20 MPa	m3	461,50	1,0200	470,73	
(C) Total:						470,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					498,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					498,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051032 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5794	27,39
(B) Total:						27,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m3	468,78	1,0200	478,16	
(C) Total:						478,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					505,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					505,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051033 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5794	27,39
(B) Total:						27,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2669	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA	m3	476,09	1,0200	485,61	
(C) Total:						485,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					513,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					513,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051035 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2688	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA	m3	544,58	1,0200	555,47
				(C) Total:	555,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					555,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					555,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051036 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2666	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA	m3	563,65	1,0200	574,92
				(C) Total:	574,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					574,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					574,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051037 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2667	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA	m3	588,93	1,0200	600,71
				(C) Total:	600,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					600,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					600,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051045 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1179	TAXA DE BOMBEAMENTO	m3	46,71	1,0000	46,71
(C) Total:					46,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 051055 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,3218	24,66
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,7735	13,95
(B) Total:						38,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						38,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						38,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 051060 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

Unidade: m3

Observações: SOMOU DEPRECIÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,6446	11,63
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,9348	20,55
(B) Total:						32,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,08	0,0468	0,10
(C) Total:					0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052002 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	1,1000	10,44
(C) Total:					10,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052003 - ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	1,1000	9,85
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
(C) Total:					10,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	1,1000	9,42
(C) Total:					9,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	1,1000	9,12
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
(C) Total:					9,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052006 - ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0300	0,66
2440	ACO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	8,24	1,1000	9,06
(C) Total:					9,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052007 - ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2441	ACO CA 50 A - 16,0 MM (5/8")	Kg	8,34	1,1000	9,17
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0300	0,66
(C) Total:					9,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052008 - ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0300	0,66
2442	ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	Kg	8,44	1,1000	9,28
(C) Total:					9,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052010 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2444	ACO CA-50 - 25,0 MM (1")	Kg	8,56	1,1000	9,42
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0300	0,66
(C) Total:					10,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052012 - ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
2446	ACO CA-60 - 4,2 MM	Kg	9,67	1,1000	10,64
(C) Total:					11,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,1000	10,64
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
(C) Total:					11,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	5,9860	107,99
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	10,4427	188,39
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	16,6907	177,26
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,8032	61,63
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	1,9348	34,90
(B) Total:						578,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,8090	137,53
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	2,6693	58,88
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	121,0000	1.082,95
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,4900	10,81
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	25,8137	249,62
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2090	23,82
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6270	71,47
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	320,0000	204,80
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	22,8220	365,84
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	1,1140	21,08
(C) Total:					2.226,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.805,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.805,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060103 - ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						1,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1319	ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL	m2xmes	9,54	1,0000	9,54
(C) Total:					9,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060104 - ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1121	ANDAIME METALICO (ALUGUEL)	mxmes	21,13	1,0000	21,13
(C) Total:					21,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						23,63
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						23,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060105 - ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						3,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2432	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL)	m2xmes	7,04	1,0300	7,25
(C) Total:					7,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060160 - EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0558	0,59
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0563	1,02
(B) Total:						1,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	20,39	0,6242	12,73
2383	LIXA P/MADEIRA No.220	un	1,30	0,1000	0,13
2709	EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 20 MM	m2	8,44	1,0500	8,86
(C) Total:					21,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 060180 - FORMA CHAPA COMPENSADA 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2659	2,82
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2659	4,80
(B) Total:						7,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0665	1,26
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2511	4,03
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	0,3086	5,49
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,0125	0,08
(C) Total:					10,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2993	5,40
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3124	3,32
(B) Total:						8,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,7134	11,44
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	1,4124	14,28
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0876	1,66
(C) Total:					27,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060192 - FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3124	3,32
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2993	5,40
(B) Total:						8,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0557	1,05	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,1411	18,29	
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0245	0,54	
(C) Total:						19,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060201 - FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,5000	45,10
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,5000	26,55
(B) Total:						71,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	0,6500	11,56	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,6700	10,74	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,2000	3,78	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	3,0000	30,33	
(C) Total:						56,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060202 - FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	3,0000	30,33	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,2000	3,78	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	1,5300	14,99	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	2,1700	34,79	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1700	1,04	
(C) Total:						84,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060203 - FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2350	13,12
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,2350	22,28
(B) Total:						35,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1000	0,61	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,4300	12,44	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,1500	18,43	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	1,0996	10,78	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,2500	4,73	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	2,0000	6,80	
(C) Total:						53,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,1600	20,93
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,1600	12,32
(B) Total:						33,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,5000	5,10	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,3000	5,68	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	1,5300	14,99	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,7000	11,22	
1702	COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1	m2	68,99	0,3000	20,70	
(C) Total:						57,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060205 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6600	7,01
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,6600	11,91
(B) Total:						18,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1702	COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1	m2	68,99	0,1600	11,04	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,6000	9,62	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,5000	4,90	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,1700	3,22	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	0,8000	2,72	
(C) Total:						31,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060206 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,8500	33,37
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
(B) Total:						47,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	0,1300	3,58	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	7,6000	25,84	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,6570	12,43	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	2,7680	44,37	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	1,1500	33,28	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,0150	0,09	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	1,4160	11,74	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0600	1,32	
(C) Total:						132,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					180,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					180,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060207 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,4300	25,80
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
(B) Total:						40,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	0,0650	1,79	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0330	0,73	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	0,7080	5,87	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1500	0,92	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,6560	18,98	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,3840	22,19	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,3610	6,83	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	3,8000	12,92	
(C) Total:						70,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					110,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					110,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060208 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,3500	24,35
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
(B) Total:						38,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	0,0430	1,19	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	2,5330	8,61	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,2650	5,01	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,9230	14,80	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,4370	12,65	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1500	0,92	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	0,4720	3,91	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0240	0,53	
(C) Total:						47,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					86,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					86,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060209 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,2600	22,73
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
(B) Total:						37,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	0,0220	0,61	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0180	0,40	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	0,3540	2,93	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1500	0,92	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,3440	9,96	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,7550	12,10	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1970	3,73	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,2670	4,31	
(C) Total:						34,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					72,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					72,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060210 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,3500	24,35
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
(B) Total:						38,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,2000	4,08	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,2500	4,73	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	1,5300	14,99	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,1700	18,76	
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	0,2600	13,28	
(C) Total:						55,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060212 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,3500	24,35
(B) Total:						38,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	0,0430	1,19	
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	0,4370	22,33	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1500	0,92	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	0,4720	3,91	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0240	0,53	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,9230	14,80	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,2650	5,01	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	2,5330	8,61	
(C) Total:						57,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					95,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					95,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060213 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,4300	25,80
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
(B) Total:						40,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	0,0650	1,79	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	3,8000	12,92	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,3610	6,83	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,3840	22,19	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	0,7080	5,87	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0330	0,73	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1500	0,92	
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	0,6500	33,21	
(C) Total:						84,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					124,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					124,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060214 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,8500	33,37
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
(B) Total:						47,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	0,1300	3,58
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	1,1500	58,75
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,0150	0,09
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	1,4160	11,74
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0600	1,32
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	2,7680	44,37
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,6570	12,43
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	7,6000	25,84
(C) Total:					158,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					205,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					205,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060302 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	1,1000	10,44
(C) Total:					10,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	1,1000	9,85
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
(C) Total:					10,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	1,1000	9,42
(C) Total:					9,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	1,1000	9,12
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
(C) Total:					9,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0300	0,66
2440	ACO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	8,24	1,1000	9,06
(C) Total:					9,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060307 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2441	ACO CA 50 A - 16,0 MM (5/8")	Kg	8,34	1,1000	9,17
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0300	0,66
(C) Total:					9,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060308 - ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0300	0,66
2442	ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	Kg	8,44	1,1000	9,28
(C) Total:					9,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060310 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2444	ACO CA-50 - 25,0 MM (1")	Kg	8,56	1,1000	9,42
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0300	0,66
(C) Total:					10,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060312 - ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
2446	ACO CA-60 - 4,2 MM	Kg	9,67	1,1000	10,64
(C) Total:					11,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,1000	10,64
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
(C) Total:					11,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						21,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,6000	68,39
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,6000	77,81
(C) Total:					146,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					167,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					167,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060486 - TRAÇO DE CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2756	TRAÇO DE CONCRETO	un	1.425,00	1,0000	1.425,00
				(C) Total:	1.425,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.425,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.425,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060487 - CORPO DE PROVA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2757	CORPO DE PROVA	un	14,00	1,0000	14,00
				(C) Total:	14,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060505 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,9230	156,91	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	280,0000	179,20	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2090	23,82	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6270	71,47	
(C) Total:						431,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					494,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					494,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060507 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,8090	137,53	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6270	71,47	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2090	23,82	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	320,0000	204,80	
(C) Total:						437,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					500,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					500,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060510 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK-15 - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1241	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL-15 MPa	m3	525,47	1,0200	535,98
				(C) Total:	535,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					535,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					535,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060512 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-20 COM TRANSPORTE MANUAL- (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5794	27,39
(B) Total:						27,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1247	CONCRETO USINADO CONV.FCK=20 MPa	m3	461,50	1,0200	470,73	
(C) Total:						470,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					498,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					498,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060513 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	10,0000	106,20
(B) Total:						106,20

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	220,0000	140,80	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6770	77,16	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2890	32,94	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,7780	124,48	
(C) Total:						375,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					481,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					481,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060514 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
Observações: UTILIZADO A COMPOSIÇÃO DA T.C.P.O. 14 PÁGINA 93 CÓDIGO 05.004.000097.SER NA QUESTÃO DOS MATERIAIS E EM RELAÇÃO A MÃO DE OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAÇÃO ACIMA.

Data base: 01/07/2022

Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2630	29,98
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6150	70,10
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,6770	108,32
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	220,0000	140,80
(C) Total:					349,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					412,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					412,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060515 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-15 COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5794	27,39
(B) Total:						27,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1245	CONCRETO USINADO CONV.FCK=15 MPa	m3	513,40	1,0200	523,67	
(C) Total:						523,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					551,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					551,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,5780	98,26	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	373,0000	238,72	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,7120	81,15	
(C) Total:						418,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						481,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						481,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060518 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1586	54,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,6448	8,21
(B) Total:						62,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,5310	90,27	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,7180	81,84	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	431,0000	275,84	
(C) Total:						447,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					510,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					510,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060520 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5794	27,39
					(B) Total:	27,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m3	468,78	1,0200	478,16
				(C) Total:	478,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					505,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					505,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060521 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5794	27,39
(B) Total:						27,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2669	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA	m3	476,09	1,0200	485,61	
(C) Total:						485,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					513,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					513,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060523 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2688	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA	m3	544,58	1,0200	555,47
				(C) Total:	555,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					555,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					555,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060524 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2666	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA	m3	563,65	1,0200	574,92
				(C) Total:	574,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					574,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					574,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060525 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2667	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA	m3	588,93	1,0200	600,71
				(C) Total:	600,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					600,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					600,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 060800 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C. Unidade: m3

)

Observações: SOMOU DEPRECIAÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6446	6,85
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	1,9348	34,90
(B) Total:						41,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,08	0,0468	0,10
(C) Total:					0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060801 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,3218	24,66
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,7735	13,95
(B) Total:						38,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						38,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						38,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060802 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

Data base: 01/07/2022

Unidade: m3

Observações: SOMOU DEPRECIÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	1,9348	34,90
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6446	6,85
(B) Total:						41,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,08	0,0468	0,10
(C) Total:					0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 060803 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1179	TAXA DE BOMBEAMENTO	m3	46,71	1,0000	46,71
(C) Total:					46,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 061101 - FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/
DESFORMA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,7259	7,71
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,4658	8,40
(B) Total:						16,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0305	5,19	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,5600	8,98	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0300	0,56	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,9700	9,51	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,7100	5,81	
1673	LAJE VOLT.(CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	49,26	1,0000	49,26	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,0000	5,76	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0069	0,79	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0207	2,36	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	1,8900	16,92	
(C) Total:						105,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 061102 - PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8058	8,56
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5182	9,35
(B) Total:						17,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0489	8,31	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	1,8900	16,92	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0332	3,78	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0111	1,27	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	15,0000	9,60	
1676	LAJE VOLT.(CONVENCIONAL) PRÉ-MOLDADA COM EPS PARA PISO	m2	51,21	1,0000	51,21	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,7100	5,81	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,9700	9,51	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0300	0,56	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,5600	8,98	
(C) Total:						115,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					133,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					133,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 061106 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5308	5,64
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2971	5,36
(B) Total:						11,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0603	1,12	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	1,1852	11,61	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	2,0253	17,56	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	3,1232	10,62	
(C) Total:						40,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 061107 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=2 VEZES

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2228	4,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4565	4,85
(B) Total:						8,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,8739	6,37	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	1,2152	10,54	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,7111	6,97	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0392	0,73	
(C) Total:						24,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 061108 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4318	4,59
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1981	3,57
(B) Total:						8,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0322	0,60	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,5531	5,42	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	0,9451	8,19	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,4575	4,96	
(C) Total:						19,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 061130 - MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-
INCLUSO FUNDAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,7341	13,24
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,9232	34,69
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,7952	8,45
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1792	55,00
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,2550	3,25
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2330	22,24
(B) Total:						136,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,1309	22,25	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	0,0584	1,61	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	3,4439	11,71	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	0,0604	0,16	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,3603	6,82	
1858	PONTLETE 3x3"	m	10,11	0,2755	2,79	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0196	0,37	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,3601	21,80	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	43,8988	28,10	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,5941	17,19	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,2038	1,25	
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	0,1929	4,05	
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,28	20,9080	68,58	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0581	6,62	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0581	6,62	
2440	ACO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	8,24	4,1200	33,95	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	0,6416	5,32	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	3,9708	33,99	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,1135	10,77	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,2048	4,52	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0326	0,72	
(C) Total:						289,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					426,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					426,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 067002 - DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						1,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	7,47	0,0200	0,15
(C) Total:					0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 067006 - PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO

Unidade: m2

MANUAL DA SUPERFÍCIE

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5821	6,18
(B) Total:						6,18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067010 - ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	107,3400	1.139,95
(B) Total:						1.139,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1.139,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1.139,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067014 - LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						21,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2823	BROCA DE VIDIA DIÂMETRO 1/2"	un	20,39	0,0010	0,02
(C) Total:					0,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067016 - ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,9932	21,17
(B) Total:						21,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	11,20	0,0040	0,04
(C) Total:					0,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067018 - ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3300	3,50
(B) Total:						3,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	11,20	0,0050	0,06
(C) Total:					0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067022 - LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1100	1,17
(B) Total:						1,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF /POL ?) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,15	0,0046	0,01
(C) Total:					0,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067026 - PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3405	3,62
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	1,5888	28,66
(B) Total:						32,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2826	PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE	l	98,33	0,2034	20,00
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0203	0,42
(C) Total:					20,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 067058 - PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0200	0,21
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						5,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2836	SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU EQUIVALENTE	l	24,74	0,3453	8,54	
(C) Total:						8,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 067062 - REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE RETRAÇÃO Unidade: m3

- ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	9,4943	100,83
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	8,9885	162,15
(B) Total:						262,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2837	ARGAMASSA SECA "DRY PACK" TIPO ARGAMASSA ESTRUTURAL 240, VIAPLUS ST OU EQUIVALENTE	Kg	2,37	1.722,5332	4.082,40
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,4803	54,74
(C) Total:					4.137,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4.400,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4.400,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067070 - CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						2,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE(D=1,03) OU EQUIVALENTE	Kg	10,39	0,1974	2,05
(C) Total:					2,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067078 - APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E
APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE AMÔNIA (1:14)

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2840	AMÔNIA (D = 0,771 KG/DM3)	Kg	6,83	0,0597	0,41
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF /POL 2) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,15	0,0092	0,03
0110	ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L)	l	12,19	0,0500	0,61
(C) Total:					1,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 067082 - TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - TRAÇO: 1 POLÍM.:6,6667 CP32: 3,3333 CIBRANCO - EM VOLUME) - INCLUSA A LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1922	2,04
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF /POL 2) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	3,15	0,0046	0,01	
2459	BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE	Kg	11,09	0,0167	0,19	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,3143	0,20	
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,1571	0,30	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0500	0,81	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1300	0,10	
(C) Total:						1,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070204 - ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3713	ALCA PREFORMADA,DE DISTRIBUICAO	un	3,83	1,0000	3,83
(C) Total:					3,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070207 - ANEL GUIA No. 2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3740	ANEL GUIA No. 2 - PADRAO TELEGOIAS	un	2,06	1,0000	2,06
(C) Total:					2,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,36
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070211 - ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0133	0,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0133	0,14
(B) Total:						0,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3898	ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM	un	0,20	1,0000	0,20
(C) Total:					0,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070218 - ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0408	0,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0408	0,74
(B) Total:						1,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0450	0,99
(C) Total:					0,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070229 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9067	16,36
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9067	9,63
(B) Total:						25,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	1,0000	22,06
(C) Total:					22,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,05
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070230 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3003	ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO	un	21,27	1,0000	21,27
(C) Total:					21,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						29,87
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						29,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070231 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3004	ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS	un	34,98	1,0000	34,98
(C) Total:					34,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						47,88
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						47,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070232 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3005	ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS	un	58,49	1,0000	58,49
(C) Total:					58,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070233 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6500	11,73
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6500	6,90
(B) Total:						18,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3006	ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS	un	89,35	1,0000	89,35
(C) Total:					89,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					107,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					107,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070240 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3007	ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO	un	30,41	1,0000	30,41
(C) Total:					30,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070241 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3008	ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS	un	45,21	1,0000	45,21
(C) Total:					45,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070242 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3009	ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS	un	81,69	1,0000	81,69
(C) Total:					81,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070243 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6500	11,73
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6500	6,90
(B) Total:						18,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3010	ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS	un	105,26	1,0000	105,26
(C) Total:					105,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						123,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						123,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070250 - ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3709	ARRUELA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18	un	0,74	1,0000	0,74
				(C) Total:	0,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070251 - ARRUELA LISA D=1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3813	ARRUELA LISA D = 1/4"	un	0,04	1,0000	0,04
				(C) Total:	0,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070252 - ARRUELA LISA D=5/16"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3812	ARRUELA LISA D=5/16"	un	0,10	1,0000	0,10
				(C) Total:	0,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070253 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3977	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G	un	4,81	1,0000	4,81
(C) Total:					4,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070254 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3979	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 45 G	un	5,50	1,0000	5,50
(C) Total:					5,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3978	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G	un	8,27	1,0000	8,27
(C) Total:					8,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070256 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3980	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 115 G	un	9,96	1,0000	9,96
(C) Total:					9,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070257 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3981	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G	un	18,63	1,0000	18,63
(C) Total:					18,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070260 - BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3011	BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)	m	115,14	1,0000	115,14
(C) Total:					115,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						134,35
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						134,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070261 - BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3012	BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M)	m	149,17	1,0000	149,17
(C) Total:					149,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					168,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					168,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070262 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3013	BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M)	m	149,90	1,0000	149,90
(C) Total:					149,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						169,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						169,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070263 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3014	BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M)	m	223,75	1,0000	223,75
(C) Total:					223,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						242,96
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						242,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070265 - BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3016	BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M)	m	186,46	1,0000	186,46
(C) Total:					186,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						205,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						205,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070266 - BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3017	BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M)	m	74,58	1,0000	74,58
(C) Total:					74,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						93,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						93,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070267 - BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3018	BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)	m	198,83	1,0000	198,83
(C) Total:					198,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						218,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						218,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070268 - BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3019	BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)	m	298,35	1,0000	298,35
(C) Total:					298,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					317,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					317,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070269 - BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3020	BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)	m	111,86	1,0000	111,86
(C) Total:					111,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						131,07
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						131,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070270 - BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3021	BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)	m	74,55	1,0000	74,55
(C) Total:					74,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070271 - BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3966	BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)	m	410,38	1,0000	410,38
(C) Total:					410,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					429,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					429,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070282 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3828	BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2"	un	45,45	1,0000	45,45
1176	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	5,09	4,0000	20,36
(C) Total:					65,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070283 - BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3899	BLOCO BER-10(BLOCO DE ENGATE RAPIDO)	un	17,59	1,0000	17,59
(C) Total:					17,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070284 - BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3741	BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA	un	4,80	1,0000	4,80
(C) Total:					4,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070285 - BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3032	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	un	5,69	1,0000	5,69
(C) Total:					5,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070286 - BORNE TERMINAL SAK 4 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3035	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	un	6,97	1,0000	6,97
(C) Total:					6,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070287 - BORNE TERMINAL SAK 6 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3037	BORNE TERMINAL SAK 6 MM2	un	7,35	1,0000	7,35
(C) Total:					7,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070288 - BORNE TERMINAL SAK 10 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2333	4,21
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2333	2,48
(B) Total:						6,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3028	BORNE TERMINAL SAK 10 MM2	un	13,91	1,0000	13,91
(C) Total:					13,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070289 - BORNE TERMINAL SAK 16 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2333	2,48
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2333	4,21
(B) Total:						6,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3031	BORNE TERMINAL SAK 16 MM2	un	13,99	1,0000	13,99
(C) Total:					13,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070290 - BORNE TERMINAL SAK 25 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2333	4,21
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2333	2,48
(B) Total:						6,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3033	BORNE TERMINAL SAK 25 MM2	un	27,18	1,0000	27,18
(C) Total:					27,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070291 - BORNE TERMINAL SAK 35 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2667	2,83
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2667	4,81
(B) Total:						7,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3034	BORNE TERMINAL SAK 35 MM2	un	27,41	1,0000	27,41
(C) Total:					27,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070292 - BORNE TERMINAL SAK 50 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2667	4,81
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2667	2,83
(B) Total:						7,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3036	BORNE TERMINAL SAK 50 MM2	un	80,13	1,0000	80,13
(C) Total:					80,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						87,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						87,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070293 - BORNE TERMINAL SAK 70 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2667	2,83
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2667	4,81
(B) Total:						7,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3038	BORNE TERMINAL SAK 70 MM2	un	92,99	1,0000	92,99
(C) Total:					92,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070295 - BORNE TERMINAL SAK 95 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3333	6,01
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
(B) Total:						9,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3039	BORNE TERMINAL SAK 95 MM2	un	94,53	1,0000	94,53
(C) Total:					94,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070296 - BORNE TERMINAL SAK 120 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3333	6,01
(B) Total:						9,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3029	BORNE TERMINAL SAK 120 MM2	un	133,03	1,0000	133,03
(C) Total:					133,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					142,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					142,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070297 - BORNE TERMINAL SAK 150 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3333	6,01
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
(B) Total:						9,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3030	BORNE TERMINAL SAK 150 MM2	un	145,01	1,0000	145,01
(C) Total:					145,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					154,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					154,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070303 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3040	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR	un	32,82	1,0000	32,82
(C) Total:					32,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						47,15
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						47,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070305 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/ INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
(C) Total:					60,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070320 - BOX CURVO DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3044	BOX CURVO DIAMETRO 1/2"	un	7,69	1,0000	7,69
(C) Total:					7,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070321 - BOX CURVO DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3045	BOX CURVO DIAMETRO 3/4"	un	8,33	1,0000	8,33
(C) Total:					8,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070325 - BOX CURVO DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3043	BOX CURVO DIAMETRO 1"	un	10,02	1,0000	10,02
(C) Total:					10,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070330 - BOX RETO DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0200	0,36
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0200	0,21
(B) Total:						0,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3047	BOX RETO DIAMETRO 1/2"	un	1,51	1,0000	1,51
(C) Total:					1,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070331 - BOX RETO DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3048	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	un	1,75	1,0000	1,75
(C) Total:					1,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070335 - BOX RETO DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3046	BOX RETO DIAMETRO 1"	un	3,15	1,0000	3,15
(C) Total:					3,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070350 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3057	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2"	un	0,59	1,0000	0,59
(C) Total:					0,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,88
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070351 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3055	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"	un	0,63	1,0000	0,63
(C) Total:					0,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070352 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3049	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1"	un	0,86	1,0000	0,86
(C) Total:					0,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070353 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3051	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"	un	1,03	1,0000	1,03
(C) Total:					1,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070354 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0400	0,42
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0400	0,72
(B) Total:						1,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3050	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"	un	1,14	1,0000	1,14
(C) Total:					1,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070355 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3052	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2"	un	1,68	1,0000	1,68
(C) Total:					1,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,40
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070356 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3053	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2"	un	2,35	1,0000	2,35
(C) Total:					2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070357 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3054	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3"	un	2,73	1,0000	2,73
(C) Total:					2,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070358 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3056	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4"	un	4,51	1,0000	4,51
(C) Total:					4,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070370 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3061	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2"	un	1,38	1,0000	1,38
(C) Total:					1,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070371 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	un	1,43	1,0000	1,43
(C) Total:					1,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070372 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3058	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	un	1,65	1,0000	1,65
(C) Total:					1,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070373 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3060	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4"	un	2,73	1,0000	2,73
(C) Total:					2,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070374 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0400	0,72
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0400	0,42
(B) Total:						1,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3059	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"	un	2,84	1,0000	2,84
(C) Total:					2,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070375 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3062	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2"	un	3,15	1,0000	3,15
(C) Total:					3,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,87
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070376 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3063	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2"	un	4,07	1,0000	4,07
(C) Total:					4,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070377 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3064	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3"	un	4,52	1,0000	4,52
(C) Total:					4,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070378 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3066	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4"	un	6,63	1,0000	6,63
(C) Total:					6,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070379 - BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3834	BRAÇADEIRA P/3 ESTAIS 1.1/2"	un	16,16	1,0000	16,16
(C) Total:					16,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070380 - BRAÇADEIRA METÁLICA CIRCULAR 2" C/CHUMBADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3833	BRAÇADEIRA METALICA CIRCULAR 2" C/ CHUMBADOR	un	6,89	1,0000	6,89
(C) Total:					6,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						16,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						16,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070386 - BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3954	BRAÇO C AÇO GALVANIZADO, CONFORME NTD-17	un	142,76	1,0000	142,76
(C) Total:					142,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					148,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					148,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070390 - BUCHA DE NYLON S-5

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0160	0,29
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0160	0,17
(B) Total:						0,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3069	BUCHA DE NYLON S-5	un	0,10	1,0000	0,10
(C) Total:					0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070391 - BUCHA DE NYLON S-6

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0160	0,17
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0160	0,29
(B) Total:						0,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3070	BUCHA DE NYLON S-6	un	0,15	1,0000	0,15
(C) Total:					0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070392 - BUCHA DE NYLON S-8

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0160	0,29
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0160	0,17
(B) Total:						0,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3071	BUCHA DE NYLON S-8	un	0,22	1,0000	0,22
(C) Total:					0,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070393 - BUCHA DE NYLON S-10

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0200	0,21
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0200	0,36
(B) Total:						0,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3067	BUCHA DE NYLON S-10	un	0,43	1,0000	0,43
(C) Total:					0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070394 - BUCHA DE NYLON S-12

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0200	0,36
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0200	0,21
(B) Total:						0,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3068	BUCHA DE NYLON S-12	un	0,52	1,0000	0,52
(C) Total:					0,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070420 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3075	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"	PR	1,18	1,0000	1,18
(C) Total:					1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070421 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3079	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	1,43	1,0000	1,43
(C) Total:					1,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070422 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0100	0,18
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3072	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	1,75	1,0000	1,75
(C) Total:					1,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070423 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3074	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"	PR	2,88	1,0000	2,88
(C) Total:					2,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,74
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070424 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0400	0,42
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0400	0,72
(B) Total:						1,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3073	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	PR	3,19	1,0000	3,19
(C) Total:					3,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070425 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3076	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	6,07	1,0000	6,07
(C) Total:					6,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070426 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3077	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2"	PR	7,41	1,0000	7,41
(C) Total:					7,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070427 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3078	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"	PR	11,27	1,0000	11,27
(C) Total:					11,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070428 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3080	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	15,81	1,0000	15,81
(C) Total:					15,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070450 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-6

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0160	0,29
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0160	0,17
(B) Total:						0,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3082	BUCHA P/TIJOLO FURADO S-6	un	0,16	1,0000	0,16
(C) Total:					0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,62
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070451 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-8

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0160	0,17
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0160	0,29
(B) Total:						0,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3083	BUCHA P/TIJOLO FURADO S-8	un	0,20	1,0000	0,20
(C) Total:					0,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,66
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070452 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-10

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0200	0,36
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0200	0,21
(B) Total:						0,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3081	BUCHA P/TIJOLO FURADO S-10	un	0,53	1,0000	0,53
(C) Total:					0,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070500 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0400	0,42
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0400	0,72
(B) Total:						1,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3091	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM.3/4"	un	2,98	1,0000	2,98
(C) Total:					2,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070501 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3085	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	un	3,81	1,0000	3,81
(C) Total:					3,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,53
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070502 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3087	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4"	un	5,60	1,0000	5,60
(C) Total:					5,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070503 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1100	1,98
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1100	1,17
(B) Total:						3,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3086	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"	un	7,32	1,0000	7,32
(C) Total:					7,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						10,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						10,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070504 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3088	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	un	12,46	1,0000	12,46
(C) Total:					12,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070505 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3084	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2"	un	24,14	1,0000	24,14
(C) Total:					24,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,31
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070506 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4300	4,57
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4300	7,76
(B) Total:						12,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3089	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"	un	35,99	1,0000	35,99
(C) Total:					35,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,32
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070507 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5500	9,92
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5500	5,84
(B) Total:						15,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3090	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	un	52,35	1,0000	52,35
(C) Total:					52,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						68,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						68,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070509 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3929	CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 10 MM2	m	6,53	1,0200	6,66
(C) Total:					6,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070510 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3930	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 16 MM2	m	10,49	1,0200	10,70
(C) Total:					10,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070511 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0850	0,90
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0850	1,53
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3931	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 25MM2	m	16,19	1,0200	16,51
(C) Total:					16,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070512 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1050	1,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1050	1,12
(B) Total:						3,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3932	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 35 MM2	m	22,15	1,0200	22,59
(C) Total:					22,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070513 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1550	1,65
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1550	2,80
(B) Total:						4,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3933	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 50 MM2	m	31,05	1,0200	31,67
(C) Total:					31,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070514 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3934	CABO EPR/XLPE (90°C) 70 MM2	m	45,39	1,0200	46,30
(C) Total:					46,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070515 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3935	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 95 MM2	m	57,25	1,0200	58,40
(C) Total:					58,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070516 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 120 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3936	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 120 MM2	m	74,62	1,0200	76,11
(C) Total:					76,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						82,70
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						82,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070517 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2850	3,03
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2850	5,14
(B) Total:						8,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3937	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV 150 MM2	m	92,16	1,0200	94,00
(C) Total:					94,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070518 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3250	5,86
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3250	3,45
(B) Total:						9,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3938	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 185 MM2	m	115,46	1,0200	117,77
(C) Total:					117,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070519 - CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1550	1,65
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1550	2,80
(B) Total:						4,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3955	CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15KV - 50 MM2	m	61,61	1,0200	62,84
(C) Total:					62,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						67,29
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						67,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070520 - CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0650	1,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0650	0,69
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3829	CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4"	m	7,11	1,0100	7,18
(C) Total:					7,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070525 - CABO DE ALUMÍNIO 2 CA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0650	0,69
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0650	1,17
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3956	CABO DE ALUMÍNIO 2 CA	m	4,26	1,0100	4,30
(C) Total:					4,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070531 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 2,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3094	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2	m	10,69	1,0200	10,90
(C) Total:					10,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070533 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 4 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3096	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 4 MM2	m	13,89	1,0200	14,17
(C) Total:					14,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070534 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0650	1,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0650	0,69
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3097	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2	m	20,31	1,0200	20,72
(C) Total:					20,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070535 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 10 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3092	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 10 MM2	m	39,10	1,0200	39,88
(C) Total:					39,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070536 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 16 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3093	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 16 MM2	m	52,01	1,0200	53,05
(C) Total:					53,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070537 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 25 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0850	0,90
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0850	1,53
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3095	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 25 MM2	m	74,52	1,0200	76,01
(C) Total:					76,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070540 - CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3098	CABO DE COBRE NU Nº 10 MM2 (11,11M /KG)	m	9,79	1,0200	9,99
(C) Total:					9,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070541 - CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3099	CABO DE COBRE NU N° 16 MM2 (6,94 M/KG)	m	15,59	1,0200	15,90
(C) Total:					15,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070542 - CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0850	1,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0850	0,90
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3100	CABO DE COBRE NU Nº 25 MM2 (4,73 M /KG)	m	24,07	1,0200	24,55
(C) Total:					24,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070543 - CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3775	CABO DE COBRE NU Nº 35 MM2	m	33,26	1,0200	33,93
(C) Total:					33,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070544 - CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3778	CABO DE COBRE NÚ N° 50 MM2	m	46,33	1,0200	47,26
(C) Total:					47,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070545 - CABO DE COBRE NÚ No. 70 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3100	3,29
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3100	5,59
(B) Total:						8,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3776	CABO DE COBRE NÚ N° 70 MM2	m	65,27	1,0200	66,58
(C) Total:					66,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070546 - CABO DE COBRE NÚ No. 95 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3400	6,13
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3400	3,61
(B) Total:						9,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3777	CABO DE COBRE NÚ N° 95 MM2	m	91,93	1,0200	93,77
(C) Total:					93,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070555 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0550	0,58
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0550	0,99
(B) Total:						1,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3101	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2	m	5,07	1,0200	5,17
(C) Total:					5,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,74
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070556 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3102	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	m	4,14	1,0200	4,22
(C) Total:					4,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070557 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3103	CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1 MM2	m	1,81	1,0200	1,85
(C) Total:					1,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,28
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070560 - CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2080	3,75
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2080	2,21
(B) Total:						5,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3830	CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	m	10,97	1,0200	11,19
(C) Total:					11,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070561 - CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1360	1,44
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1360	2,45
(B) Total:						3,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3831	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	m	6,78	1,0200	6,92
(C) Total:					6,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070563 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0550	0,58
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0550	0,99
(B) Total:						1,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4014	CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	1,75	1,0200	1,79
(C) Total:					1,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,36
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070564 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4015	CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 4 MM2	m	2,99	1,0200	3,05
(C) Total:					3,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070565 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0650	0,69
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0650	1,17
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4016	CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 6 MM2	m	4,51	1,0200	4,60
(C) Total:					4,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,46
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070570 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3112	CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 10 MM2	m	7,82	1,0200	7,98
(C) Total:					7,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070571 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3106	CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 16 MM2	m	13,41	1,0200	13,68
(C) Total:					13,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						15,97
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						15,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070572 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0850	1,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0850	0,90
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3107	CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 25 MM2	m	21,58	1,0200	22,01
(C) Total:					22,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						24,44
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						24,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070573 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 35 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1050	1,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1050	1,89
(B) Total:						3,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3108	CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 35 MM2	m	26,47	1,0200	27,00
(C) Total:					27,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070580 - CABO PVC (70°C) 1 KV No 1,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3113	CABO SINTENAX 1 KV No 1,5 MM2	m	2,23	1,0200	2,27
(C) Total:					2,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,70
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070581 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0550	0,58
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0550	0,99
(B) Total:						1,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3118	CABO SINTENAX 1 KV No. 2,5 MM2	m	2,44	1,0200	2,49
(C) Total:					2,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070582 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3121	CABO SINTENAX 1 KV No. 4 MM2	m	3,47	1,0200	3,54
(C) Total:					3,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070583 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0650	0,69
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0650	1,17
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3123	CABO SINTENAX 1 KV No. 6 MM2	m	5,13	1,0200	5,23
(C) Total:					5,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070584 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3114	CABO SINTENAX 1 KV No. 10 MM2	m	8,35	1,0200	8,52
(C) Total:					8,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070585 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3117	CABO SINTENAX 1 KV No. 16 MM2	m	12,79	1,0200	13,05
(C) Total:					13,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070586 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 25 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0850	1,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0850	0,90
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3119	CABO SINTENAX 1 KV No. 25 MM2	m	19,92	1,0200	20,32
(C) Total:					20,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070587 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 35 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1050	1,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1050	1,89
(B) Total:						3,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3120	CABO SINTENAX 1 KV No. 35 MM2	m	26,47	1,0200	27,00
(C) Total:					27,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070588 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 50 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1550	2,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1550	1,65
(B) Total:						4,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3122	CABO SINTENAX 1 KV No. 50 MM2	m	44,49	1,0200	45,38
(C) Total:					45,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070589 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 70 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3124	CABO SINTENAX 1 KV No. 70 MM2	m	56,90	1,0200	58,04
(C) Total:					58,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070590 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 95 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3125	CABO SINTENAX 1 KV No. 95 MM2	m	74,90	1,0200	76,40
(C) Total:					76,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070591 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 120 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3115	CABO SINTENAX 1 KV No. 120 MM2	m	94,03	1,0200	95,91
(C) Total:					95,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070592 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 150 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2850	5,14
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2850	3,03
(B) Total:						8,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3116	CABO SINTENAX 1 KV No. 150 MM2	m	118,20	1,0200	120,56
(C) Total:					120,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070593 - CABO PVC (70°C) , 1 KV, No. 185 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3250	3,45
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3250	5,86
(B) Total:						9,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3715	CABO SINTENAX, 1 KV, No. 185 MM2	m	143,00	1,0200	145,86
(C) Total:					145,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070594 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 300 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4931	8,90
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4931	5,24
(B) Total:						14,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3758	CABO SINTENAX 1 KV No. 300 MM2	m	266,73	1,0200	272,06
(C) Total:					272,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						286,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						286,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070601 - CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3687	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR	m	0,68	1,0200	0,69
(C) Total:					0,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070602 - CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0550	0,99
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0550	0,58
(B) Total:						1,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3688	CABO TELEFONICO CCI-50 - 2 PARES	m	1,54	1,0200	1,57
(C) Total:					1,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070603 - CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3689	CABO TELEFONICO CCI-50 - 3 PARES	m	1,39	1,0200	1,42
(C) Total:					1,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070607 - CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0550	0,99
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0550	0,58
(B) Total:						1,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3901	CABO TELEFONICO CCE-50-2 PARES	m	1,70	1,0200	1,73
(C) Total:					1,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070608 - CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3902	CABO TELEFONICO CCE-50-3 PARES	m	2,10	1,0200	2,14
(C) Total:					2,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070610 - CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0850	1,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0850	0,90
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3667	CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES(USO INTERNO)	m	5,98	1,0200	6,10
(C) Total:					6,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070611 - CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1050	1,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1050	1,89
(B) Total:						3,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3668	CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES USO INTERNO	m	11,36	1,0200	11,59
(C) Total:					11,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070612 - CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1550	2,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1550	1,65
(B) Total:						4,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3669	CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO)	m	16,62	1,0200	16,95
(C) Total:					16,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070613 - CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3670	CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO)	m	26,87	1,0200	27,41
(C) Total:					27,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070620 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0850	1,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0850	0,90
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3671	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES (USO EXTERNO)	m	8,18	1,0200	8,34
(C) Total:					8,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070621 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 20 PARES (USO EXTERNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1050	1,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1050	1,89
(B) Total:						3,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3672	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES (USO EXTERNO)	m	14,41	1,0200	14,70
(C) Total:					14,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070622 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1550	2,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1550	1,65
(B) Total:						4,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3686	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 30 PARES (USO EXTERNO)	m	17,09	1,0200	17,43
(C) Total:					17,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						21,88
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						21,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070626 - CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0650	0,69
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0650	1,17
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3903	CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG	m	1,97	1,0200	2,01
(C) Total:					2,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,87
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070630 - CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,7700	13,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,7700	8,18
(B) Total:						22,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3126	CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.20-A	un	19,49	1,0000	19,49
(C) Total:					19,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						41,56
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						41,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070631 - CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3127	CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	6,22	1,0000	6,22
(C) Total:					6,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070633 - CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,3890	35,99
					(B) Total:	35,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						35,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						35,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070634 - CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3546	3,77
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0322	0,58
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0322	0,41
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0664	1,20
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2726	4,92
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3420	3,63
(B) Total:						14,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0405	6,89	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,0000	10,24	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,2147	6,21	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0314	3,58	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0105	1,20	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,3256	2,79	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	3,9116	37,83	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0770	1,70	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2533	4,06	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0124	0,23	
(C) Total:						74,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 070635 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A Unidade: m2

-14

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,4190	25,69
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,4324	43,88
(B) Total:						69,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	84,0000	47,04	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0572	9,15	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	6,7550	4,32	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	8,5631	7,62	
(C) Total:						68,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 070636 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-

Unidade: m2

14

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	3,6138	65,19
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,5941	38,17
(B) Total:						103,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	14,5016	12,91
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	12,6401	8,09
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0969	15,50
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	156,0000	87,36
(C) Total:					123,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					227,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					227,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070637 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						21,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,6000	68,39
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,6000	77,81
(C) Total:					146,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					167,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					167,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070638 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	19,0552	202,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,2180	28,26
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	5,3421	96,37
(B) Total:						327,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,6620	112,54
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,3620	41,26
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,3620	41,26
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	293,0000	187,52
(C) Total:					382,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					709,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					709,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070645 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,7000	7,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,7000	12,63
(B) Total:						20,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3128	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	un	42,04	1,0000	42,04
(C) Total:					42,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						62,10
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						62,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070646 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,2500	22,55
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,2500	13,28
(B) Total:						35,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3129	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	un	65,37	1,0000	65,37
(C) Total:					65,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						101,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						101,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070647 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3130	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	un	76,95	1,0000	76,95
(C) Total:					76,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						119,94
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						119,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070648 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	163,66	1,0000	163,66
(C) Total:					163,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						220,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						220,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070649 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3132	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM	un	235,26	1,0000	235,26
(C) Total:					235,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						292,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						292,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070670 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3677	CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM	un	220,93	1,0000	220,93
(C) Total:					220,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					278,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					278,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070671 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3678	CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM	un	366,11	1,0000	366,11
(C) Total:					366,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						423,43
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						423,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070672 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3691	CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM	un	685,59	1,0000	685,59
(C) Total:					685,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						742,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						742,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070673 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,3000	24,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,3000	41,49
(B) Total:						65,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3680	CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM	un	990,77	1,0000	990,77
(C) Total:					990,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.056,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.056,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070680 - CAIXA METÁLICA HEXAGONAL P/ ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3134	CAIXA METALICA HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	un	2,37	1,0000	2,37
(C) Total:					2,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070681 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLS 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3135	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLS 2"	un	4,79	1,0000	4,79
(C) Total:					4,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,09
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070682 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEI,DUPLA 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3136	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEI,DUPLA 4"	un	7,51	1,0000	7,51
(C) Total:					7,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070691 - CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,12	1,0000	2,12
(C) Total:					2,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070692 - CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3137	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	un	4,49	1,0000	4,49
(C) Total:					4,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070695 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8400	8,92
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7400	13,35
(B) Total:						24,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,4000	1,25	
3840	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A	un	499,53	1,0000	499,53	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,4000	0,90	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1000	16,00	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	43,0000	24,08	
(C) Total:						541,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					566,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					566,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070696 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2200	22,01
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3700	14,55
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						39,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	70,0000	39,20	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0200	3,20	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,3000	1,47	
3844	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A	un	820,87	1,0000	820,87	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	2,3000	2,05	
(C) Total:						866,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					906,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					906,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070697 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 820X750X266MM - 250 A 350A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3700	14,55
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2200	22,01
(B) Total:						39,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	2,3000	2,05	
3845	CAIXA METÁLICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A	un	887,26	1,0000	887,26	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,3000	1,47	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0200	3,20	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	70,0000	39,20	
(C) Total:						933,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					972,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					972,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070698 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,9500	35,18
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,2000	23,36
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						61,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	112,0000	62,72
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0200	3,20
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,6800	2,36
3846	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A	un	1.336,41	1,0000	1.336,41
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,6800	3,28
(C) Total:					1.407,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.469,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.469,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070699 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 500 a 800A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,2000	23,36
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,9500	35,18
(B) Total:						61,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,6800	3,28
3847	CAIXA METÁLICA PARA T.C. 1200X1000X310MM - 500 A 800A	un	1.336,41	1,0000	1.336,41
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,6800	2,36
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0200	3,20
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	112,0000	62,72
(C) Total:					1.407,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.469,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.469,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070700 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3140	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM	un	267,63	1,0000	267,63
(C) Total:					267,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					324,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					324,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070701 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,2500	22,55
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,2500	13,28
(B) Total:						35,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3139	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM	un	132,60	1,0000	132,60
(C) Total:					132,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					168,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					168,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070702 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3141	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM	un	219,69	1,0000	219,69
(C) Total:					219,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					262,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					262,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070703 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3142	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	un	271,38	1,0000	271,38
(C) Total:					271,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					328,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					328,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070705 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3144	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	un	614,82	1,0000	614,82
(C) Total:					614,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					672,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					672,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070706 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4017	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	un	632,71	1,0000	632,71
(C) Total:					632,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					690,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					690,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070707 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X380X166MM ATÉ 175A (GRUPO B)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	4,0000	72,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,0000	42,48
(B) Total:						114,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3721	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X380X166MM ATÉ 175A (GRUPO B)	un	263,00	1,0000	263,00
(C) Total:					263,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					377,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					377,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070708 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 300X220X151MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,0000	31,86
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,0000	54,12
(B) Total:						85,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3719	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 300X220X151MM	un	207,37	1,0000	207,37
(C) Total:					207,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					293,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					293,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070709 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,9121	16,45
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2201	12,96
(B) Total:						29,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,5331	1,62	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,2112	2,86	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0215	3,44	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0024	0,27	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0024	0,31	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	31,5000	17,64	
(C) Total:						26,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,5516	27,10
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,7513	31,59
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0116	0,15
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0116	0,21
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0239	0,43
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0981	1,77
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1231	1,31
(B) Total:						62,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0146	2,48	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	60,4800	33,87	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,0912	1,46	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0045	0,09	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0054	0,70	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0092	1,05	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0113	1,29	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0412	6,59	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0277	0,61	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,4082	13,62	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,1172	1,00	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	6,1654	5,49	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	10,6236	6,80	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,0773	2,24	
(C) Total:						77,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					139,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					139,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070711 - CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,1315	54,50
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	3,2408	58,46
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0111	0,20
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0943	1,20
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1180	1,25
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0940	1,70
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0229	0,41
(B) Total:						117,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0140	2,38	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,0741	2,14	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	24,9513	15,97	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	10,7039	9,53	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,1123	0,96	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,3495	13,05	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0266	0,59	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0715	11,44	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0244	2,78	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0172	1,96	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0043	0,08	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,0874	1,40	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	105,0000	58,80	
(C) Total:						121,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					238,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					238,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070712 - CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2)

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	8,2016	87,10
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	4,9191	88,74
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1509	1,92
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0172	0,31
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0355	0,64
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1458	2,63
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1829	1,94
(B) Total:						183,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0217	3,69	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	158,7600	88,91	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,1355	2,17	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0066	0,12	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0274	3,12	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0386	4,40	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1081	17,30	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0412	0,91	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	2,0923	20,23	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,1742	1,49	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	16,1843	14,40	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	38,9845	24,95	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,1148	3,32	
(C) Total:						185,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					368,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					368,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070713 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,7773	40,11
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,6756	48,27
(B) Total:						88,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	7,4305	4,76	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	9,4194	8,38	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0629	10,06	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0096	1,09	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0096	1,24	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	92,4000	51,74	
(C) Total:						77,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					165,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					165,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070714 - CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	5,0593	91,27
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	7,2775	77,29
(B) Total:						168,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	174,7200	97,84	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0150	1,95	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0150	1,71	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1190	19,04	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	17,8112	15,85	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,0504	8,99	
(C) Total:						145,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					313,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					313,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070715 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	8,0736	85,74
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	5,8376	105,31
(B) Total:						191,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,2120	10,38	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	20,5514	18,29	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1373	21,97	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0216	2,46	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0216	2,80	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	201,6000	112,90	
(C) Total:						168,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					359,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					359,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070716 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	10,1672	183,42
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	15,6075	165,75
(B) Total:						349,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	351,1200	196,63
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0384	4,98
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0384	4,38
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,2391	38,26
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	35,7938	31,86
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	28,2359	18,07
(C) Total:					294,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					643,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					643,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070717 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	18,4219	195,64
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	12,0158	216,77
(B) Total:						412,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	33,3697	21,36	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	42,3017	37,65	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0384	4,38	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0384	4,98	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,2826	45,22	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	414,9600	232,38	
(C) Total:						345,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					758,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					758,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070720 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,7600	8,07
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						22,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	39,0000	21,84
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0100	1,60
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,2700	1,13
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,2700	0,81
3838	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM	un	423,53	1,0000	423,53
(C) Total:					448,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					471,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					471,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070725 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 580X500X216MM - ATÉ 175A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8400	8,92
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7400	13,35
(B) Total:						24,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3839	CAIXA METÁLICA PARA T.C. 580X500X216MM - ATÉ 175A	un	485,88	1,0000	485,88
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,4000	0,90
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,4000	1,25
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0100	1,60
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	43,0000	24,08
(C) Total:					513,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					538,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					538,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070760 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3145	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM	m	5,99	1,0000	5,99
(C) Total:					5,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070762 - CANALETA COM TAMPAS (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3150	CANALETA COM TAMPAS (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM	m	17,58	1,0000	17,58
(C) Total:					17,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,44
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070763 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3146	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM	m	21,37	1,0000	21,37
(C) Total:					21,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070764 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3147	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM	m	48,83	1,0000	48,83
(C) Total:					48,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						51,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						51,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070765 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3149	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM	m	68,37	1,0000	68,37
(C) Total:					68,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070769 - CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM (ZZ ALTA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0833	1,50
(B) Total:						2,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3817	CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM (ZZ ALTA)	un	2,67	1,0000	2,67
(C) Total:					2,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070771 - CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3968	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO C	un	82,09	1,0000	82,09
(C) Total:					82,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070772 - CERTIFICADO DIGITAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3904	CERTIFICADO DIGITAL	un	16,87	1,0000	16,87
(C) Total:					16,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070776 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
3171	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A	un	130,81	1,0000	130,81	
3753	CONTATOR 3TF41 - 22	un	164,53	1,0000	164,53	
3023	BASE DZ ATE 25A	un	17,25	1,0000	17,25	
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05	
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	10,29	1,0000	10,29	
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52	
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	182,74	1,0000	182,74	
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,21	1,0000	7,21	
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85	
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	3,52	1,0000	3,52	
(C) Total:						713,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					817,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					817,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070777 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 10CV

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	5,45	1,0000	5,45
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	8,63	1,0000	8,63
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	277,01	1,0000	277,01
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	13,06	1,0000	13,06
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	43,17	1,0000	43,17
3754	CONTATOR 3TF42 - 22	un	172,10	1,0000	172,10
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	201,32	1,0000	201,32
(C) Total:					918,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.022,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.022,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070778 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	un	118,73	1,0000	118,73
3749	CONTATOR 3TF40-22	un	152,38	1,0000	152,38
3023	BASE DZ ATE 25A	un	17,25	1,0000	17,25
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	10,29	1,0000	10,29
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	182,74	1,0000	182,74
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,21	1,0000	7,21
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	3,52	1,0000	3,52
(C) Total:					689,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					793,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					793,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070779 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	5,45	1,0000	5,45
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	8,63	1,0000	8,63
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	182,74	1,0000	182,74
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	13,06	1,0000	13,06
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	43,17	1,0000	43,17
3753	CONTATOR 3TF41 - 22	un	164,53	1,0000	164,53
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	201,32	1,0000	201,32
(C) Total:					816,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					920,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					920,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070790 - CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3698	CHAVE FUSIVEL 15 KV,50A (CHAVE MATHEUS)	un	284,25	1,0000	284,25
(C) Total:					284,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						312,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						312,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070791 - CHAVE FUSIVEL, 15 KV, 100A, (CHAVE MATHEUS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3697	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A, (CHAVE MATHEUS)	un	222,46	1,0000	222,46
(C) Total:					222,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					265,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					265,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070820 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,2000	21,65
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,2000	12,74
(B) Total:						34,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3153	CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A	un	193,71	1,0000	193,71
(C) Total:					193,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					228,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					228,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070821 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,3000	13,81
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,3000	23,45
(B) Total:						37,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3154	CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A	un	203,11	1,0000	203,11
(C) Total:					203,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						240,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						240,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070822 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,4000	25,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,4000	14,87
(B) Total:						40,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3151	CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A	un	214,00	1,0000	214,00
(C) Total:					214,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						254,13
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						254,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070823 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3152	CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A	un	487,39	1,0000	487,39
(C) Total:					487,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					530,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					530,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070835 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 1/2CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	un	118,73	1,0000	118,73
3749	CONTATOR 3TF40-22	un	152,38	1,0000	152,38
3023	BASE DZ ATE 25A	un	17,25	1,0000	17,25
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	10,29	1,0000	10,29
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	182,74	1,0000	182,74
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,21	1,0000	7,21
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	3,52	1,0000	3,52
(C) Total:					689,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					793,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					793,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070836 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 3/4CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	3,52	1,0000	3,52
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,21	1,0000	7,21
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	182,74	1,0000	182,74
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	10,29	1,0000	10,29
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3023	BASE DZ ATE 25A	un	17,25	1,0000	17,25
3749	CONTATOR 3TF40-22	un	152,38	1,0000	152,38
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	un	118,73	1,0000	118,73
(C) Total:					689,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					793,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					793,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070837 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	un	118,73	1,0000	118,73	
3749	CONTATOR 3TF40-22	un	152,38	1,0000	152,38	
3023	BASE DZ ATE 25A	un	17,25	1,0000	17,25	
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05	
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	10,29	1,0000	10,29	
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	182,74	1,0000	182,74	
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52	
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,21	1,0000	7,21	
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85	
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	3,52	1,0000	3,52	
(C) Total:						689,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					793,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					793,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070838 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 1 1/2CV

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	3,52	1,0000	3,52
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,21	1,0000	7,21
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	182,74	1,0000	182,74
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	10,29	1,0000	10,29
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3023	BASE DZ ATE 25A	un	17,25	1,0000	17,25
3749	CONTATOR 3TF40-22	un	152,38	1,0000	152,38
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	un	118,73	1,0000	118,73
(C) Total:					689,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					793,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					793,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070839 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 3 CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	un	118,73	1,0000	118,73
3749	CONTATOR 3TF40-22	un	152,38	1,0000	152,38
3023	BASE DZ ATE 25A	un	17,25	1,0000	17,25
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	10,29	1,0000	10,29
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	182,74	1,0000	182,74
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,21	1,0000	7,21
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	3,52	1,0000	3,52
(C) Total:					689,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					793,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					793,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070840 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 15 CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	5,45	1,0000	5,45
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	8,63	1,0000	8,63
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	277,01	1,0000	277,01
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	13,06	1,0000	13,06
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	43,17	1,0000	43,17
3755	CONTATOR 3TF43 - 22	un	174,22	1,0000	174,22
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A	un	297,93	1,0000	297,93
(C) Total:					1.016,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.121,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.121,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070842 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 20CV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,6345	65,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,6345	38,60
(B) Total:						104,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A	un	297,93	1,0000	297,93
3756	CONTATOR 3TF44 - 22	un	339,04	1,0000	339,04
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	43,17	1,0000	43,17
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO	un	60,05	1,0000	60,05
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	13,06	1,0000	13,06
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	277,01	1,0000	277,01
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	126,52	1,0000	126,52
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	8,63	1,0000	8,63
3752	INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO	un	10,85	1,0000	10,85
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	5,45	1,0000	5,45
(C) Total:					1.181,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.285,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.285,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070845 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 10A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,3000	24,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,3000	41,49
(B) Total:						65,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3156	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A	un	191,74	1,0000	191,74
(C) Total:					191,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					257,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					257,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070857 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,5000	45,10
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,5000	26,55
(B) Total:						71,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3157	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 16A	un	200,63	1,0000	200,63
(C) Total:					200,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						272,28
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						272,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070858 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,7000	28,67
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,7000	48,71
(B) Total:						77,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3158	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 20A	un	211,78	1,0000	211,78
(C) Total:					211,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						289,16
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						289,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070859 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 32A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,9000	52,32
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,9000	30,80
(B) Total:						83,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3159	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 32A	un	299,59	1,0000	299,59
(C) Total:					299,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					382,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					382,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070860 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 40A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,1000	32,92
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,1000	55,92
(B) Total:						88,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3160	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 40A	un	433,81	1,0000	433,81
(C) Total:					433,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					522,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					522,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070861 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 63A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,3000	59,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,3000	35,05
(B) Total:						94,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3161	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 63A	un	567,92	1,0000	567,92
(C) Total:					567,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					662,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					662,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070862 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 100

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,7000	39,29
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,7000	66,75
(B) Total:						106,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3155	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 100A	un	926,19	1,0000	926,19
(C) Total:					926,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.032,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.032,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070880 - CHAVE TRIPOLAR PACCO 100-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,5000	63,14
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,5000	37,17
(B) Total:						100,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3169	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 100-A	un	550,68	1,0000	550,68
(C) Total:					550,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					650,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					650,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070890 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,3000	24,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,3000	41,49
(B) Total:						65,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	un	118,73	1,0000	118,73
(C) Total:					118,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					184,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					184,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070891 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,5000	45,10
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,5000	26,55
(B) Total:						71,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3171	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A	un	130,81	1,0000	130,81
(C) Total:					130,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					202,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					202,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070892 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,7000	28,67
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,7000	48,71
(B) Total:						77,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3172	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A	un	161,86	1,0000	161,86
(C) Total:					161,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					239,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					239,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070893 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,9000	52,32
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,9000	30,80
(B) Total:						83,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	201,32	1,0000	201,32
(C) Total:					201,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						284,44
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						284,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070894 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,1000	32,92
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,1000	55,92
(B) Total:						88,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A	un	297,93	1,0000	297,93
(C) Total:					297,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						386,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						386,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070910 - CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3819	CHUMBADOR P/CANTONEIRA 1/4" x 2"	un	1,43	1,0000	1,43
				(C) Total:	1,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070911 - CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 3/8"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3818	CHUMBADOR P/ CANTONEIRA 3/8 x 3.1/2	un	1,80	1,0000	1,80
				(C) Total:	1,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070920 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3699	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM	un	27,02	1,0000	27,02
(C) Total:					27,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070921 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3700	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM	un	30,84	1,0000	30,84
(C) Total:					30,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070922 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3701	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230 MM	un	36,93	1,0000	36,93
(C) Total:					36,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070924 - CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3400	3,61
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3400	6,13
(B) Total:						9,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	6,34	1,0000	6,34
(C) Total:					6,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070925 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4020	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,18	1,0000	1,18
(C) Total:					1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070926 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,27	1,0000	1,27
(C) Total:					1,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070927 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	5,13	1,0000	5,13
(C) Total:					5,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070928 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4023	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	2,93	1,0000	2,93
(C) Total:					2,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070929 - CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3400	6,13
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3400	3,61
(B) Total:						9,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	5,07	1,0000	5,07
(C) Total:					5,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070930 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4029	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	1,62	1,0000	1,62
(C) Total:					1,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070931 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4030	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,62	1,0000	2,62
(C) Total:					2,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070932 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4031	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,20	1,0000	0,20
(C) Total:					0,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,06
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 070933 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,28	1,0000	0,28
(C) Total:					0,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071016 - CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3982	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO DE 25 A 70 MM2	un	6,36	1,0000	6,36
(C) Total:					6,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071020 - CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF.

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3712	CONECTOR PARALELO ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0-D.10-2-1 PARAF	un	6,88	1,0000	6,88
(C) Total:					6,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						19,78
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						19,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071026 - CONECTOR RJ-45 CAT. 6

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3905	CONECTOR RJ 45 CAT.6	un	3,37	1,0000	3,37
(C) Total:					3,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071030 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3207	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2	un	6,25	1,0000	6,25
(C) Total:					6,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071031 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3209	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2	un	6,25	1,0000	6,25
(C) Total:					6,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071032 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3200	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2	un	7,12	1,0000	7,12
(C) Total:					7,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071033 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3203	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2	un	8,35	1,0000	8,35
(C) Total:					8,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071034 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3205	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2	un	8,82	1,0000	8,82
(C) Total:					8,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071035 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3206	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	un	11,02	1,0000	11,02
(C) Total:					11,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						19,62
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						19,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071036 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3208	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	un	15,45	1,0000	15,45
(C) Total:					15,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071037 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3210	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2	un	23,09	1,0000	23,09
(C) Total:					23,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071038 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3211	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2	un	34,90	1,0000	34,90
(C) Total:					34,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						49,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						49,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071039 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3201	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2	un	37,44	1,0000	37,44
(C) Total:					37,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071040 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3202	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2	un	46,48	1,0000	46,48
(C) Total:					46,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						63,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						63,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071041 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3204	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2	un	63,23	1,0000	63,23
(C) Total:					63,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						80,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						80,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071043 - CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3973	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	3,13	1,0000	3,13
(C) Total:					3,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071060 - CONTATOR 3 TF 40 - 9A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	82,50	1,0000	82,50
(C) Total:					82,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						139,82
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						139,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071061 - CONTATOR 3 TF 41 - 12A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,1000	22,30
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,1000	37,88
(B) Total:						60,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	87,60	1,0000	87,60
(C) Total:					87,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						147,78
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						147,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071062 - CONTATOR 3 TF 42 - 16A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,2000	39,69
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,2000	23,36
(B) Total:						63,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3214	CONTATOR TRIPOLAR- 16A, 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	137,17	1,0000	137,17
(C) Total:					137,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					200,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					200,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071063 - CONTATOR 3 TF 43 - 25A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,3000	24,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,3000	41,49
(B) Total:						65,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	120,50	1,0000	120,50
(C) Total:					120,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						186,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						186,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071064 - CONTATOR 3 TF 44 - 32A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,4000	43,30
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,4000	25,49
(B) Total:						68,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3216	CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	186,50	1,0000	186,50
(C) Total:					186,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						255,29
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						255,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071070 - CONTATOR 3 TF 45 - 45A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,5000	26,55
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,5000	45,10
(B) Total:						71,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3217	CONTATOR TRIPOLAR - 45A, 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	333,56	1,0000	333,56
(C) Total:					333,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						405,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						405,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071071 - CONTATOR 3 TF 47 - 63A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,6000	46,90
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,6000	27,61
(B) Total:						74,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3218	CONTATOR TRIPOLAR - 63A, 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	432,53	1,0000	432,53
(C) Total:					432,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						507,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						507,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071072 - CONTATOR 3 TF 48 - 75A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,7000	28,67
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,7000	48,71
(B) Total:						77,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3219	CONTATOR TRIPOLAR - 75A, 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	un	626,38	1,0000	626,38
(C) Total:					626,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						703,76
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						703,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071096 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4036	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	un	1,66	1,0000	1,66
(C) Total:					1,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071097 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4037	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM	un	2,99	1,0000	2,99
(C) Total:					2,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071098 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4038	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM	un	3,12	1,0000	3,12
(C) Total:					3,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071099 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4039	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM	un	3,30	1,0000	3,30
(C) Total:					3,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071100 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3220	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM	un	17,07	1,0000	17,07
(C) Total:					17,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071101 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3221	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	un	1,70	1,0000	1,70
(C) Total:					1,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071102 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4040	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM	un	2,69	1,0000	2,69
(C) Total:					2,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071103 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4041	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM	un	6,69	1,0000	6,69
(C) Total:					6,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071104 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4042	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM	un	7,02	1,0000	7,02
(C) Total:					7,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071105 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4043	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM	un	11,86	1,0000	11,86
(C) Total:					11,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071110 - CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3692	CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM	un	228,21	1,0000	228,21
(C) Total:					228,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						241,40
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						241,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071111 - CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 50X50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3792	CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	17,75	1,0000	17,75
(C) Total:					17,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071115 - CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3798	CURVA DE INVERSAO P/ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	15,29	1,0000	15,29
(C) Total:					15,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071120 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3222	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	un	3,03	1,0000	3,03
(C) Total:					3,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071121 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3229	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	un	3,61	1,0000	3,61
(C) Total:					3,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071122 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3223	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	un	4,76	1,0000	4,76
(C) Total:					4,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,78
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071123 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3225	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	un	8,40	1,0000	8,40
(C) Total:					8,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,00
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071124 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3224	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	un	11,93	1,0000	11,93
(C) Total:					11,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						21,96
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						21,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071125 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4700	8,48
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4700	4,99
(B) Total:						13,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3226	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	un	29,46	1,0000	29,46
(C) Total:					29,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						42,93
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						42,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071126 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3227	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	un	39,28	1,0000	39,28
(C) Total:					39,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						67,94
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						67,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071127 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3228	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	un	63,33	1,0000	63,33
(C) Total:					63,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					106,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					106,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071128 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,8000	19,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,8000	32,47
(B) Total:						51,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3230	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	un	115,35	1,0000	115,35
(C) Total:					115,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					166,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					166,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071140 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3248	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2"	un	1,93	1,0000	1,93
(C) Total:					1,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071141 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3246	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	un	1,95	1,0000	1,95
(C) Total:					1,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,81
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071142 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3240	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	un	2,96	1,0000	2,96
(C) Total:					2,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071143 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3242	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"	un	3,33	1,0000	3,33
(C) Total:					3,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071144 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5800	6,16
(B) Total:						10,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3241	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"	un	4,04	1,0000	4,04
(C) Total:					4,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071145 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3800	4,04
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3800	6,86
(B) Total:						10,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3243	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	un	6,56	1,0000	6,56
(C) Total:					6,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,46
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071146 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3244	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"	un	16,75	1,0000	16,75
(C) Total:					16,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						39,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						39,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071147 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3245	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"	un	16,77	1,0000	16,77
(C) Total:					16,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071148 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,2000	21,65
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,2000	12,74
(B) Total:						34,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3247	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	un	33,70	1,0000	33,70
(C) Total:					33,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071150 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3251	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1/2"	un	4,26	1,0000	4,26
(C) Total:					4,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071151 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3254	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	un	4,82	1,0000	4,82
(C) Total:					4,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071152 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3250	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1"	un	6,54	1,0000	6,54
(C) Total:					6,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071153 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3257	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4"	un	14,90	1,0000	14,90
(C) Total:					14,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						23,50
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						23,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071154 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3256	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/2"	un	18,19	1,0000	18,19
(C) Total:					18,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071155 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4700	8,48
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4700	4,99
(B) Total:						13,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3252	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	un	26,71	1,0000	26,71
(C) Total:					26,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071156 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3253	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	un	67,63	1,0000	67,63
(C) Total:					67,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					96,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					96,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071157 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3249	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	un	88,79	1,0000	88,79
(C) Total:					88,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					131,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					131,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071158 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,8000	19,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,8000	32,47
(B) Total:						51,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3255	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 4"	un	150,59	1,0000	150,59
(C) Total:					150,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					202,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					202,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071159 - DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3788	DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	26,05	1,0000	26,05
(C) Total:					26,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						30,64
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						30,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071170 - DIMMER ROTATIVO SIMPLES

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2100	2,23
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2100	3,79
(B) Total:						6,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3258	DIMMER ROTATIVO SIMPLES	un	30,60	1,0000	30,60
(C) Total:					30,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071171 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	8,07	1,0000	8,07
(C) Total:					8,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071172 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3260	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	11,96	1,0000	11,96
(C) Total:					11,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071173 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	56,66	1,0000	56,66
(C) Total:					56,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071174 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	67,97	1,0000	67,97
(C) Total:					67,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071175 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	220,26	1,0000	220,26
(C) Total:					220,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						246,06
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						246,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071176 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3263	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	un	309,08	1,0000	309,08
(C) Total:					309,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					334,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					334,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071177 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3264	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	un	350,65	1,0000	350,65
(C) Total:					350,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						376,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						376,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071178 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3265	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A	un	492,10	1,0000	492,10
(C) Total:					492,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					517,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					517,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071179 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3266	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A	un	655,93	1,0000	655,93
(C) Total:					655,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						681,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						681,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071180 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3267	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A	un	824,08	1,0000	824,08
(C) Total:					824,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					849,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					849,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071181 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3268	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A	un	1.131,99	1,0000	1.131,99
(C) Total:					1.131,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1.157,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1.157,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071184 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	92,88	1,0000	92,88
(C) Total:					92,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071186 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3940	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA	un	161,39	1,0000	161,39
(C) Total:					161,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					190,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					190,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071190 - ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3200	3,40
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3200	5,77
(B) Total:						9,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3805	ELETROCALHA CH.Aº PRE-ZN F. "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	m	20,08	1,0000	20,08
(C) Total:					20,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071193 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3922	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM	m	1,78	1,0000	1,78
(C) Total:					1,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071194 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	1,93	1,0000	1,93
(C) Total:					1,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071195 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3924	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM	m	3,30	1,0000	3,30
(C) Total:					3,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071196 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3925	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM	m	2,42	1,0000	2,42
(C) Total:					2,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071197 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3926	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 50MM	m	2,94	1,0000	2,94
(C) Total:					2,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071198 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3927	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 60MM	m	3,93	1,0000	3,93
(C) Total:					3,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071199 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3928	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM.75MM	m	6,77	1,0000	6,77
(C) Total:					6,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071200 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3282	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"	m	2,95	1,0000	2,95
(C) Total:					2,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071201 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3286	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	m	3,67	1,0000	3,67
(C) Total:					3,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,55
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071202 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3279	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	m	5,74	1,0000	5,74
(C) Total:					5,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071203 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3280	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	m	8,40	1,0000	8,40
(C) Total:					8,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071204 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4200	4,46
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4200	7,58
(B) Total:						12,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3281	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	m	7,64	1,0000	7,64
(C) Total:					7,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						19,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						19,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071205 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3283	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	m	13,73	1,0000	13,73
(C) Total:					13,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071206 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6700	7,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6700	12,09
(B) Total:						19,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3284	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"	m	20,02	1,0000	20,02
(C) Total:					20,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071207 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3285	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	m	25,11	1,0000	25,11
(C) Total:					25,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071208 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3287	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	39,57	1,0000	39,57
(C) Total:					39,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071210 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3273	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO	m	23,51	1,0000	23,51
(C) Total:					23,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071211 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3277	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	m	28,85	1,0000	28,85
(C) Total:					28,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						37,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						37,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071212 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3270	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	m	38,74	1,0000	38,74
(C) Total:					38,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071213 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6500	6,90
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6500	11,73
(B) Total:						18,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3272	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	m	42,05	1,0000	42,05
(C) Total:					42,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071214 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,7000	12,63
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,7000	7,43
(B) Total:						20,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3271	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	m	60,47	1,0000	60,47
(C) Total:					60,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071215 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3274	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	m	57,70	1,0000	57,70
(C) Total:					57,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						80,63
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						80,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071216 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,4000	25,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,4000	14,87
(B) Total:						40,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3275	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO	m	89,46	1,0000	89,46
(C) Total:					89,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					129,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					129,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071217 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6000	16,99
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,6000	28,86
(B) Total:						45,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3276	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	m	129,60	1,0000	129,60
(C) Total:					129,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						175,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						175,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071218 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3278	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	m	166,86	1,0000	166,86
(C) Total:					166,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					224,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					224,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071230 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3289	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2"	m	6,97	1,0000	6,97
(C) Total:					6,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071231 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3290	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"	m	8,48	1,0000	8,48
(C) Total:					8,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						13,36
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						13,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071232 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3288	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"	m	12,38	1,0000	12,38
(C) Total:					12,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071250 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3299	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAM. 1/2"	m	15,12	1,0000	15,12
(C) Total:					15,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071251 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3300	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAM. 3/4"	m	12,26	1,0000	12,26
(C) Total:					12,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071252 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3302	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	m	20,85	1,0000	20,85
(C) Total:					20,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071253 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6500	6,90
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6500	11,73
(B) Total:						18,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3303	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	m	23,37	1,0000	23,37
(C) Total:					23,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						42,00
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						42,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071254 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,7000	12,63
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,7000	7,43
(B) Total:						20,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3301	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAM.1.1/2"	m	26,35	1,0000	26,35
(C) Total:					26,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						46,41
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						46,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071255 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3304	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	m	33,47	1,0000	33,47
(C) Total:					33,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						56,40
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						56,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071256 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,4000	25,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,4000	14,87
(B) Total:						40,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3305	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	m	64,05	1,0000	64,05
(C) Total:					64,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						104,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						104,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071257 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6000	16,99
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,6000	28,86
(B) Total:						45,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3306	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	m	88,21	1,0000	88,21
(C) Total:					88,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					134,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					134,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071258 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3307	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	m	99,41	1,0000	99,41
(C) Total:					99,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					156,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					156,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071267 - ELO FUSÍVEL 5 H

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3836	ELO FUSÍVEL 5 H	un	3,54	1,0000	3,54
(C) Total:					3,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071268 - ELO FUSÍVEL 6 K

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3837	ELO FUSÍVEL 6 K	un	3,54	1,0000	3,54
(C) Total:					3,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071270 - ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3757	ELO FUSIVEL 8 K, 15 KV	un	3,54	1,0000	3,54
(C) Total:					3,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071271 - ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3763	ELO FUSIVEL 10 K, 15 KV	un	3,54	1,0000	3,54
(C) Total:					3,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071275 - ESTICADOR P/CABO DE AÇO 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3787	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	3,26	1,0000	3,26
(C) Total:					3,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071277 - EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3835	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	un	2,31	1,0000	2,31
(C) Total:					2,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071278 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3906	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45	un	3,66	1,0000	3,66
(C) Total:					3,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071279 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUIROS RJ-45

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3907	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUIROS RJ - 45	un	3,66	1,0000	3,66
(C) Total:					3,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071280 - FIO DE COBRE NU No. 2,5 MM2 (45,05M /KG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0550	0,58
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0550	0,99
(B) Total:						1,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3309	FIO DE COBRE NU No. 2,5 MM2 (45,05M /KG)	m	2,35	1,0200	2,40
(C) Total:					2,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071281 - FIO DE COBRE NU No. 4 MM2 (28,00 M/KG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3310	FIO DE COBRE NU No. 4 MM2 (28,00 M/KG)	m	3,78	1,0200	3,86
(C) Total:					3,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071282 - FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0650	0,69
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0650	1,17
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3311	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG)	m	5,90	1,0200	6,02
(C) Total:					6,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071283 - FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3308	FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG)	m	9,65	1,0200	9,84
(C) Total:					9,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071290 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3312	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 1,5 MM2	m	1,43	1,0200	1,46
(C) Total:					1,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071291 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0550	0,99
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0550	0,58
(B) Total:						1,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	2,14	1,0200	2,18
(C) Total:					2,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071292 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3315	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM2	m	3,91	1,0200	3,99
(C) Total:					3,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071293 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0650	1,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0650	0,69
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3316	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 6 MM2	m	5,40	1,0200	5,51
(C) Total:					5,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071294 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 10 MM2	m	8,83	1,0200	9,01
(C) Total:					9,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071320 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3317	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M	un	2,63	1,0000	2,63
(C) Total:					2,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071321 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	13,15	1,0000	13,15
(C) Total:					13,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071329 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	2,99	1,0000	2,99
(C) Total:					2,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,85
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071330 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3319	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	6,08	1,0000	6,08
(C) Total:					6,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,81
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	7,93	1,0000	7,93
(C) Total:					7,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						19,40
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						19,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071365 - GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3957	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	un	36,98	1,0000	36,98
(C) Total:					36,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071371 - GRAMPO P/CABO DE AÇO 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	0,95	1,0000	0,95
(C) Total:					0,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,54
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071380 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	un	37,33	1,0000	37,33
(C) Total:					37,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071381 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3330	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	un	71,70	1,0000	71,70
(C) Total:					71,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					83,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					83,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071390 - HASTE CANTONEIRA 2,00 M C/CONECTOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3327	HASTE CANTONEIRA 2,00 M C/CONECTOR	un	69,08	1,0000	69,08
(C) Total:					69,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071391 - HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3328	HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR	un	71,23	1,0000	71,23
(C) Total:					71,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071400 - IGNITOR S-52 P/LÂMPADA V.MET.2000 W.

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3598	IGNITOR S-52 P/LAMPADA V.MET. 2000 W.	un	26,48	1,0000	26,48
(C) Total:					26,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						37,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						37,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071410 - INTERR.BIPOLAR SIMPLES 25-A(P/CONDIONADOR AR)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3331	INTERR.BIPOLAR SIMPLES 25-A(P/CONDIONADOR AR)	un	74,82	1,0000	74,82
(C) Total:					74,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						85,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						85,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071411 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2100	2,23
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2100	3,79
(B) Total:						6,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3332	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	6,36	1,0000	6,36
(C) Total:					6,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071412 - INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3333	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	8,22	1,0000	8,22
(C) Total:					8,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071430 - INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5300	5,63
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5300	9,56
(B) Total:						15,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)	un	24,34	1,0000	24,34
(C) Total:					24,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						39,53
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						39,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071431 - INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3336	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	un	8,27	1,0000	8,27
(C) Total:					8,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071432 - INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5300	5,63
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5300	9,56
(B) Total:						15,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	un	13,49	1,0000	13,49
(C) Total:					13,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071440 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2100	3,79
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2100	2,23
(B) Total:						6,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	un	6,08	1,0000	6,08
(C) Total:					6,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071441 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3338	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	un	12,48	1,0000	12,48
(C) Total:					12,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071442 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5300	9,56
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5300	5,63
(B) Total:						15,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3339	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	un	14,92	1,0000	14,92
(C) Total:					14,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071443 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3340	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	un	13,18	1,0000	13,18
(C) Total:					13,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071450 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3944	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	un	124,23	1,0000	124,23
(C) Total:					124,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						141,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						141,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071451 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3945	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA	un	126,45	1,0000	126,45
(C) Total:					126,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						143,64
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						143,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071452 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3946	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA	un	135,22	1,0000	135,22
(C) Total:					135,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						152,41
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						152,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071455 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3941	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	un	141,55	1,0000	141,55
(C) Total:					141,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					170,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					170,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071456 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3942	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	un	141,65	1,0000	141,65
(C) Total:					141,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						170,31
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						170,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071457 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3943	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	un	154,42	1,0000	154,42
(C) Total:					154,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071460 - ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3341	ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)	un	4,13	1,0000	4,13
(C) Total:					4,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071461 - ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3342	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	un	4,79	1,0000	4,79
(C) Total:					4,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071462 - ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3343	ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)	un	10,60	1,0000	10,60
(C) Total:					10,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071463 - ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3344	ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)	un	18,96	1,0000	18,96
(C) Total:					18,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071464 - ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3345	ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)	un	15,17	1,0000	15,17
(C) Total:					15,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071465 - ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3346	ISOLADOR EPOXI 60X50 (BUJAO)	un	24,45	1,0000	24,45
(C) Total:					24,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071470 - ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3761	6,78
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3508	3,73
(B) Total:						10,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
3780	ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO	un	5,39	1,0000	5,39	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0009	0,14	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,3360	0,22	
(C) Total:						5,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071471 - ISOLADOR BAQUELITA SIMPLES C/SUP.E BRAÇADEIRA MET.1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3781	ISOLADOR DE BAQUELITA SIMPLES C/SUPORTE E BRAÇADEIRA MET.1.1/ 2"	un	11,99	1,0000	11,99
(C) Total:					11,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,02



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071472 - ISOLADOR BAQUELITA C/GRAPA P/CHUMBAR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3761	6,78
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3508	3,73
(B) Total:						10,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3782	ISOLADOR DE BAQUELITA C/GRAPA PARA CHUMBAR	un	4,85	1,0000	4,85
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,3360	0,22
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0009	0,14
(C) Total:					5,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071473 - ISOLADOR BAQUELITA C/CHAPA Aº 90º P/FIXAR EM QUINA (2 ISOLADOR)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,7016	7,45
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,7522	13,57
(B) Total:						21,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0019	0,30
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,6720	0,43
3783	ISOLADOR DE BAQUELITA C/CHAPA Aº 90º P/FIXAR EM QUINA	un	14,92	1,0000	14,92
(C) Total:					15,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071474 - ISOLADOR BAQUELITA EM SUP.MET.P/FIXAR ACIMA TUBO PROTEÇÃO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3761	6,78
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3508	3,73
(B) Total:						10,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3784	ISOLADOR BAQUELITA EM SUP. METALICO P/FIXAR ACIMA TUBO PROTEÇÃO	un	13,72	1,0000	13,72
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,3360	0,22
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0009	0,14
(C) Total:					14,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071476 - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3971	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV	un	59,05	1,0000	59,05
(C) Total:					59,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071480 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3347	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	un	4,84	1,0000	4,84
(C) Total:					4,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071481 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3348	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79	un	9,67	1,0000	9,67
(C) Total:					9,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071490 - ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3351	ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101)	un	0,22	1,0000	0,22
(C) Total:					0,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071491 - ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,33	1,0000	0,33
(C) Total:					0,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,63
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071492 - ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071500 - ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3693	ISOLADOR,PINO 15 KV ROSCA 25 MM	un	24,15	1,0000	24,15
(C) Total:					24,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071510 - LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3714	LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO	un	4,51	1,0000	4,51
(C) Total:					4,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071520 - LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3483	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W	un	21,66	1,0000	21,66
(C) Total:					21,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						23,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						23,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071521 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3584	LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250W	un	38,62	1,0000	38,62
(C) Total:					38,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						40,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						40,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071522 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3585	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W	un	52,69	1,0000	52,69
(C) Total:					52,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071523 - LAMPADA A VAPOR METALICO 2000 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3589	LAMPADA VAPOR METALICO 2000 W	un	788,53	1,0000	788,53
(C) Total:					788,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						790,82
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						790,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071524 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3854	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70W	un	40,95	1,0000	40,95
(C) Total:					40,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071525 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3855	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W	un	44,43	1,0000	44,43
(C) Total:					44,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071526 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3856	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250 W	un	53,28	1,0000	53,28
(C) Total:					53,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						55,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						55,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071527 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3857	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W	un	74,71	1,0000	74,71
(C) Total:					74,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071528 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3858	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W	un	550,22	1,0000	550,22
(C) Total:					550,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					552,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					552,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071534 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3983	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W	un	10,68	1,0000	10,68
(C) Total:					10,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,97
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071536 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3984	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	un	12,79	1,0000	12,79
(C) Total:					12,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071560 - LAMPADA MISTA DE 160 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3586	LAMPADA MISTA DE 160 W	un	24,30	1,0000	24,30
(C) Total:					24,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071561 - LAMPADA MISTA 250 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3587	LAMPADA MISTA 250 W	un	32,67	1,0000	32,67
(C) Total:					32,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071562 - LAMPADA MISTA 500 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3588	LAMPADA MISTA 500 W	un	61,05	1,0000	61,05
(C) Total:					61,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071567 - LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3852	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W	un	13,45	1,0000	13,45
(C) Total:					13,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071577 - LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3853	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 26 W	un	15,36	1,0000	15,36
(C) Total:					15,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071590 - LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3732	LAMP.VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 150 W	un	46,94	1,0000	46,94
(C) Total:					46,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071591 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3733	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W	un	54,27	1,0000	54,27
(C) Total:					54,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071592 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3734	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400 W	un	63,28	1,0000	63,28
(C) Total:					63,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						65,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						65,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071598 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1667	1,77
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1667	3,01
(B) Total:						4,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	20,82	1,0000	20,82
(C) Total:					20,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071602 - LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM ALOJAMENTO PARA REATOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3887	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM ALOJAMENTO PARA REATOR	un	501,69	1,0000	501,69
(C) Total:					501,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					516,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					516,02



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071609 - LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3885	LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	116,38	1,0000	116,38
(C) Total:					116,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					125,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					125,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071610 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3985	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	un	101,89	1,0000	101,89
(C) Total:					101,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					111,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					111,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071612 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3992	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	117,81	1,0000	117,81
(C) Total:					117,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071613 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (GRANDE) - BASE E-27

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3993	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (GRANDE) - BASE E-27	un	150,73	1,0000	150,73
(C) Total:					150,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					159,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					159,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071614 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3990	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	un	130,14	1,0000	130,14
(C) Total:					130,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						139,39
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						139,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071615 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3991	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	147,93	1,0000	147,93
(C) Total:					147,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					157,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					157,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071616 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3866	6,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5446	5,78
(B) Total:						12,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3994	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS - 2X14W	un	105,97	1,0000	105,97
(C) Total:					105,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						118,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						118,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071617 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3866	6,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6684	7,10
(B) Total:						14,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3995	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W	un	144,57	1,0000	144,57
(C) Total:					144,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					158,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					158,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071618 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3866	6,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6194	6,58
(B) Total:						13,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3996	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W	un	179,29	1,0000	179,29
(C) Total:					179,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						192,84
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						192,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071619 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3866	6,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3866	4,11
(B) Total:						11,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3997	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W	un	79,26	1,0000	79,26
(C) Total:					79,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071622 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3866	6,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3866	4,11
(B) Total:						11,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3998	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W	un	124,50	1,0000	124,50
(C) Total:					124,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071623 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3866	6,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3866	4,11
(B) Total:						11,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3999	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W	un	152,95	1,0000	152,95
(C) Total:					152,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					164,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					164,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071624 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,4634	36,78
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0882	1,12
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0039	0,07
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8351	15,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6946	7,38
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2783	5,02
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0898	1,62
(B) Total:						72,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4003	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M - 01 LUMINÁRIA PLANA	un	583,61	1,0000	583,61
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0431	7,33
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0263	0,50
1858	PONTLETE 3x3"	m	10,11	0,4237	4,28
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2140	3,43
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0710	1,57
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,6270	6,06
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	3,2780	28,06
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0159	2,54
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0218	2,48
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0242	2,76
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	19,3799	12,40
(C) Total:					655,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					727,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					727,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071625 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,4634	36,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8351	15,07
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0039	0,07
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0882	1,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6452	11,64
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0898	1,62
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2783	5,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0172	10,80
(B) Total:						82,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0431	7,33
4004	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS	un	779,70	1,0000	779,70
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	19,3799	12,40
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0242	2,76
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0218	2,48
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	3,2780	28,06
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,6270	6,06
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0710	1,57
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0159	2,54
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2140	3,43
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,4237	4,28
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0263	0,50
(C) Total:					851,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					933,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					933,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071626 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO

Unidade: un

GOINFRA E FIXAÇÃO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,4634	36,78
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0882	1,12
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0039	0,07
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8351	15,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6946	7,38
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2783	5,02
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0898	1,62
(B) Total:						72,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4005	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO	un	338,06	1,0000	338,06
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0431	7,33
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,4237	4,28
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0263	0,50
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2140	3,43
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0710	1,57
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,6270	6,06
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	3,2780	28,06
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0218	2,48
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0242	2,76
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0159	2,54
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	19,3799	12,40
(C) Total:					409,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					482,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					482,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071627 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO
GOINFRA E FIXAÇÃO

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,4634	36,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8351	15,07
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0039	0,07
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0882	1,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6452	11,64
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0898	1,62
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2783	5,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0172	10,80
(B) Total:						82,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0431	7,33
4006	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS	un	521,20	1,0000	521,20
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	19,3799	12,40
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0159	2,54
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0242	2,76
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0218	2,48
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	3,2780	28,06
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,6270	6,06
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0710	1,57
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2140	3,43
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,4237	4,28
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0263	0,50
(C) Total:					592,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					674,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					674,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071630 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3477	3,69
(B) Total:						9,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3644	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27	un	60,79	1,0000	60,79
(C) Total:					60,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						70,30
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						70,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071640 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3650	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA	un	103,89	1,0000	103,89
(C) Total:					103,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					113,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					113,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071642 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3651	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS	un	257,43	1,0000	257,43
(C) Total:					257,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						266,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						266,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071644 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3987	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS	un	109,31	1,0000	109,31
(C) Total:					109,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					118,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					118,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071645 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3986	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	un	183,40	1,0000	183,40
(C) Total:					183,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					192,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					192,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071646 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3846	4,08
(B) Total:						9,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4000	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS	un	134,68	1,0000	134,68
(C) Total:					134,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						144,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						144,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071655 - LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3915	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	un	237,54	1,0000	237,54
(C) Total:					237,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						246,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						246,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071660 - LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3649	LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40	un	337,43	1,0000	337,43
(C) Total:					337,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					346,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					346,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071670 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3648	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	un	126,17	1,0000	126,17
(C) Total:					126,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071679 - LUMINÁRIA - BASE EM CONCRETO PADRÃO GOINFRA PARA AS LUMINÁRIAS TIPO PROJETO (CASO NECESSÁRIO)

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2724	2,89
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1162	2,10
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1497	2,70
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9987	10,61
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0200	0,36
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2426	4,38
(B) Total:						23,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,7062	7,14
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0438	0,83
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,3567	5,72
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0306	0,68
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,6688	6,47
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	1,0120	8,66
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0090	1,03
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0210	2,39
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0353	5,65
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,3106	7,24
(C) Total:					45,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				68,85
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				68,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071682 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4007	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27	un	81,87	1,0000	81,87
(C) Total:					81,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071683 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4008	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	454,36	1,0000	454,36
(C) Total:					454,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					463,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					463,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071684 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4009	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	192,96	1,0000	192,96
(C) Total:					192,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					202,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					202,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071685 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4010	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	332,36	1,0000	332,36
(C) Total:					332,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					341,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					341,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071686 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4011	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40	un	435,27	1,0000	435,27
(C) Total:					435,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						444,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						444,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071687 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4012	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40	un	435,27	1,0000	435,27
(C) Total:					435,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					444,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					444,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071688 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4001	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	un	64,93	1,0000	64,93
(C) Total:					64,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071689 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3226	5,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3226	3,43
(B) Total:						9,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4002	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS	un	103,72	1,0000	103,72
(C) Total:					103,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					112,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					112,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071700 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3363	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2"	un	1,70	1,0000	1,70
(C) Total:					1,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071701 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0400	0,42
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0400	0,72
(B) Total:						1,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3367	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4"	un	1,80	1,0000	1,80
(C) Total:					1,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071702 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3360	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1"	un	2,11	1,0000	2,11
(C) Total:					2,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071703 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3362	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4"	un	3,74	1,0000	3,74
(C) Total:					3,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071704 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1100	1,98
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1100	1,17
(B) Total:						3,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3361	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2"	un	5,42	1,0000	5,42
(C) Total:					5,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071705 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3364	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	un	7,55	1,0000	7,55
(C) Total:					7,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,28
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071706 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3365	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2"	un	11,03	1,0000	11,03
(C) Total:					11,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071707 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4300	4,57
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4300	7,76
(B) Total:						12,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3366	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3"	un	16,80	1,0000	16,80
(C) Total:					16,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071708 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5500	9,92
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5500	5,84
(B) Total:						15,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3368	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 4"	un	26,50	1,0000	26,50
(C) Total:					26,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						42,26
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						42,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071710 - LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3785	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALV.1.1/2" X 3/4"	un	17,46	1,0000	17,46
(C) Total:					17,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071720 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3372	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	un	1,19	1,0000	1,19
(C) Total:					1,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071721 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0600	0,64
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
(B) Total:						1,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3369	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	un	2,61	1,0000	2,61
(C) Total:					2,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,33
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071722 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0400	0,72
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0400	0,42
(B) Total:						1,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3376	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	un	1,20	1,0000	1,20
(C) Total:					1,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071723 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3371	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	un	3,99	1,0000	3,99
(C) Total:					3,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,28
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071724 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1100	1,98
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1100	1,17
(B) Total:						3,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3370	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	un	4,67	1,0000	4,67
(C) Total:					4,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071725 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3373	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	un	7,23	1,0000	7,23
(C) Total:					7,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071726 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3374	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	un	7,95	1,0000	7,95
(C) Total:					7,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071727 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4300	4,57
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4300	7,76
(B) Total:						12,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3375	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	un	12,28	1,0000	12,28
(C) Total:					12,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						24,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						24,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071728 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5500	9,92
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5500	5,84
(B) Total:						15,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3377	LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	un	19,00	1,0000	19,00
(C) Total:					19,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						34,76
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						34,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071740 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0200	0,21
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0200	0,36
(B) Total:						0,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3381	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"	un	0,57	1,0000	0,57
(C) Total:					0,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071741 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3385	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	un	0,84	1,0000	0,84
(C) Total:					0,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,70
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071742 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3378	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	un	1,18	1,0000	1,18
(C) Total:					1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071743 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3380	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	un	1,83	1,0000	1,83
(C) Total:					1,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,83
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071744 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3379	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	2,52	1,0000	2,52
(C) Total:					2,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071745 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3382	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	un	3,64	1,0000	3,64
(C) Total:					3,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,50
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071746 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3383	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"	un	8,11	1,0000	8,11
(C) Total:					8,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071747 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3800	6,86
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3800	4,04
(B) Total:						10,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3384	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	un	10,89	1,0000	10,89
(C) Total:					10,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071748 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4800	5,10
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4800	8,66
(B) Total:						13,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3387	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"	un	19,15	1,0000	19,15
(C) Total:					19,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071750 - MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3958	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	13,44	1,0000	13,44
(C) Total:					13,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						24,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						24,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071761 - MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM

Unidade: m2

CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,7000	60,53
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	3,2600	58,81
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,7600	13,71
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1600	2,04
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,3100	5,59
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,6900	12,45
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4900	5,20
(B) Total:						158,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,2200	0,16
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,0900	3,71
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,8400	13,47
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,1000	0,64
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,2600	2,26
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	183,0200	102,49
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,4900	16,33
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,1400	2,65
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,6000	5,88
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,0100	0,10
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	38,3000	24,51
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,2300	6,66
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,0500	0,31
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	17,9500	15,98
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0300	3,42
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0300	3,42
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	4,3200	36,98
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0044	0,10
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0800	1,76
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,2000	32,00
(C) Total:					272,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					431,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					431,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071764 - MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3801	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	un	5,43	1,0000	5,43
(C) Total:					5,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,02



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071765 - MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3710	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO, 726 MM	un	14,40	1,0000	14,40
(C) Total:					14,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071768 - MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3450	3,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3450	6,22
(B) Total:						9,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3841	MASSA EPOXI CAIXA DE 250G	un	24,86	1,0000	24,86
(C) Total:					24,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071773 - NIPLA METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3759	NIPLA METALICO Fo.Zo. DIAM.1"	un	12,05	1,0000	12,05
(C) Total:					12,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071774 - NIPLÉ METÁLICO Fo.Zo. DIÂMETRO 1 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3961	NIPLÉ METÁLICO Fo.Zo. DIÂMETRO 1 1/4"	un	17,72	1,0000	17,72
(C) Total:					17,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071776 - NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3760	NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAM. 2.1/2"	un	56,06	1,0000	56,06
(C) Total:					56,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						63,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						63,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071777 - NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 3"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4300	4,57
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4300	7,76
(B) Total:						12,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3761	NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAM. 3"	un	91,18	1,0000	91,18
(C) Total:					91,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						103,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						103,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071780 - NIPLA METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5500	9,92
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5500	5,84
(B) Total:						15,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3762	NIPLA METALICO Fo.Zo. DIAM.4"	un	146,81	1,0000	146,81
(C) Total:					146,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						162,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						162,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071791 - NIPLÉ DUPLO FERRO GALVANIZADO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3842	NIPLÉ METALICO Fo.Go. DIAM 2" DUPLO	un	36,63	1,0000	36,63
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,8000	0,31
(C) Total:					36,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071795 - OLHAL PARA PARAFUSO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3972	OLHAL PARA PARAFUSO	un	10,99	1,0000	10,99
(C) Total:					10,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071796 - ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3909	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	un	23,63	1,0000	23,63
(C) Total:					23,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071801 - PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6471	6,87
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0432	0,55
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0432	0,78
(B) Total:						65,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0625	10,63
3724	PADRAO MONOFASICO 10 MM2, H=5 METROS	un	489,02	1,0000	489,02
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0140	1,60
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0420	4,79
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	17,9560	11,49
(C) Total:					517,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					583,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					583,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071805 - PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6761	7,18
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0451	0,81
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0451	0,57
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						65,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0653	11,10
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	18,7600	12,01
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0439	5,00
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0146	1,66
3725	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	un	760,70	1,0000	760,70
(C) Total:					790,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					856,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					856,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071820 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6761	7,18
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0451	0,57
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0451	0,81
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						65,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0653	11,10
3726	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS	un	1.399,13	1,0000	1.399,13
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0146	1,66
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0439	5,00
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	18,7600	12,01
(C) Total:					1.428,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.494,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.494,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071821 - PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6471	6,87
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0432	0,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0432	0,55
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						65,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0625	10,63
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	17,9560	11,49
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0420	4,79
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0140	1,60
3727	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS	un	774,29	1,0000	774,29
(C) Total:					802,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					868,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					868,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071822 - PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6761	7,18
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0451	0,81
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0451	0,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						65,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0653	11,10
3728	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS	un	1.113,89	1,0000	1.113,89
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0146	1,66
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0439	5,00
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	18,7600	12,01
(C) Total:					1.143,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.209,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.209,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071823 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6471	6,87
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0432	0,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0432	0,55
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						65,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0625	10,63
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	17,9560	11,49
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0420	4,79
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0140	1,60
3729	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	un	937,28	1,0000	937,28
(C) Total:					965,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.031,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.031,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071824 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6761	7,18
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0451	0,81
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0451	0,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						65,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0653	11,10
3827	PADRAO TRIFASICO 35 mm H=7 METROS	un	2.445,11	1,0000	2.445,11
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0146	1,66
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0439	5,00
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	18,7600	12,01
(C) Total:					2.474,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.540,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.540,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071825 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6471	6,87
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0432	0,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0432	0,55
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						65,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0625	10,63
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	17,9560	11,49
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0420	4,79
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0140	1,60
3826	PADRAO TRIFASICO 35 mm H=5 METROS	un	1.602,90	1,0000	1.602,90
(C) Total:					1.631,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.696,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.696,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071826 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6761	7,18
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0451	0,57
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0451	0,81
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						65,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0653	11,10
3825	PADRAO TRIFASICO 25 mm H=7 METROS	un	2.105,50	1,0000	2.105,50
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0146	1,66
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0439	5,00
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	18,7600	12,01
(C) Total:					2.135,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.201,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.201,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071827 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6471	6,87
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0432	0,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0432	0,55
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						65,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0625	10,63
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	17,9560	11,49
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0420	4,79
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0140	1,60
3824	PADRAO TRIFASICO 25mm H=5 METROS	un	1.358,39	1,0000	1.358,39
(C) Total:					1.386,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.452,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.452,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071831 - PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3696	PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	un	112,77	1,0000	112,77
(C) Total:					112,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071833 - PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3916	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA	un	216,66	1,0000	216,66
(C) Total:					216,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					259,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					259,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071835 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3706	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA(FRANCES) M16 X 45 MM	un	3,72	1,0000	3,72
(C) Total:					3,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071837 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3959	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70MM	un	4,33	1,0000	4,33
(C) Total:					4,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071838 - PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3974	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	0,53	1,0000	0,53
(C) Total:					0,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071840 - PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3704	PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM	un	5,64	1,0000	5,64
(C) Total:					5,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,83
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071841 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3705	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA(FRANCES) M16 X 150 MM	un	6,31	1,0000	6,31
(C) Total:					6,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,50
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071850 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,21	1,0000	7,21
(C) Total:					7,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071851 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0500	0,53
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	8,63	1,0000	8,63
(C) Total:					8,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071860 - PARAFUSO P/BUCHA S-5

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0101	0,18
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0101	0,11
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3392	PARAFUSO P/BUCHA S-5	un	0,08	1,0000	0,08
(C) Total:					0,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071861 - PARAFUSO P/BUCHA S-6

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0101	0,11
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0101	0,18
(B) Total:						0,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3393	PARAFUSO P/BUCHA S-6	un	0,09	1,0000	0,09
(C) Total:					0,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071862 - PARAFUSO P/BUCHA S-8

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0182	0,33
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0182	0,19
(B) Total:						0,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	un	0,19	1,0000	0,19
(C) Total:					0,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071863 - PARAFUSO P/BUCHA S-10

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0283	0,30
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0283	0,51
(B) Total:						0,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3390	PARAFUSO P/BUCHA S-10	un	0,48	1,0000	0,48
(C) Total:					0,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,29
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071864 - PARAFUSO P/BUCHA S-12

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0465	0,84
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0465	0,49
(B) Total:						1,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3391	PARAFUSO P/BUCHA S-12	un	0,57	1,0000	0,57
(C) Total:					0,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071870 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3823	PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	un	0,23	1,0000	0,23
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071871 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3822	PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4"	un	0,27	1,0000	0,27
(C) Total:					0,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,46
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071872 - PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3821	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	un	0,19	1,0000	0,19
(C) Total:					0,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,38
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071880 - PARAF.ROSCA DUPLA ACO GALVAN.16 X 150 C/ PORCAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3707	PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 MM C/PORCAS	un	15,15	1,0000	15,15
(C) Total:					15,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						15,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						15,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071885 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4045	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6	un	20,07	1,0000	20,07
(C) Total:					20,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071886 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1300	1,38
(B) Total:						3,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3910	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6	un	32,50	1,0000	32,50
(C) Total:					32,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071887 - PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,7500	18,59
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,7500	31,57
(B) Total:						50,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3911	PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS	un	703,40	1,0000	703,40
(C) Total:					703,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					753,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					753,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071973 - PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2700	4,87
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2700	2,87
(B) Total:						7,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3694	PINO ISOLADOR P/CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV ROSCA 25 MM	un	31,27	1,0000	31,27
(C) Total:					31,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071980 - PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3708	PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2	un	2,20	1,0000	2,20
(C) Total:					2,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,39
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071981 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	un	0,32	1,0000	0,32
(C) Total:					0,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071982 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3815	PORCA SEXTAVADA D = 5/16"	un	0,16	1,0000	0,16
(C) Total:					0,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,35
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071983 - PORCA LOSANGULAR D=1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0066	0,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0066	0,07
(B) Total:						0,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3814	PORCA LOSANGULAR D = 1/4"	un	1,14	1,0000	1,14
(C) Total:					1,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,33
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071991 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1357	1,73
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9238	9,81
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2960	5,34
(B) Total:						16,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0690	11,73
3873	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO	un	1.638,93	1,0000	1.638,93
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0155	1,77
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0464	5,29
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	19,8320	12,69
(C) Total:					1.670,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.687,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.687,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071992 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9238	9,81
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2960	5,34
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1357	1,73
(B) Total:						16,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0690	11,73
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	19,8320	12,69
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0464	5,29
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0155	1,77
3874	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO	un	2.678,73	1,0000	2.678,73
(C) Total:					2.710,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.727,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.727,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071993 - POSTE SIMPLES, CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 12 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3857	14,72
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4440	8,01
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1357	1,73
(B) Total:						24,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,1035	17,60
3875	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=12 M - ENGASTADO	un	3.147,33	1,0000	3.147,33
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0233	2,66
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0696	7,93
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	29,7480	19,04
(C) Total:					3.194,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.219,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.219,02



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071995 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	4,0700	43,22
(B) Total:						43,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						43,22
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						43,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071996 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 10/600 PARA TRAFÓ (DIAM.
1000MM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	11,2200	119,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,7200	49,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,7000	28,67
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,7000	48,71
(B) Total:						245,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	131,8600	84,39
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	0,7000	12,45
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,1850	21,09
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,7900	126,40
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,1850	21,09
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	3,2300	32,66
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,2200	4,16
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,7200	11,54
(C) Total:					313,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					559,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					559,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071997 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFÓ (DIAM.
1000MM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,8900	88,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,8900	51,93
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,7800	32,11
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	9,7100	103,12
(B) Total:						275,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,3100	21,00
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,3900	7,38
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	5,8600	59,24
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,1850	21,09
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,6230	99,68
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,1850	21,09
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	1,2700	22,59
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	130,9800	83,83
(C) Total:					335,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					611,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					611,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 071998 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 13/600 PARA REDE (DIAM. 1000MM Unidade: m

)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	11,1900	118,84
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,7200	49,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,9500	52,57
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,9500	89,30
(B) Total:						309,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	129,8000	83,07
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	1,2900	22,95
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,1850	21,09
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,6100	97,60
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,1850	21,09
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	5,9400	60,05
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,4000	7,57
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,3300	21,32
(C) Total:					334,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					644,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					644,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 071999 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE (DIAM. 1200MM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	7,0700	127,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	8,1600	86,66
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	1,0900	19,66
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	4,3300	78,11
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	16,5861	176,14
(B) Total:						488,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,9620	163,54
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,8900	30,30
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,5700	10,78
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	8,4800	85,73
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2450	27,93
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,2450	27,93
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,2700	5,96
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	9,5300	81,58
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	5,4000	48,33
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	1,8400	32,73
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	181,7200	116,30
(C) Total:					631,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.119,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.119,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072000 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,7400	39,72
					(B) Total:	39,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						39,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						39,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072001 - POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3661	POSTE DE CONCRETO DT 10/300	un	887,51	1,0000	887,51
				(C) Total:	887,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					887,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					887,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072005 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3662	POSTE DE CONCRETO DT 20/1300	un	8.591,76	1,0000	8.591,76
				(C) Total:	8.591,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8.591,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8.591,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072010 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3743	POSTE DE CONCRETO DT 20/1500	un	9.988,54	1,0000	9.988,54
				(C) Total:	9.988,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9.988,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9.988,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072015 - POSTE DE CONCRETO DT 21/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3744	POSTE DE CONCRETO DT 21/1500	un	10.960,06	1,0000	10.960,06
				(C) Total:	10.960,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10.960,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10.960,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072020 - POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3745	POSTE DE CONCRETO DT 22/1500	un	11.901,85	1,0000	11.901,85
				(C) Total:	11.901,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11.901,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11.901,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072025 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3659	POSTE DE CONCRETO DT 23/1300	un	11.094,71	1,0000	11.094,71
				(C) Total:	11.094,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11.094,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11.094,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072030 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3746	POSTE DE CONCRETO DT 23/1500	un	12.872,57	1,0000	12.872,57
				(C) Total:	12.872,57
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12.872,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12.872,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072035 - POSTE DE CONCRETO DT 24/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3747	POSTE DE CONCRETO DT 24/1500	un	14.045,46	1,0000	14.045,46
				(C) Total:	14.045,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14.045,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14.045,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072040 - POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3748	POSTE DE CONCRETO DT 25/1500	un	17.912,08	1,0000	17.912,08
(C) Total:					17.912,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17.912,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17.912,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072042 - POSTE DE CONCRETO SC 10/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3962	POSTE DE CONCRETO S.C. 10/600	un	2.448,35	1,0000	2.448,35
				(C) Total:	2.448,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.448,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.448,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072060 - POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3660	POSTE DE CONCRETO SC 11/400	un	2.377,58	1,0000	2.377,58
				(C) Total:	2.377,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.377,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.377,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072061 - POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3657	POSTE DE CONCRETO SC 11/600	un	2.744,01	1,0000	2.744,01
				(C) Total:	2.744,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.744,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.744,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072062 - POSTE DE CONCRETO SC 16/200 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3976	POSTE DE CONCRETO SC 16/200	un	3.365,33	1,0000	3.365,33
				(C) Total:	3.365,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.365,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.365,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072080 - POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3679	CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	170,00	1,0000	170,00
				(C) Total:	170,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					170,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					170,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072085 - POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3658	GUINDASTE 30 TON. (MÍNIMO 10H/DIA)	h	203,76	1,0000	203,76
				(C) Total:	203,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					203,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					203,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072145 - PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0150	0,27
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0150	0,16
(B) Total:						0,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3963	PROTETOR PARA PARA-RAIOS POLIMÉRICO	un	21,05	1,0000	21,05
(C) Total:					21,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072160 - PULSADOR CAMPAINHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2100	3,79
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2100	2,23
(B) Total:						6,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3413	PULSADOR CAMPAINHA	un	8,19	1,0000	8,19
(C) Total:					8,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072170 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	141,61	1,0000	141,61
(C) Total:					141,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					184,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					184,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072171 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,0000	54,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,0000	31,86
(B) Total:						85,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4024	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	262,37	1,0000	262,37
(C) Total:					262,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						348,35
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						348,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072172 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,0000	42,48
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	4,0000	72,16
(B) Total:						114,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	568,63	1,0000	568,63
(C) Total:					568,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						683,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						683,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072173 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	6,0000	108,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	6,0000	63,72
(B) Total:						171,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	un	444,54	1,0000	444,54
(C) Total:					444,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						616,50
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						616,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072190 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,0000	31,86
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	3,0000	54,12
(B) Total:						85,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3417	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	un	670,08	1,0000	670,08
(C) Total:					670,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						756,06
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						756,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072198 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	4,0000	72,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,0000	42,48
(B) Total:						114,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3419	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	un	641,78	1,0000	641,78
(C) Total:					641,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						756,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						756,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072201 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	6,0000	63,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	6,0000	108,24
(B) Total:						171,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3420	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	un	762,95	1,0000	762,95
(C) Total:					762,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						934,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						934,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072205 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	6,0000	108,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	6,0000	63,72
(B) Total:						171,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3421	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A	un	948,79	1,0000	948,79
(C) Total:					948,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.120,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.120,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072206 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	6,0000	63,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	6,0000	108,24
(B) Total:						171,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4027	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A	un	1.127,31	1,0000	1.127,31
(C) Total:					1.127,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1.299,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1.299,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072226 - RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1667	3,01
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1667	1,77
(B) Total:						4,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3950	RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	un	450,31	1,0000	450,31
(C) Total:					450,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					455,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					455,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072227 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0833	1,50
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
(B) Total:						2,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3951	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	un	1.546,96	1,0000	1.546,96
(C) Total:					1.546,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1.549,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1.549,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072228 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0833	1,50
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
(B) Total:						2,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3952	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S	un	1.922,13	1,0000	1.922,13
(C) Total:					1.922,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1.924,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1.924,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072230 - RACK 1 ELEMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3426	RACK 1 ELEMENTO (PESADO)	un	14,94	1,0000	14,94
(C) Total:					14,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						29,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						29,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072231 - RACK 2 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3427	RACK 2 ELEMENTOS (PESADO)	un	24,18	1,0000	24,18
(C) Total:					24,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072232 - RACK 3 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3428	RACK 3 ELEMENTOS (PESADO)	un	32,85	1,0000	32,85
(C) Total:					32,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072233 - RACK 4 ELEMENTOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3429	RACK 4 ELEMENTOS (PESADO)	un	70,55	1,0000	70,55
(C) Total:					70,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072235 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 70 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3859	REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 70 W	un	97,60	1,0000	97,60
(C) Total:					97,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072236 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 150 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3860	REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 150 W	un	89,02	1,0000	89,02
(C) Total:					89,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072237 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 250 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3861	REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 250 W	un	103,28	1,0000	103,28
(C) Total:					103,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072238 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3862	REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W	un	115,55	1,0000	115,55
(C) Total:					115,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072239 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METÁLICO 1000 W.

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3863	REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 1000 W	un	347,86	1,0000	347,86
(C) Total:					347,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					352,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					352,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072240 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 2000 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3597	REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 2000 W	un	1.028,66	1,0000	1.028,66
(C) Total:					1.028,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.033,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.033,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072241 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3917	REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W	un	85,51	1,0000	85,51
(C) Total:					85,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072242 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3918	REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W	un	126,95	1,0000	126,95
(C) Total:					126,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					131,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					131,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072243 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3919	REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	un	108,09	1,0000	108,09
(C) Total:					108,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					113,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					113,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072244 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3594	REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W	un	115,99	1,0000	115,99
(C) Total:					115,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072245 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3595	REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W	un	138,32	1,0000	138,32
(C) Total:					138,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072250 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3596	REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	un	159,36	1,0000	159,36
(C) Total:					159,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					164,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					164,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072251 - REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 14W

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3988	REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 14W	un	73,78	1,0000	73,78
(C) Total:					73,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072252 - REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 28W

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1758	3,17
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1758	1,87
(B) Total:						5,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3989	REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 28W	un	89,04	1,0000	89,04
(C) Total:					89,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072267 - REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3789	REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA	un	27,47	1,0000	27,47
(C) Total:					27,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072268 - REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3790	REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	un	26,35	1,0000	26,35
(C) Total:					26,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072269 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3791	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	un	13,20	1,0000	13,20
(C) Total:					13,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072291 - REGUA COM 8 TOMADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3912	REGUA COM 8 TOMADAS	un	63,22	1,0000	63,22
(C) Total:					63,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072300 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3430	RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A	un	108,21	1,0000	108,21
(C) Total:					108,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						116,81
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						116,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072301 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3431	RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A	un	109,98	1,0000	109,98
(C) Total:					109,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						118,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						118,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072302 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3432	RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A	un	112,98	1,0000	112,98
(C) Total:					112,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072303 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3433	RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A	un	123,18	1,0000	123,18
(C) Total:					123,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					133,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					133,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072304 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3434	RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A	un	123,18	1,0000	123,18
(C) Total:					123,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						133,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						133,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072305 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3435	RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A	un	94,95	1,0000	94,95
(C) Total:					94,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072306 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3436	RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A	un	161,66	1,0000	161,66
(C) Total:					161,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						171,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						171,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072307 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3437	RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A	un	241,16	1,0000	241,16
(C) Total:					241,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						251,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						251,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072308 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3438	RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A	un	212,58	1,0000	212,58
(C) Total:					212,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						222,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						222,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072309 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3439	RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A	un	79,26	1,0000	79,26
(C) Total:					79,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						87,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						87,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072310 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3440	RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A	un	259,62	1,0000	259,62
(C) Total:					259,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						271,09
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						271,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072311 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3441	RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A	un	104,17	1,0000	104,17
(C) Total:					104,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					112,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					112,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072312 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3442	RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A	un	94,95	1,0000	94,95
(C) Total:					94,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						104,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						104,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072320 - RELE FOTO ELETRICO COM BASE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3637	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	un	40,14	1,0000	40,14
(C) Total:					40,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072325 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3809	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	un	1,39	1,0000	1,39
(C) Total:					1,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072326 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3808	SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO D=1"	un	1,62	1,0000	1,62
(C) Total:					1,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,05
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072327 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3807	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4"	un	1,52	1,0000	1,52
(C) Total:					1,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072328 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3806	SAIDA VERTICAL P/ELETRODUTO D=1"	un	1,52	1,0000	1,52
(C) Total:					1,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072329 - SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3964	SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR	un	4,67	1,0000	4,67
(C) Total:					4,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072330 - SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3702	SELA DE AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV	un	11,04	1,0000	11,04
(C) Total:					11,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						25,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						25,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072335 - SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3703	SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV	un	11,04	1,0000	11,04
(C) Total:					11,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						25,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						25,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072338 - SIRENE METALICA ALCANCE 500 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3774	SIRENE METALICA INGESIG ALCANCE 500 MT.	un	745,76	1,0000	745,76
(C) Total:					745,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						762,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						762,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072341 - SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0660	0,70
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0660	1,19
(B) Total:						1,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE	un	1,71	1,0000	1,71
(C) Total:					1,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072366 - SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	89,71	1,0000	89,71
(C) Total:					89,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					96,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					96,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072367 - SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3894	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	109,33	1,0000	109,33
(C) Total:					109,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072368 - SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3895	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	137,77	1,0000	137,77
(C) Total:					137,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					144,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					144,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072369 - SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3896	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	167,73	1,0000	167,73
(C) Total:					167,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					174,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					174,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072370 - SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3711	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	un	119,59	1,0000	119,59
(C) Total:					119,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					162,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					162,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072371 - SUPORTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3802	SUPORTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM	un	2,24	1,0000	2,24
(C) Total:					2,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072372 - SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3967	SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	un	37,18	1,0000	37,18
(C) Total:					37,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072373 - SUPORTE Z COMPLETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3965	SUPORTE Z COMPLETO	un	32,27	1,0000	32,27
(C) Total:					32,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072374 - T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3794	T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	18,10	1,0000	18,10
(C) Total:					18,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072375 - T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3793	T VERTICAL DE DESCIDA P/ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	14,33	1,0000	14,33
(C) Total:					14,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072376 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3804	TAMPA DE ENCAIXE P/ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	m	4,29	1,0000	4,29
(C) Total:					4,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,02



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072385 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3444	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	un	2,33	1,0000	2,33
(C) Total:					2,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072395 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3446	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,67	1,0000	2,67
(C) Total:					2,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072397 - TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3975	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	1,96	1,0000	1,96
(C) Total:					1,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072400 - TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3448	TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"	un	3,61	1,0000	3,61
(C) Total:					3,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072420 - TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3449	TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4"	un	4,92	1,0000	4,92
(C) Total:					4,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,78
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072425 - TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3450	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	un	3,79	1,0000	3,79
(C) Total:					3,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072430 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3451	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	un	2,34	1,0000	2,34
(C) Total:					2,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072435 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3452	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	un	3,25	1,0000	3,25
(C) Total:					3,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072441 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4033	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	2,34	1,0000	2,34
(C) Total:					2,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072442 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4035	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	3,25	1,0000	3,25
(C) Total:					3,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072450 - TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3738	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE (40 X 60)	un	342,60	1,0000	342,60
(C) Total:					342,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						345,46
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						345,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072455 - TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3739	TAMPA Fo.Fo. R2 COM BASE (55 X 107)	un	869,23	1,0000	869,23
(C) Total:					869,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					876,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					876,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072460 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3454	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	4,32	1,0000	4,32
(C) Total:					4,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072465 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3455	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES	un	4,32	1,0000	4,32
(C) Total:					4,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072475 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3457	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	un	4,32	1,0000	4,32
(C) Total:					4,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072476 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0300	0,32
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,0300	0,54
(B) Total:						0,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4034	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA	un	4,32	1,0000	4,32
(C) Total:					4,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072500 - TERMINAL DE PRESSAO 1,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3460	TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2	un	0,40	1,0000	0,40
(C) Total:					0,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,00
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072501 - TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3465	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	un	0,65	1,0000	0,65
(C) Total:					0,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072510 - TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3468	TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2	un	1,81	1,0000	1,81
(C) Total:					1,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072515 - TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3470	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	un	4,98	1,0000	4,98
(C) Total:					4,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072518 - TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3461	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2	un	4,98	1,0000	4,98
(C) Total:					4,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						15,01
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						15,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072520 - TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3464	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	un	4,89	1,0000	4,89
(C) Total:					4,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072523 - TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3466	TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2	un	6,19	1,0000	6,19
(C) Total:					6,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,66
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072528 - TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3467	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	un	6,30	1,0000	6,30
(C) Total:					6,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072532 - TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3469	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	un	8,65	1,0000	8,65
(C) Total:					8,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072535 - TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3471	TERMINAL DE PRESSAO 70 MM2	un	8,92	1,0000	8,92
(C) Total:					8,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072538 - TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3472	TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2	un	15,71	0,4500	7,07
(C) Total:					7,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072545 - TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3462	TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2	un	23,30	1,0000	23,30
(C) Total:					23,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072550 - TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3463	TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2	un	23,78	1,0000	23,78
(C) Total:					23,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						38,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						38,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072556 - TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3913	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	un	30,80	1,0000	30,80
(C) Total:					30,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						41,40
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						41,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072560 - TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3800	TERMINAL P/ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	6,98	1,0000	6,98
(C) Total:					6,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072570 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3473	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	12,07	1,0000	12,07
(C) Total:					12,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072575 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3474	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	16,04	1,0000	16,04
(C) Total:					16,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072578 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	un	7,92	1,0000	7,92
(C) Total:					7,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072579 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3200	5,77
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3200	3,40
(B) Total:						9,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3949	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	15,38	1,0000	15,38
(C) Total:					15,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072585 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	un	13,72	1,0000	13,72
(C) Total:					13,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						22,03
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						22,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072591 - TOMADA TELEFÔNICA RJ-11

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3665	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	un	17,46	1,0000	17,46
(C) Total:					17,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072596 - TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3479	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	22,18	1,0000	22,18
(C) Total:					22,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072600 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,0000	42,48
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	4,0000	72,16
(B) Total:						114,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3765	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA - A ÓLEO	un	11.851,50	1,0000	11.851,50
(C) Total:					11.851,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11.966,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11.966,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072601 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	4,0000	72,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,0000	42,48
(B) Total:						114,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3718	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA - A ÓLEO	un	18.700,74	1,0000	18.700,74
(C) Total:					18.700,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18.815,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18.815,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072611 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,0000	42,48
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	4,0000	72,16
(B) Total:						114,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3717	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5 KVA - A ÓLEO	un	15.160,69	1,0000	15.160,69
(C) Total:					15.160,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15.275,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15.275,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072612 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	5,0000	90,20
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	5,0000	53,10
(B) Total:						143,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3716	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO	un	26.011,73	1,0000	26.011,73
(C) Total:					26.011,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26.155,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26.155,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072613 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA,13,8 KV - SECO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	6,0000	63,72
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	6,0000	108,24
(B) Total:						171,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3769	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA, 13,8 KV - SECO	un	44.249,19	1,0000	44.249,19
(C) Total:					44.249,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44.421,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44.421,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072614 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	6,0000	108,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	6,0000	63,72
(B) Total:						171,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3770	TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO	un	57.980,00	1,0000	57.980,00
(C) Total:					57.980,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58.151,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58.151,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072618 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3333	6,01
(B) Total:						9,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3953	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A	un	105,67	1,0000	105,67
(C) Total:					105,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					115,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					115,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072619 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5 A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3333	6,01
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
(B) Total:						9,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3843	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5	un	115,74	1,0000	115,74
(C) Total:					115,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					125,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					125,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072620 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5 A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3333	6,01
(B) Total:						9,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3848	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5	un	133,61	1,0000	133,61
(C) Total:					133,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072621 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5 A

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3333	6,01
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
(B) Total:						9,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4044	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5	un	173,88	1,0000	173,88
(C) Total:					173,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072630 - TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3481	TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL	m	12,76	1,0000	12,76
(C) Total:					12,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072637 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6200	6,58
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,6200	11,18
(B) Total:						17,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	70,42	1,0100	71,12
(C) Total:					71,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					88,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					88,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072638 - TUBO (CARTUCHO) DE FENOLITE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3786	CARTUCHO PORTA FUSÍVEL 15 kV, 100A	un	13,32	1,0000	13,32
(C) Total:					13,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072660 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2400	2,55
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2400	4,33
(B) Total:						6,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3811	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"	m	3,97	1,0000	3,97
(C) Total:					3,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 072661 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16"

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2400	2,55
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,2400	4,33
(B) Total:						6,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3810	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=5/16"	m	3,31	1,0000	3,31
(C) Total:					3,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080502 - VASO SANITARIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,8900	20,07
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,8900	34,10
(B) Total:						54,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H264	VASO SANITARIO	un	199,24	1,0000	199,24
(C) Total:					199,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					253,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					253,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080503 - VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,8900	20,07
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,8900	34,10
(B) Total:						54,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H711	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	un	575,58	1,0000	575,58
(C) Total:					575,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					629,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					629,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080504 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	2,4000	43,30
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,4000	25,49
(B) Total:						68,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H513	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	436,95	1,0000	436,95
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	46,28	1,0000	46,28
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	9,70	1,0000	9,70
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5600	0,22
H147	CONJ.FIXACAO C/BUCHA PLAST. 10MM P/V.SANITARIO	un	5,27	2,0000	10,54
(C) Total:					503,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					572,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					572,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080505 - VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO
EXCLUSO O ASSENTO

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,4000	25,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	2,4000	43,30
(B) Total:						68,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H147	CONJ.FIXACAO C/BUCHA PLAST. 10MM P/V.SANITARIO	un	5,27	2,0000	10,54	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5600	0,22	
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	46,28	1,0000	46,28	
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	9,70	1,0000	9,70	
H712	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	807,68	1,0000	807,68	
(C) Total:						874,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					943,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					943,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080508 - BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						57,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H579	TUBO DE LIGACAO PVC DE 1.1/2"	un	11,11	1,0000	11,11	
H700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	11,11	1,0000	11,11	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	25,0000	14,00	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,4400	0,92	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,4400	1,28	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0088	1,41	
H686	BACIA TURCA	un	494,02	1,0000	494,02	
(C) Total:						533,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					591,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					591,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080510 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	9,70	1,0000	9,70
(C) Total:					9,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080511 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,59	1,0000	3,59	
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC)	un	58,73	1,0000	58,73	
(C) Total:						62,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080512 - TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3200	5,77
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3200	3,40
(B) Total:						9,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	17,80	1,0000	17,80
(C) Total:					17,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080513 - TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3200	3,40
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3200	5,77
(B) Total:						9,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H240	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	un	10,07	1,0000	10,07
(C) Total:					10,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080514 - TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	11,11	1,0000	11,11
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	25,48	1,0000	25,48
(C) Total:					36,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080515 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6280	17,29
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,6280	29,37
(B) Total:						46,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H688	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO)	un	162,42	1,0000	162,42	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,8800	0,73	
(C) Total:						163,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					209,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					209,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 080517 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6280	17,29
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,6280	29,37
(B) Total:						46,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H664	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)	un	236,55	1,0000	236,55	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,8800	0,73	
(C) Total:						237,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					283,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					283,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080518 - VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,1800	23,15
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	2,1800	39,33
(B) Total:						62,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H666	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL	un	82,22	1,0000	82,22	
H269	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	3,32	0,1500	0,50	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,8800	0,73	
H667	TARUGO DE NYLON (TECHNYL) DIÂMETRO 15MM	m	14,13	0,2000	2,83	
H668	TARUGO DE NYLON (TECHNYL) DIÂMETRO 25MM	m	30,57	0,0220	0,67	
(C) Total:						86,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					149,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					149,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080519 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6280	17,29
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,6280	29,37
(B) Total:						46,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,8800	0,73
H710	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA P.N.E.)	un	480,03	1,0000	480,03
(C) Total:					480,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					527,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					527,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080520 - CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)

Data base: 01/07/2022
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H147	CONJ.FIXACAO C/BUCHA PLAST. 10MM P/V.SANITARIO	un	5,27	1,0000	5,27
(C) Total:					5,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,00
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080526 - ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H586	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO	un	116,39	1,0000	116,39
(C) Total:					116,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080530 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H191	PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA - EMBUTIR	un	27,98	1,0000	27,98	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,9000	0,58	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0020	0,32	
(C) Total:						28,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						43,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						43,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080532 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H546	PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/BUCHAS /PARAFUSOS	un	23,16	1,0000	23,16
(C) Total:					23,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080541 - LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,7400	31,39
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,7400	18,48
(B) Total:						49,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H176	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	un	139,68	1,0000	139,68
(C) Total:					139,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					189,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					189,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080542 - LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6400	17,42
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,6400	29,59
(B) Total:						47,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	un	88,72	1,0000	88,72
(C) Total:					88,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080543 - LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,6400	29,59
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6400	17,42
(B) Total:						47,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H714	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	un	137,02	1,0000	137,02
(C) Total:					137,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					184,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					184,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080550 - FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)

Data base: 01/07/2022
Unidade: PAR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H265	FIXACAO P/LAVATORIO C/BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	3,53	1,0000	3,53
(C) Total:					3,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080555 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	46,28	1,0000	46,28
(C) Total:					46,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080556 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,59	1,0000	3,59
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
(C) Total:					3,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080560 - SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
H213	SIFAO P/LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO	un	201,80	1,0000	201,80
(C) Total:					201,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					212,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					212,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080561 - SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H578	SIFAO P/LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC	un	13,53	1,0000	13,53	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4200	0,16	
(C) Total:						13,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080562 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4500	0,18
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	12,57	1,0000	12,57
(C) Total:					12,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080563 - SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H573	SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"	un	42,71	1,0000	42,71
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4200	0,16
(C) Total:					42,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080564 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H698	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	39,39	1,0000	39,39
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4500	0,18
(C) Total:					39,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080570 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
H237	TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	75,35	1,0000	75,35
(C) Total:					75,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 080572 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

Unidade: un

1/2"

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
H709	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	116,13	1,0000	116,13
(C) Total:					116,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 080573 - TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
H713	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	854,90	1,0000	854,90
(C) Total:					855,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					860,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					860,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080580 - VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H260	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	50,45	1,0000	50,45
(C) Total:					50,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						54,75
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						54,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080587 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3900	4,14
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3900	7,04
(B) Total:						11,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H702	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	98,33	1,0000	98,33
(C) Total:					98,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					109,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					109,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080590 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3900	7,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3900	4,14
(B) Total:						11,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H148	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	un	104,68	1,0000	104,68
(C) Total:					104,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					115,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					115,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080601 - MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,7500	18,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,7500	31,57
(B) Total:						50,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H185	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO	un	349,90	1,0000	349,90
(C) Total:					349,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					400,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					400,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080610 - KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,9000	16,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
(B) Total:						25,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H175	KIT DE FERRAGENS P/MICTORIO DE LOUCA	un	75,36	1,0000	75,36
(C) Total:					75,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080613 - SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2700	0,11
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	256,72	1,0000	256,72
(C) Total:					256,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					267,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					267,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080620 - VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H258	VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	10,17	1,0000	10,17	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2000	0,08	
(C) Total:						10,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 080621 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6100	6,48
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6100	11,00
(B) Total:						17,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H572	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	un	222,09	1,0000	222,09
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,9400	0,37
(C) Total:					222,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					239,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					239,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080651 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,4000	25,49
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,4000	43,30
(B) Total:						68,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H477	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54 (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	170,39	1,0000	170,39
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,5400	2,91
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0100	1,60
(C) Total:					174,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					243,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					243,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080652 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	4,0000	72,16
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	4,0000	42,48
(B) Total:						114,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0200	3,20
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	8,6000	5,50
H478	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	481,31	1,0000	481,31
(C) Total:					490,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					604,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					604,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080656 - TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H696	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL	un	147,29	1,0000	147,29
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
(C) Total:					147,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					153,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					153,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080660 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	130,49	1,0000	130,49
(C) Total:					130,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					136,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					136,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080670 - SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	256,72	1,0000	256,72
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4200	0,16
(C) Total:					256,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					267,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					267,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080671 - SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4200	0,16
H536	SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	un	12,57	1,0000	12,57
(C) Total:					12,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080672 - SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H574	SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	un	40,63	1,0000	40,63
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4200	0,16
(C) Total:					40,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080680 - VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H262	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	68,92	1,0000	68,92
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4200	0,16
(C) Total:					69,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080686 - CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3900	4,14
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3900	7,04
(B) Total:						11,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H149	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	un	271,31	1,0000	271,31
(C) Total:					271,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					282,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					282,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080687 - CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3900	7,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3900	4,14
(B) Total:						11,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H552	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº3)	un	104,96	1,0000	104,96
(C) Total:					104,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						116,14
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						116,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080688 - CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3900	4,14
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3900	7,04
(B) Total:						11,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H553	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº1)	un	137,82	1,0000	137,82
(C) Total:					137,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					149,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					149,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080689 - CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3900	7,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3900	4,14
(B) Total:						11,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H554	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	un	151,51	1,0000	151,51
(C) Total:					151,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						162,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						162,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080693 - TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H556	TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304	un	1.208,97	1,0000	1.208,97
(C) Total:					1.208,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1.223,30
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1.223,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080721 - CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11	
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC	un	56,01	1,0000	56,01	
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO	un	23,11	1,0000	23,11	
(C) Total:						79,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080723 - CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H273	CHUVEIRO DE PVC COM BRAÇO DE PVC (DUCHA FRIA)	un	10,55	1,0000	10,55
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
(C) Total:					10,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080725 - CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
H543	CHUVEIRO METÁLICO 8" COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)	un	75,22	1,0000	75,22
(C) Total:					75,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080730 - CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,9000	0,58
H584	CABIDE GANCHO LOUCA	un	13,60	1,0000	13,60
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0020	0,32
(C) Total:					14,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080732 - PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H545	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA E PARAFUSO	un	27,55	1,0000	27,55
(C) Total:					27,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080733 - PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H547	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/PARAFUSO	un	26,10	1,0000	26,10
(C) Total:					26,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080740 - MEIA SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H210	MEIA SABONETEIRA LOUCA EMBUTIR	un	29,09	1,0000	29,09	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0020	0,32	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,9000	0,58	
(C) Total:						29,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080741 - SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H544	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/ PARAFUSO	un	22,59	1,0000	22,59
(C) Total:					22,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080752 - FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 VAZÃO DE 3.000 L/H / INSTALADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H662	FILTRO CENTRAL AÇO INOX 304 VAZÃO 3.000 LITROS/HORA	un	5.635,07	1,0000	5.635,07
				(C) Total:	5.635,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5.635,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5.635,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080801 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	256,55	1,0000	256,55
(C) Total:					256,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						285,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						285,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080802 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H218	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2 CUBAS E 1 BATEDOR	un	295,61	1,0000	295,61
(C) Total:					295,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					338,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					338,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080803 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H515	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR	un	166,97	1,0000	166,97
(C) Total:					166,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					189,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					189,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080804 - TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,9140	20,33
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,9140	34,53
(B) Total:						54,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H428	TANQUE DE LOUCA C/COLUNA TAMANHO MÉDIO	un	524,61	1,0000	524,61
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7500	0,29
H429	CONJUNTO DE FIXACAO P/TANQUE	un	6,86	1,0000	6,86
(C) Total:					531,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					586,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					586,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080805 - TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,8040	32,54
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,8040	19,16
(B) Total:						51,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H429	CONJUNTO DE FIXACAO P/TANQUE	un	6,86	1,0000	6,86	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7500	0,29	
H430	TANQUE ACO INOX 304 0,7MM TAMANHO MÉDIO	un	640,42	1,0000	640,42	
(C) Total:						647,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					699,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					699,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080810 - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	un	76,16	1,0000	76,16
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
(C) Total:					76,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080811 - TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2800	0,11
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO	un	46,45	1,0000	46,45
(C) Total:					46,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080819 - SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4200	0,16
H703	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	un	213,72	1,0000	213,72
(C) Total:					213,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					224,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					224,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080820 - SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4200	0,16
H485	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" PVC	un	13,53	1,0000	13,53
(C) Total:					13,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080821 - TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H631	TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	7,83	1,0000	7,83
(C) Total:					7,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080830 - VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H514	VÁLVULA P/TANQUE METÁLICA DIAM.1" SEM LADRAO	un	21,06	1,0000	21,06
(C) Total:					21,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080840 - TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						1,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H486	TAMPA T-5 ARTICULADA 20 X 20	un	48,90	1,0000	48,90
(C) Total:					48,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 080845 - CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un

- PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2201	12,96
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,9121	16,45
(B) Total:						29,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,1013	0,65
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	31,5000	17,64
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0215	3,44
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0024	0,27
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0024	0,31
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,5331	1,62
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,2112	2,86
(C) Total:					26,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				56,20
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				56,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080901 - REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H204	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1/2" BRUTO	un	25,66	1,0000	25,66
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5600	0,22
(C) Total:					25,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080902 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,9400	0,37	
H192	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 3/4" BRUTO	un	27,07	1,0000	27,07	
(C) Total:						27,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080903 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H201	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1" BRUTO	un	42,73	1,0000	42,73	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,2000	0,47	
(C) Total:						43,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080904 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8500	9,03
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8500	15,33
(B) Total:						24,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,5000	0,59
H203	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1.1/4" BRUTO	un	58,24	1,0000	58,24
(C) Total:					58,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					83,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					83,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080905 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8500	15,33
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8500	9,03
(B) Total:						24,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H202	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1.1/2" BRUTO	un	73,52	1,0000	73,52	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,8800	0,73	
(C) Total:						74,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080906 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8500	9,03
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8500	15,33
(B) Total:						24,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,2600	0,88
H205	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 2" BRUTO	un	102,42	1,0000	102,42
(C) Total:					103,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080910 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H207	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 2.1/2" BRUTO	un	212,40	1,0000	212,40
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,8200	1,10
(C) Total:					213,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					246,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					246,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080911 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	3,2000	1,25
H206	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 3" BRUTO	un	257,13	1,0000	257,13
(C) Total:					258,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					291,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					291,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080912 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,4800	26,70
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,4800	15,72
(B) Total:						42,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H470	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4" (100 MM)	un	535,79	1,0000	535,79
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	4,1400	1,61
(C) Total:					537,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					579,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					579,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080925 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6100	6,48
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6100	11,00
(B) Total:						17,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5600	0,22
H199	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1/2"	un	58,55	1,0000	58,55
(C) Total:					58,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080926 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6100	11,00
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6100	6,48
(B) Total:						17,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H200	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4"	un	66,06	1,0000	66,06
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,9400	0,37
(C) Total:					66,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					83,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					83,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080927 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6100	6,48
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6100	11,00
(B) Total:						17,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,2000	0,47	
H196	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1"	un	80,84	1,0000	80,84	
(C) Total:						81,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080928 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,9500	17,14
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9500	10,09
(B) Total:						27,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	112,40	1,0000	112,40
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,5000	0,59
(C) Total:					112,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					140,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					140,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080929 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9500	10,09
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,9500	17,14
(B) Total:						27,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,8800	0,73
H197	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2"	un	117,57	1,0000	117,57
(C) Total:					118,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080945 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6100	11,00
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6100	6,48
(B) Total:						17,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	60,27	1,0000	60,27
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5600	0,22
(C) Total:					60,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080946 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6100	6,48
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6100	11,00
(B) Total:						17,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,9400	0,37
H209	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4"	un	62,28	1,0000	62,28
(C) Total:					62,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080975 - REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H557	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL)	un	38,48	1,0000	38,48
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5600	0,22
(C) Total:					38,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080976 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,9400	0,37
H558	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL)	un	44,41	1,0000	44,41
(C) Total:					44,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080977 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	59,94	1,0000	59,94
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,2000	0,47
(C) Total:					60,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080978 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8500	9,03
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8500	15,33
(B) Total:						24,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,5000	0,59
H560	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1.1/4" (METAL)	un	89,36	1,0000	89,36
(C) Total:					89,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					114,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					114,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080979 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8500	15,33
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8500	9,03
(B) Total:						24,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H562	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1.1/2" (METAL)	un	107,67	1,0000	107,67
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,8000	0,70
(C) Total:					108,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					132,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					132,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080980 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8500	9,03
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8500	15,33
(B) Total:						24,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,2600	0,88
H564	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" (METAL)	un	166,05	1,0000	166,05
(C) Total:					166,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					191,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					191,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080981 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H566	REGISTRO DE ESFERA DIAM.2.1/2" (METAL)	un	524,15	1,0000	524,15
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,8200	1,10
(C) Total:					525,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					558,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					558,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080982 - REGISTRO DE ESFERA DIAM.3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	3,2000	1,25
H568	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" - (METAL)	un	699,00	1,0000	699,00
(C) Total:					700,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					733,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					733,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 080983 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,4800	26,70
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,4800	15,72
(B) Total:						42,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H570	REGISTRO DE ESFERA DIAM.4" (METAL)	un	1.178,48	1,0000	1.178,48
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	4,1400	1,61
(C) Total:					1.180,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.222,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.222,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081002 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0890	0,95
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0890	1,61
(B) Total:						2,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H269	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	3,32	1,0100	3,35
(C) Total:					3,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,24	1,0100	4,28
(C) Total:					4,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081004 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1290	1,37
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1290	2,33
(B) Total:						3,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	9,53	1,0100	9,63
(C) Total:					9,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081005 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1980	2,10
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1980	3,57
(B) Total:						5,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H243	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	m	13,86	1,0100	14,00
(C) Total:					14,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081006 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2230	2,37
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2230	4,02
(B) Total:						6,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H244	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	15,88	1,0100	16,04
(C) Total:					16,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081007 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2")

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2970	3,15
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2970	5,36
(B) Total:						8,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H245	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	m	26,78	1,0100	27,05
(C) Total:					27,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081008 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4060	4,31
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4060	7,32
(B) Total:						11,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H246	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	m	44,87	1,0100	45,32
(C) Total:					45,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081009 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4750	5,04
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4750	8,57
(B) Total:						13,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H247	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	m	56,07	1,0100	56,63
(C) Total:					56,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081010 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 110 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5150	5,47
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5150	9,29
(B) Total:						14,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H242	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM	m	89,96	1,0100	90,86
(C) Total:					90,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081041 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,8000	0,31
H107	ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 25X3/4"	un	20,10	1,0000	20,10
(C) Total:					20,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081042 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 32X1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H108	ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 32X1"	un	22,42	1,0000	22,42
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0000	0,39
(C) Total:					22,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081043 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,5700	0,61
H109	ADAPTADOR SOLD.LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 50X1.1/2	un	37,99	1,0000	37,99
(C) Total:					38,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081044 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H110	ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 60MMX2"	un	65,00	1,0000	65,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,8800	0,73
(C) Total:					65,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081046 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 X 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,6000	0,62
H632	ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FL.LIV.P/CX.DÁGUA 110 X 4"	un	422,82	1,0000	422,82
(C) Total:					423,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					430,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					430,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081055 - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H517	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	un	14,31	1,0000	14,31
(C) Total:					14,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						16,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						16,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081056 - ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H518	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1"	un	21,88	1,0000	21,88
(C) Total:					21,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081057 - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H519	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLAGES LIVRES P/CX.DAGUA 40X1.1/4	un	40,69	1,0000	40,69
(C) Total:					40,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						44,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						44,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081058 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H520	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANG.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2	un	40,84	1,0000	40,84
(C) Total:					40,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081065 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H100	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2"	un	0,81	1,0000	0,81
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
(C) Total:					0,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081066 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3900	0,15
H101	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	un	1,00	1,0000	1,00
(C) Total:					1,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081067 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H102	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	un	2,06	1,0000	2,06
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5000	0,20
(C) Total:					2,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081068 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,6300	0,25
H103	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.40X1.1/4"	un	3,96	1,0000	3,96
(C) Total:					4,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081069 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H104	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.50MMX1.1/2"	un	5,03	1,0000	5,03
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7900	0,31
(C) Total:					5,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081070 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,9200	0,36
H105	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.60 X 2"	un	13,70	1,0000	13,70
(C) Total:					14,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081071 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1850	3,34
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1850	1,96
(B) Total:						5,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H299	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BR P/REGISTRO 75X2.1/2"	un	19,91	1,0000	19,91
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,1500	0,45
(C) Total:					20,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081072 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1850	1,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1850	3,34
(B) Total:						5,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,3500	0,53
H297	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BR P/REGISTRO 85X3"	un	32,70	1,0000	32,70
(C) Total:					33,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081073 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLS E ROSCA PARA REGISTRO 110 X 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H298	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BR P/REGISTRO 110X4"	un	52,05	1,0000	52,05
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,4000	0,55
(C) Total:					52,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081083 - ADAPTADOR COM JUNTA ELASTICA PARA SIFAO METÁLICO 40MM X 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7900	0,31
H569	ADAPTADOR DE JUNTA ELASTICA P/SIFAO MET.40MMX1.1/2"	un	1,29	1,0000	1,29
(C) Total:					1,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081084 - ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H575	ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4"	un	1,32	1,0000	1,32
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,6300	0,25
(C) Total:					1,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081101 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H321	LUVA SOLDAVEL 20 mm	un	0,72	1,0000	0,72
(C) Total:					0,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081102 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H319	LUVA SOLDAVEL 25 mm	un	0,90	1,0000	0,90
(C) Total:					0,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081103 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H320	LUVA SOLDAVEL 32 mm	un	2,19	1,0000	2,19
(C) Total:					2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081104 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H317	LUVA SOLDAVEL 40 mm	un	4,47	1,0000	4,47
(C) Total:					4,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081105 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H318	LUVA SOLDAVEL 50 mm	un	5,24	1,0000	5,24
(C) Total:					5,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081106 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H316	LUVA SOLDAVEL 60 mm	un	13,67	1,0000	13,67
(C) Total:					13,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081107 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1850	1,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1850	3,34
(B) Total:						5,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H282	LUVA SOLDAVEL 75 mm	un	23,80	1,0000	23,80
(C) Total:					23,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081108 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1850	3,34
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1850	1,96
(B) Total:						5,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H314	LUVA SOLDAVEL 85 mm	un	54,44	1,0000	54,44
(C) Total:					54,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081109 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H315	LUVA SOLDAVEL 110 mm	un	88,33	1,0000	88,33
(C) Total:					88,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081120 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 X 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H312	LUVA DE REDUCAO SOLD. 25 X 20 mm	un	1,45	1,0000	1,45
(C) Total:					1,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,03
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081121 - LUYA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H307	LUYA DE RED.SOLD. C/ROSCA 25X1/2"	un	1,96	1,0000	1,96
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
(C) Total:					2,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081122 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H313	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25 mm	un	4,45	1,0000	4,45
(C) Total:					4,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081130 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H310	LUVA SOLD.C/ROSCA 20 X 1/2"	un	1,55	1,0000	1,55
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
(C) Total:					1,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081131 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3900	0,15
H311	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4"	un	1,86	1,0000	1,86
(C) Total:					2,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081132 - LUYA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H308	LUYA SOLDAVEL C/ROSCA 32 X 1"	un	6,10	1,0000	6,10
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5000	0,20
(C) Total:					6,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081133 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,6300	0,25
H309	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 40 X 1.1/4"	un	13,48	1,0000	13,48
(C) Total:					13,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081134 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H306	LUVA SOLD.C/ROSCA 50 X 1.1/2"	un	28,01	1,0000	28,01
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7900	0,31
(C) Total:					28,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081144 - LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
H267	LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL	un	6,95	1,0000	6,95
(C) Total:					7,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081145 - LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H303	LUVA REDUCAO SOLD.BUCHA LATAO 25X1/2"	un	7,36	1,0000	7,36
(C) Total:					7,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081146 - LUVAS SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H182	LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" COR AZUL	un	9,14	1,0000	9,14
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3900	0,15
(C) Total:					9,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081161 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H122	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM	un	0,49	1,0000	0,49
(C) Total:					0,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081162 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H134	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,02	1,0000	1,02
(C) Total:					1,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,60
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081163 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H128	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 40 X 32 MM	un	2,25	1,0000	2,25
(C) Total:					2,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081164 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H123	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 50 X 40 MM	un	3,68	1,0000	3,68
(C) Total:					3,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,56
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081165 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H124	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM	un	6,19	1,0000	6,19
(C) Total:					6,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081166 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1850	3,34
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1850	1,96
(B) Total:						5,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H125	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM	un	18,63	1,0000	18,63
(C) Total:					18,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081167 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1850	1,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1850	3,34
(B) Total:						5,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H126	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM	un	15,35	1,0000	15,35
(C) Total:					15,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081168 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H127	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAMETRO 110 X 85 MM	un	85,19	1,0000	85,19
(C) Total:					85,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081175 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 32 X 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H120	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 32 X 20 MM	un	2,77	1,0000	2,77
(C) Total:					2,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081176 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 40 X 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H121	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 40 X 20 MM	un	3,96	1,0000	3,96
(C) Total:					3,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081177 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H130	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 40 X 25 MM	un	4,34	1,0000	4,34
(C) Total:					4,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,36
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081178 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H133	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 50 X 20 MM	un	4,85	1,0000	4,85
(C) Total:					4,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,87
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081179 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H129	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DE 50 X 25 MM	un	4,75	1,0000	4,75
(C) Total:					4,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081180 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H118	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 50 X 32 MM	un	6,04	1,0000	6,04
(C) Total:					6,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081181 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H119	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 25 MM	un	10,28	1,0000	10,28
(C) Total:					10,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081182 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H268	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 32 MM	un	12,42	1,0000	12,42
(C) Total:					12,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081183 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H131	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 40 MM	un	13,43	1,0000	13,43
(C) Total:					13,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081184 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H132	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 50 MM	un	16,35	1,0000	16,35
(C) Total:					16,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081185 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1850	1,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1850	3,34
(B) Total:						5,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H595	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM	un	19,12	1,0000	19,12
(C) Total:					19,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081187 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 MMM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H639	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 110 X 60 MM	un	47,78	1,0000	47,78
(C) Total:					47,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						54,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						54,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081201 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H189	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 1/2"	un	1,16	1,0000	1,16
(C) Total:					1,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081202 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H190	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 3/4"	un	1,66	1,0000	1,66
(C) Total:					1,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081203 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H186	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 1"	un	3,32	1,0000	3,32
(C) Total:					3,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081204 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H188	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 1.1/4"	un	6,89	1,0000	6,89
(C) Total:					6,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081205 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H187	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	un	10,46	1,0000	10,46
(C) Total:					10,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081206 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H295	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 2"	un	14,88	1,0000	14,88
(C) Total:					14,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						24,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						24,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081207 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H296	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 2.1/2"	un	19,65	1,0000	19,65
(C) Total:					19,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081208 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H293	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 3"	un	24,42	1,0000	24,42
(C) Total:					24,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081209 - NIPEL COM ROSCA DIAMETRO 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H294	NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 4"	un	33,60	1,0000	33,60
(C) Total:					33,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						47,93
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						47,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081231 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
H144	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2"	un	1,69	1,0000	1,69
(C) Total:					1,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081232 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H143	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	un	2,50	1,0000	2,50
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3900	0,15
(C) Total:					2,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081233 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5000	0,20
H138	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1"	un	4,58	1,0000	4,58
(C) Total:					4,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081234 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H139	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4"	un	13,33	1,0000	13,33
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,6300	0,25
(C) Total:					13,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081235 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7900	0,31
H137	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	13,77	1,0000	13,77
(C) Total:					14,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081236 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H292	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2"	un	13,99	1,0000	13,99
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,8500	0,33
(C) Total:					14,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081250 - CAP PVC SOLDAVEL 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0450	0,81
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0450	0,48
(B) Total:						1,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H140	CAP PVC SOLDAVEL 20 MM	un	1,24	1,0000	1,24
(C) Total:					1,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081251 - CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0450	0,48
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0450	0,81
(B) Total:						1,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H141	CAP PVC SOLDAVEL 25 MM	un	1,41	1,0000	1,41
(C) Total:					1,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081252 - CAP PVC SOLDAVEL 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0450	0,81
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0450	0,48
(B) Total:						1,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H142	CAP PVC SOLDAVEL 32 MM	un	2,44	1,0000	2,44
(C) Total:					2,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081253 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H576	CAP PVC SOLDAVEL 40 MM	un	4,71	1,0000	4,71
(C) Total:					4,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081254 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H290	CAP PVC SOLDAVEL 50 MM	un	8,92	1,0000	8,92
(C) Total:					8,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081255 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H291	CAP PVC SOLDAVEL 60 MM	un	13,43	1,0000	13,43
(C) Total:					13,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081256 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H288	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	24,42	1,0000	24,42
(C) Total:					24,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						27,00
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						27,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081257 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0920	0,98
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0920	1,66
(B) Total:						2,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H289	CAP PVC SOLDAVEL 85 MM	un	57,94	1,0000	57,94
(C) Total:					57,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						60,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						60,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081258 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H287	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	un	87,08	1,0000	87,08
(C) Total:					87,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081301 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H154	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	1,00	1,0000	1,00
(C) Total:					1,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081302 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H155	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,69	1,0000	1,69
(C) Total:					1,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081303 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H156	JOELHO 45 GRUAS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	4,93	1,0000	4,93
(C) Total:					4,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081304 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H279	JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 40 mm	un	7,03	1,0000	7,03
(C) Total:					7,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081305 - JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H277	JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 50 mm	un	8,44	1,0000	8,44
(C) Total:					8,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081306 - JOELHO 45 GRAUS SOLD. 60 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H278	JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 60 mm	un	32,63	1,0000	32,63
(C) Total:					32,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081307 - JOELHO 45 GRAUS SOLD. 75 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H275	JOELHO 45 GRAUS SOLD.DIAM.75 mm	un	74,98	1,0000	74,98
(C) Total:					74,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						85,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						85,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081308 - JOELHO 45 GRAUS SOLD. 85 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H276	JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 85 mm	un	88,95	1,0000	88,95
(C) Total:					88,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081309 - JOELHO 45 GRAUS SOLD. 110 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H274	JOELHO 45 GRAUS SOLD.DIAM.110 mm	un	238,43	1,0000	238,43
(C) Total:					238,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						251,33
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						251,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081320 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H163	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	0,60	1,0000	0,60
(C) Total:					0,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081321 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,83	1,0000	0,83
(C) Total:					0,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081322 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,49	1,0000	2,49
(C) Total:					2,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081323 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H166	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	5,91	1,0000	5,91
(C) Total:					5,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081324 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H167	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	6,42	1,0000	6,42
(C) Total:					6,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,44
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081325 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H168	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	27,80	1,0000	27,80
(C) Total:					27,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081326 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H169	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	104,39	1,0000	104,39
(C) Total:					104,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						114,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						114,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081327 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H170	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	un	123,59	1,0000	123,59
(C) Total:					123,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						134,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						134,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081328 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H162	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	un	260,70	1,0000	260,70
(C) Total:					260,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					273,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					273,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081340 - JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm	un	5,27	1,0000	5,27
(C) Total:					5,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081341 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H160	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1/2"	un	2,77	1,0000	2,77
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,6200	0,24
(C) Total:					3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081342 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7800	0,30
H161	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	un	4,01	1,0000	4,01
(C) Total:					4,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081343 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H159	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"	un	7,06	1,0000	7,06
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0000	0,39
(C) Total:					7,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081350 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3000	0,12
H171	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL ROSCA DIAMETRO 20X1/2"	un	2,26	1,0000	2,26
(C) Total:					2,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081351 - JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H172	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM.25X3/4"	un	3,80	1,0000	3,80
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4000	0,16
(C) Total:					3,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081360 - JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1140	1,21
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1140	2,06
(B) Total:						3,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
H173	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	un	6,98	1,0000	6,98
(C) Total:					7,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081361 - JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H174	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS,SOLDAVEL/ROSCA DIAM.25X1/2"	un	2,23	1,0000	2,23
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
(C) Total:					2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081368 - JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1130	1,20
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1130	2,04
(B) Total:						3,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
H157	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 20 X 1/2"	un	6,49	1,0000	6,49
(C) Total:					6,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081369 - JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1140	2,06
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1140	1,21
(B) Total:						3,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	8,27	1,0000	8,27
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3900	0,15
(C) Total:					8,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081375 - JOELHO RED.90 GR.C/ROSCA E BUC.LATAO 3/4"X1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7800	0,30
H420	JOELHO DE REDUCAO 90 GR.C/ROSCA/BUCHA LATAO 3/4"X1/2"	un	16,75	1,0000	16,75
(C) Total:					17,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081376 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.DIAM.25X20MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H419	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.DIAM.25 X 20 MM	un	2,60	1,0000	2,60
(C) Total:					2,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081380 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H280	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 1/2"	un	16,35	1,0000	16,35
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,6200	0,24
(C) Total:					16,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081381 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7800	0,30
H281	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA BUCHA LATAO 3/4"	un	15,21	1,0000	15,21
(C) Total:					15,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081401 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H220	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	1,07	1,0000	1,07
(C) Total:					1,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081402 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,41	1,0000	1,41
(C) Total:					1,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081403 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H222	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	4,71	1,0000	4,71
(C) Total:					4,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081404 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H223	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	10,32	1,0000	10,32
(C) Total:					10,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081405 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H224	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	11,54	1,0000	11,54
(C) Total:					11,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,14
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081406 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H225	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	34,38	1,0000	34,38
(C) Total:					34,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						42,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						42,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081407 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H226	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	68,76	1,0000	68,76
(C) Total:					68,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						81,66
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						81,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081408 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H227	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	un	112,79	1,0000	112,79
(C) Total:					112,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					125,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					125,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081409 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5500	5,84
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5500	9,92
(B) Total:						15,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H219	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	un	191,27	1,0000	191,27
(C) Total:					191,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					207,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					207,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081420 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H228	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM	un	3,72	1,0000	3,72
(C) Total:					3,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081421 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	7,00	1,0000	7,00
(C) Total:					7,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081422 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H230	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 MM	un	11,47	1,0000	11,47
(C) Total:					11,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081423 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.50 X 20 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H521	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	un	12,28	1,0000	12,28
(C) Total:					12,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081424 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H231	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM	un	10,19	1,0000	10,19
(C) Total:					10,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081425 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H232	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM	un	16,64	1,0000	16,64
(C) Total:					16,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						25,24
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						25,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081426 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H233	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 MM	un	20,41	1,0000	20,41
(C) Total:					20,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081427 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H522	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM	un	56,68	1,0000	56,68
(C) Total:					56,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						69,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						69,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081428 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H523	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM	un	88,04	1,0000	88,04
(C) Total:					88,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081429 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5500	5,84
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5500	9,92
(B) Total:						15,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H524	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM	un	178,60	1,0000	178,60
(C) Total:					178,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					194,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					194,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081439 - TE REDUÇÃO 90º SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H590	TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4"	un	12,28	1,0000	12,28
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3000	0,12
(C) Total:					12,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081440 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H234	TE REDUCAO 90 GRAUS C/ROSCA NA BOL.CENT.25 X 25 X 1/2"	un	5,30	1,0000	5,30
(C) Total:					5,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081441 - TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H304	TE 90 GRAUS SOLD. C/ROSCA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2"	un	4,03	1,0000	4,03
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
(C) Total:					4,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081442 - TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3900	0,15
H305	TE 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4"	un	6,36	1,0000	6,36
(C) Total:					6,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081443 - TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.20X20X1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H301	TE 90 GRAUS SOLD.BUC.LATAO BOLSA CENTRAL 20X20X1/2"	un	13,25	1,0000	13,25
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
(C) Total:					13,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081444 - TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3900	0,15
H302	TE 90 GRAUS SODL.BUC.LATAO BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"	un	14,90	1,0000	14,90
(C) Total:					15,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081445 - TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H300	TE REDUCAO 90 GRAUS C/BUC.LAT.BOL.CENT.25 X 25 X 1/2"	un	10,04	1,0000	10,04
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3100	0,12
(C) Total:					10,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081461 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H270	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	8,48	1,0000	8,48
(C) Total:					8,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081462 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H271	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	10,15	1,0000	10,15
(C) Total:					10,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081463 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,68	1,0000	16,68
(C) Total:					16,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						19,26
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						19,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081464 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H254	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	32,50	1,0000	32,50
(C) Total:					32,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081465 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H255	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	35,19	1,0000	35,19
(C) Total:					35,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081466 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H256	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	88,58	1,0000	88,58
(C) Total:					88,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081467 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1900	3,43
(B) Total:						5,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H257	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	178,76	1,0000	178,76
(C) Total:					178,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					184,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					184,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081501 - ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	62,20	1,0000	62,20
				(C) Total:	62,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081502 - ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	7,52	1,0000	7,52
				(C) Total:	7,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081503 - SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	22,99	1,0000	22,99
				(C) Total:	22,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081504 - SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	59,01	1,0000	59,01
				(C) Total:	59,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081536 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H324	CURVA 90 GRAUS SOLD. DIMAMETRO 20 mm	un	2,72	1,0000	2,72
(C) Total:					2,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081537 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H325	CURVA 90 GRAUS SOLD. DIAM. 25 mm	un	3,52	1,0000	3,52
(C) Total:					3,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081538 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H250	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 mm	un	7,97	1,0000	7,97
(C) Total:					7,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						13,13
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						13,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081539 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H251	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	un	14,17	1,0000	14,17
(C) Total:					14,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081540 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H252	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	un	17,26	1,0000	17,26
(C) Total:					17,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081541 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H253	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	un	42,68	1,0000	42,68
(C) Total:					42,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081550 - CURVA 45° DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H634	CURVA 45° DIAMETRO 50 MM	un	14,06	1,0000	14,06
(C) Total:					14,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						22,08
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						22,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081551 - CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H635	CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	36,00	1,0000	36,00
(C) Total:					36,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						46,60
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						46,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081571 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2600	2,76
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2600	4,69
(B) Total:						7,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H322	CRUZETA SOLDAVEL 25 MM	un	6,76	1,0000	6,76
(C) Total:					6,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081572 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H323	CRUZETA SOLDAVEL 50 MM	un	24,97	1,0000	24,97
(C) Total:					24,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081581 - PLUG PVC COM ROSCA 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H594	PLUG PVC COM ROSCA 1/2	un	0,74	1,0000	0,74
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2000	0,08
(C) Total:					0,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081602 - BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H345	BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO)	un	2,81	1,0000	2,81
(C) Total:					2,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081641 - CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H326	CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO	un	4,31	1,0000	4,31
(C) Total:					4,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,31



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081642 - CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0900	0,96
(B) Total:						2,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H327	CAP DIAM. 75 MM ESGOTO PRIMARIO	un	7,21	1,0000	7,21
(C) Total:					7,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081643 - CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H328	CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO	un	9,54	1,0000	9,54
(C) Total:					9,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081661 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H334	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	un	20,16	1,0000	20,16
(C) Total:					20,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081662 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H335	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50	un	23,99	1,0000	23,99
(C) Total:					23,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081663 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	un	41,09	1,0000	41,09
(C) Total:					41,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081664 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H337	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75	un	57,79	1,0000	57,79
(C) Total:					57,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081665 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50	un	74,94	1,0000	74,94
(C) Total:					74,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081666 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H339	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 230 X 75	un	79,43	1,0000	79,43
(C) Total:					79,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081679 - CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H340	CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40	un	8,50	1,0000	8,50
(C) Total:					8,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081680 - CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H330	CORPO RALO SECO CONICO 100 X 40 mm	un	8,75	1,0000	8,75
(C) Total:					8,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081681 - CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H331	CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40	un	10,86	1,0000	10,86
(C) Total:					10,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081690 - CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H352	CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40	un	10,11	1,0000	10,11
(C) Total:					10,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						16,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						16,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081691 - CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H341	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40	un	13,32	1,0000	13,32
(C) Total:					13,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081695 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5200	5,52
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5200	9,38
(B) Total:						14,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm	m	18,34	1,0100	18,52
(C) Total:					18,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						33,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						33,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081696 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5600	5,95
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5600	10,10
(B) Total:						16,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	m	35,48	1,0100	35,83
(C) Total:					35,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						51,88
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						51,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081697 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 250 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H608	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM	m	98,52	1,0100	99,51
(C) Total:					99,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						116,70
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						116,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081701 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H350	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	4,73	1,0000	4,73
(C) Total:					4,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081702 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3300	5,95
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3300	3,50
(B) Total:						9,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H351	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	31,74	1,0000	31,74
(C) Total:					31,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						41,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						41,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081730 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H346	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	5,40	1,0000	5,40
(C) Total:					5,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081731 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H347	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	12,27	1,0000	12,27
(C) Total:					12,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081732 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H348	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	23,99	1,0000	23,99
(C) Total:					23,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						34,30
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						34,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081733 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H349	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	27,60	1,0000	27,60
(C) Total:					27,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081734 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H378	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	6,46	1,0000	6,46
(C) Total:					6,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,48
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081735 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H342	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	13,54	1,0000	13,54
(C) Total:					13,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						21,56
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						21,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081736 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H343	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	39,84	1,0000	39,84
(C) Total:					39,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						50,15
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						50,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081737 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H344	CURVA 90 GRAUS LONGA 100 mm (ESGOTO)	un	58,08	1,0000	58,08
(C) Total:					58,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081751 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H366	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO)	un	28,83	1,0000	28,83
(C) Total:					28,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081752 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H368	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO)	un	48,10	1,0000	48,10
(C) Total:					48,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081760 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H365	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.100 mm (ESGOTO)	un	10,44	1,0000	10,44
(C) Total:					10,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081761 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H367	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 150 mm (ESGOTO)	un	17,67	1,0000	17,67
(C) Total:					17,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081770 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H361	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	4,87	1,0000	4,87
(C) Total:					4,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081771 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA DIAM.150 mm - (ESGOTO)	un	10,54	1,0000	10,54
(C) Total:					10,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,83
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081778 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H364	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM.150 mm - (ESGOTO)	un	18,12	1,0000	18,12
(C) Total:					18,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,41
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081779 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H362	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM.100 mm (ESGOTO)	un	8,23	1,0000	8,23
(C) Total:					8,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081783 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H359	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO)	un	28,83	1,0000	28,83
(C) Total:					28,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081784 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H360	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVO 150 mm (ESGOTO)	un	40,96	1,0000	40,96
(C) Total:					40,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081785 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H357	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	17,59	1,0000	17,59
(C) Total:					17,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081786 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H357	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	17,59	1,0000	17,59
(C) Total:					17,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081790 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H353	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	3,85	1,0000	3,85
(C) Total:					3,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,14
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081791 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H355	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 mm (ESGOTO)	un	5,66	1,0000	5,66
(C) Total:					5,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081792 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H354	GRELHA REDONDA CROMADA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	11,88	1,0000	11,88
(C) Total:					11,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081793 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H356	GRELHA REDONDA CROMADA DIAMETRO 150 mm (ESGOTO)	un	23,88	1,0000	23,88
(C) Total:					23,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						26,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						26,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081811 - HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H424	HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM	un	97,81	1,0000	97,81
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,4000	0,94
(C) Total:					98,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					113,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					113,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081815 - KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXAData base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,4000	25,26
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,7000	12,63
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3600	24,53
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,0300	21,56
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6700	17,74
(B) Total:						101,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0032	0,01	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	9,0478	3,53	
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/HIDRÔM. 1,5; 3 E 5M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	134,33	1,0000	134,33	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1100	0,25	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1200	0,09	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0200	0,42	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1400	1,22	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,2600	8,67	
2054	TINTA GRAFITE	l	36,25	0,0600	2,18	
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	15,9000	14,79	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	15,0300	9,62	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,4900	3,11	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0150	1,71	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0150	1,95	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0500	8,00	
2502	AREIA FINA	m3	160,00	0,0100	1,60	
(C) Total:						191,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					293,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					293,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081819 - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H516	BOMBA ANAUGER 800 OU EQUIVALENTE	un	417,08	1,0000	417,08
(C) Total:					417,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						431,41
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						431,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081822 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	4,4519	80,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0710	0,90
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	6,6023	70,12
(B) Total:						151,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0116	1,32	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0116	1,32	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1007	16,11	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	15,0711	13,41	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	21,2648	13,61	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	147,8400	82,79	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,5316	3,39	
(C) Total:						131,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					283,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					283,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081823 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4496	4,77
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0181	0,33
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0181	0,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1778	1,89
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1388	2,50
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0374	0,67
(B) Total:						19,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0228	3,88
H685	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 - TRÁFEGO PESADO	un	138,55	1,0000	138,55
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,1426	2,29
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0070	0,13
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,0068	5,76
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,1209	3,50
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0433	0,96
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	2,2019	21,29
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0059	0,67
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0177	2,02
(C) Total:					179,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				198,46
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				198,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 081824 - CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	6,3610	67,55
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0093	0,12
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0093	0,17
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	4,7872	86,36
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0709	1,28
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0191	0,34
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0908	0,96
(B) Total:						156,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2883	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	35,69	1,0000	35,69
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0116	1,97
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0222	2,53
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0090	1,03
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0192	2,49
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,1246	10,87
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0221	0,49
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1007	16,11
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,0617	1,79
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,4888	10,55
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0463	0,35
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	15,0711	13,41
2217	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11	Kg	10,77	4,3452	46,80
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0036	0,07
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,0728	1,17
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,6596	4,20
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	147,8400	82,79
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0482	1,38
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0603	0,13
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	13,36	1,5204	20,31
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	12,04	1,6032	19,30
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0360	0,77
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0120	0,19
(C) Total:					274,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				431,17
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				431,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081825 - CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	9,7096	103,12
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	6,1721	111,34
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1388	1,77
(B) Total:						216,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	201,6000	112,90
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,8638	5,50
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	20,5514	18,29
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	34,5538	22,11
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1373	21,97
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0227	2,59
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0227	2,59
(C) Total:					185,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					402,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					402,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0261	0,33
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0261	0,47
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2872	3,05
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2208	3,98
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0538	0,97
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2770	2,94
(B) Total:						11,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0328	5,58
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0085	0,97
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0254	2,90
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0624	1,38
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	3,1684	30,64
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,2637	2,26
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	12,9600	8,29
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,1739	5,03
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2052	3,29
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0100	0,19
(C) Total:					60,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					72,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					72,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081827 - CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	8,6607	91,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	5,8376	105,31
(B) Total:						197,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,6485	4,13	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	201,6000	112,90	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,2120	10,38	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	20,5514	18,29	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1373	21,97	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0432	4,92	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0432	5,60	
(C) Total:						178,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					375,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					375,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 081828 - CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	6,8939	124,37
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	9,2206	97,92
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0125	0,23
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0125	0,16
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1224	1,30
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0257	0,46
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0955	1,72
(B) Total:						226,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0157	2,67
2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	74,48	1,0000	74,48
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0432	5,60
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0473	5,39
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0122	1,39
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1373	21,97
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0298	0,66
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,5157	14,66
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	20,5514	18,29
2217	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11	Kg	10,77	9,0660	97,64
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	22,4120	14,34
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,0832	2,41
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0965	0,72
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	201,6000	112,90
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,8965	5,71
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,0982	1,57
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0048	0,09
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0251	0,40
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0752	1,61
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	13,36	3,1721	42,38
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	12,04	3,3449	40,27
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1257	0,28
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	28,72	0,1006	2,89
(C) Total:					468,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				694,48
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				694,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081829 - CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3546	3,77
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0322	0,41
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0322	0,58
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2726	4,92
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0664	1,20
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3420	3,63
(B) Total:						14,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0405	6,89	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0124	0,23	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2533	4,06	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,2147	6,21	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,0000	10,24	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	3,9116	37,83	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,3256	2,79	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0770	1,70	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0314	3,58	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0105	1,20	
(C) Total:						74,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 081830 - CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM

Unidade: m3

PARA O FUNDO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	19,0552	202,37
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	5,3421	96,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,2180	28,26
(B) Total:						327,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,6620	112,54	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,3620	41,26	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,3620	41,26	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	293,0000	187,52	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	2,9300	18,66	
(C) Total:						401,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					728,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					728,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 081831 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,4190	25,69
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,4324	43,88
(B) Total:						69,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,2702	1,72	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	84,0000	47,04	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	6,7550	4,32	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	8,5631	7,62	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0572	9,15	
(C) Total:						69,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					139,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					139,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 081832 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 Unidade: m2

(COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	3,6138	65,19
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,5941	38,17
(B) Total:						103,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0969	15,50	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	14,5016	12,91	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	12,6401	8,09	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	156,0000	87,36	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,5056	3,22	
(C) Total:						127,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					230,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					230,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081833 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,3890	35,99
(B) Total:						35,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						35,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						35,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081834 - CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

Data base: 01/07/2022

Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
(B) Total:						21,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,6000	68,39
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,6000	77,81
(C) Total:					146,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					167,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					167,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081835 - CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3160	3,36
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0287	0,37
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0287	0,52
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2429	4,38
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0592	1,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3048	3,24
(B) Total:						12,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0361	6,14	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0094	1,07	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0280	3,19	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0686	1,51	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,2902	2,48	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	3,4860	33,71	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,2592	9,13	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,1913	5,54	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,2257	3,62	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0111	0,21	
(C) Total:						66,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081840 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4496	4,77
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0181	0,23
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0181	0,33
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,1388	2,50
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0374	0,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1778	1,89
(B) Total:						19,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0228	3,88
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0070	0,13
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,1426	2,29
H548	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	un	107,29	1,0000	107,29
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,1209	3,50
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,0068	5,76
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	2,2019	21,29
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0433	0,96
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0177	2,02
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0059	0,67
(C) Total:					147,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					167,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					167,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081841 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0219	3,72	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,9400	6,36	
H561	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE	un	206,48	1,0000	206,48	
(C) Total:						216,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					259,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					259,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081842 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO PESADO

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0219	3,72	
H567	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES TRÁFEGO PESADO	un	445,54	1,0000	445,54	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,9400	6,36	
(C) Total:						455,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					498,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					498,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 081846 - CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8800	15,88
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8800	9,35
(B) Total:						25,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H670	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	318,57	1,0000	318,57
(C) Total:					318,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					343,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					343,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 081850 - CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

Unidade: Un

Observações: DEVIDO A ALTERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO ALTEROU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL B

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	5,3400	56,71
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5480	9,89
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1200	1,53
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,9400	53,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5712	6,07
(B) Total:						138,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0800	13,60	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	30,6000	19,58	
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	0,9500	48,54	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,3300	2,02	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0400	4,56	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0400	5,19	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,1300	2,87	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	7,1600	69,24	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0500	1,10	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	2,0100	32,22	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,2618	1,67	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,5800	10,97	
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	2,93	3,2960	9,66	
(C) Total:						221,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					359,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					359,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081851 - CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA
Observações: DEVIDO A ALTERAÇÃO NO SERVIÇO 120208, MUDOU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	7,5100	79,76
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2400	4,33
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,8565	15,45
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1800	2,29
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8139	8,64
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,1200	74,32
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,6400	11,55
(B) Total:						196,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,1200	20,40
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	2,93	5,1520	15,10
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,8100	15,33
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,3758	2,39
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	2,8200	45,20
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0700	1,54
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	10,1300	97,96
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,1800	3,97
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0600	7,78
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0600	6,84
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,4600	2,82
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	1,3300	67,95
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	43,9300	28,12
(C) Total:					315,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					511,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					511,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081852 - CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA
Observações: DEVIDO A ALTERAÇÃO NO SERVIÇO 120208, MUDOU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	8,3300	88,46
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,2000	2,55
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,9629	17,37
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2700	4,87
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,7200	12,99
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9155	9,72
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,6200	83,34
(B) Total:						219,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,1300	22,10
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	48,4700	31,02
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	1,4900	76,12
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,5100	3,12
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0700	7,98
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0700	9,08
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0800	1,76
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,2100	4,63
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	11,3300	109,56
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	3,1600	50,65
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,4146	2,64
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,9100	17,22
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	2,93	5,7920	16,97
(C) Total:					352,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					572,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					572,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081854 - CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA
Observações: DEVIDO A ALTERAÇÃO NO SERVIÇO 120208, MUDOU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	29,1490	309,56
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,7525	31,62
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	3,3144	59,79
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	1,2854	16,38
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,7528	39,85
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	3,0800	55,56
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	13,4460	242,57
(B) Total:						755,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,6815	115,86
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	2,93	19,9360	58,41
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	2,6394	49,94
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	2,1959	13,99
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	9,1931	147,37
2448	ACO CA-60 B - 5.0 MM	Kg	9,67	48,4000	468,03
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,8800	19,41
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,2390	5,27
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,3640	47,20
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,3640	41,49
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	1,4940	9,14
1703	COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1	m2	51,09	4,3525	222,37
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	256,6600	164,26
(C) Total:					1.362,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.118,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.118,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081860 - CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	3,0000	54,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,0000	31,86
(B) Total:						85,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H675	CX. DAGUA POLIETILENO 500 LTS. C/TAMPA	un	216,68	1,0000	216,68
(C) Total:					216,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					302,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					302,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081861 - CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	3,0000	31,86
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	3,0000	54,12
(B) Total:						85,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H676	CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	un	377,41	1,0000	377,41
(C) Total:					377,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						463,39
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						463,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081865 - FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,0700	26,37
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	57,9883	615,84
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	17,2700	311,55
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	7,6500	81,24
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	6,1900	111,67
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,2483	40,56

(B) Total: 1.187,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	1,3400	227,80
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	43,7200	38,91
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,28	202,8000	665,18
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	420,0800	268,85
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	0,6944	12,35
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,0281	0,17
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,4700	53,57
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,4700	53,57
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	1,6000	35,30
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	23,1000	223,38
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,1000	2,21
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0500	1,10
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	19,8000	164,14
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	45,1000	403,65
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	6,3650	102,03
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	4,3800	27,90
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,4496	8,51
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,8300	8,39

(C) Total: 2.297,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.484,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.484,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081866 - FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	77,7012	825,19
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	22,8800	412,76
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,7100	34,53
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,8112	50,71
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	7,5200	135,66
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	9,0600	96,22
(B) Total:						1.555,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	1,7700	300,90	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	1,1900	12,03	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,5854	11,08	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	5,9200	37,71	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	7,2066	115,52	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	59,4000	531,63	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	20,9000	173,26	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0700	1,54	
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,1000	2,21	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	26,4000	255,29	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	1,9400	42,80	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6150	70,10	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,6150	70,10	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,0461	0,28	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	1,1387	20,26	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	551,3700	352,88	
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,28	266,2400	873,27	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	59,0100	52,52	
(C) Total:						2.923,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4.478,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4.478,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081867 - FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃOData base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	103,1854	1.095,83
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	28,7800	519,19
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	3,5000	44,59
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	10,6600	113,21
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	9,0000	162,36
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	3,4554	62,34

(B) Total: 1.997,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	2,2700	385,90
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	75,8700	67,52
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,28	318,2400	1.043,83
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	708,0300	453,14
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	1,5615	27,78
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,0632	0,39
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,8000	91,18
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,8000	91,18
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	2,3200	51,18
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	30,8000	297,84
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0900	1,99
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,1100	2,43
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	19,8000	164,14
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	77,0000	689,15
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	8,3606	134,02
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	7,6100	48,48
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,7165	13,56
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	1,4600	14,76

(C) Total: 3.578,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5.575,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5.575,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081868 - FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	143,9263	1.528,50
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	24,4800	441,62
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	4,8900	62,30
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	40,7463	735,06
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	14,6000	263,38
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	14,6000	155,05

(B) Total: 3.185,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	2,8600	486,20
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	8,2892	156,83
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	34,7100	340,16
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	0,6000	1,63
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	8,1500	51,92
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	37,6941	604,24
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	63,1300	214,64
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	173,8000	1.555,51
2448	ACO CA-60 B - 5.0 MM	Kg	9,67	30,8000	297,84
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	3,7200	82,06
2497	BRITA No.02	m3	113,98	1,1100	126,52
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	1,1100	126,52
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	3,2294	19,76
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	1,7133	30,48
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	13,5700	392,72
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	953,4900	610,23
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	81,2400	72,30
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	1,9100	40,07

(C) Total: 5.209,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8.395,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8.395,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081869 - FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃOData base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	229,9790	2.442,38
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	41,9600	756,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	9,3700	119,37
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	22,3200	237,04
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	22,3200	402,65
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	56,9390	1.027,18
(B) Total:						4.985,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	5,2400	890,80	
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	2,9800	62,52	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	119,5300	106,38	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1.817,0900	1.162,94	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	1,0203	18,15	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	19,3600	560,28	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	4,5412	27,79	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	2,1350	243,35	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	2,1350	243,35	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	5,6800	125,30	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	44,0000	425,48	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	268,4000	2.402,18	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	90,0500	306,17	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	52,6100	843,34	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	11,9900	76,38	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	0,9300	2,53	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	49,5100	485,20	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	11,5100	217,77	
(C) Total:						8.199,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13.185,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13.185,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081874 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	40,9070	434,43
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	30,4060	548,52
0013	POCEIRO	9,54	18,04	89,05	41,0600	740,72
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						1.732,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,1040	17,68	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,1000	1,89	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	5,0500	49,49	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	1.267,0000	709,52	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	7,9400	71,06	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,4300	9,49	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0585	6,67	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0585	6,67	
2777	BRITA 3 e 4	m3	113,98	0,6157	70,18	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	54,8000	35,07	
(C) Total:						977,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.710,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.710,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081880 - RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	53,9700	573,16
0013	POCEIRO	9,54	18,04	89,05	16,3400	294,77
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	9,1400	164,89
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	2,2800	41,13
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,2800	24,21

(B) Total: 1.100,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	2,0300	345,10
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	674,3700	431,60
H671	CX.DAGUA TACA MET.5 M3 PINTADA C/LOGOTIPO P. GOINFRA - AÇO PATINÁVEL	un	13.600,00	1,0000	13.600,00
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,9550	108,85
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,9550	108,85
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,5900	13,02
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	23,0800	191,33
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	9,4300	91,19
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0200	0,44
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,3600	5,77
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0100	0,19
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,0500	0,51

(C) Total: 14.896,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15.997,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15.997,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081881 - RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	40,7000	432,23
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	8,8700	160,01
0013	POCEIRO	9,54	18,04	89,05	6,3900	115,28
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,4400	31,09
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	8,0300	85,28
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	6,1300	110,59
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	2,0500	36,98
(B) Total:						971,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	1,9800	336,60
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,0500	0,51
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0200	0,38
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,6900	13,05
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	2,3000	22,54
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	6,6900	107,24
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0300	0,66
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	9,4800	91,67
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	19,9600	165,47
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,5400	11,91
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,9300	106,00
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,9300	106,00
H672	CX.DAGUA TC.MET.10M3-COL.SECA 6,0M PINT.C/LOGOTIPO P.GOINFRA-AÇO PATINÁVEL	un	20.570,00	1,0000	20.570,00
1263	DÊSMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	1,8400	11,26
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	690,2900	441,79
(C) Total:					21.985,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22.956,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22.956,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081882 - RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	62,8600	667,57
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	11,9200	215,04
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	5,1700	65,87
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	5,6400	101,75
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	6,1000	110,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	11,4900	122,02
(B) Total:						1.282,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	2,6600	452,20
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	906,9500	580,45
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	1,8000	11,02
H673	CX.DAGUA TC.MET.15M3-COL.SECA 6,0M PINT.C/LOGOTIPO P.GOINFRA-AÇO PATINÁVEL	un	20.897,13	1,0000	20.897,13
2497	BRITA No.02	m3	113,98	1,2450	141,91
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	1,2450	141,91
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	1,4300	31,55
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	60,7000	503,20
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	8,1800	73,21
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	9,8700	95,44
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0400	0,88
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	6,8300	109,48
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	2,2500	22,05
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0300	0,57
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,6800	12,87
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,0900	0,91
(C) Total:					23.074,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24.357,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24.357,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081883 - RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=20M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	82,7700	879,02
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	7,0500	89,82
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	16,2600	293,33
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	7,3800	133,14
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	8,3400	150,45
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	15,3600	163,12
(B) Total:						1.708,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H674	CX.DAGUA TC.MET. 20 M3-COL.SECA 6,0M PINT.C/LOGOTIPO P.GOINFRA-AÇO PATINÁVEL	un	25.450,00	1,0000	25.450,00
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	3,6300	617,10
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,1300	1,31
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0400	0,76
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,8100	15,33
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	8,3600	134,01
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	2,7000	26,46
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	5,2000	50,28
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	82,1200	680,77
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	28,0500	251,05
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0600	1,32
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	2,1000	46,33
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	1,7000	193,77
2497	BRITA No.02	m3	113,98	1,7000	193,77
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	2,1600	13,22
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1.241,5400	794,59
(C) Total:					28.470,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30.178,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30.178,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081885 - TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0700	1,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H410	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO)	un	8,61	1,0000	8,61
(C) Total:					8,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081888 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H440	TORNEIRA DE BOIA 3/4"	un	62,72	1,0000	62,72
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4700	0,18
(C) Total:					62,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081889 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3400	6,13
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3400	3,61
(B) Total:						9,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H474	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	un	141,10	1,0000	141,10
(C) Total:					141,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						150,84
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						150,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081890 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H475	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" (32 MM)	un	240,31	1,0000	240,31
(C) Total:					240,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						251,78
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						251,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081891 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H472	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM)	un	292,90	1,0000	292,90
(C) Total:					292,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						305,80
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						305,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081892 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H473	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)	un	375,82	1,0000	375,82
(C) Total:					375,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					391,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					391,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081894 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H715	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5M)	un	41,73	1,0000	41,73
(C) Total:					41,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081921 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H394	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	un	2,68	1,0000	2,68
(C) Total:					2,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						10,70
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						10,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081922 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	3,93	1,0000	3,93
(C) Total:					3,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081923 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H382	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	un	9,30	1,0000	9,30
(C) Total:					9,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						19,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						19,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081924 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	10,36	1,0000	10,36
(C) Total:					10,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						23,26
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						23,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081927 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H442	JOELHO 90 GR. C/ANEL 40 mm	un	5,03	1,0000	5,03
(C) Total:					5,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081928 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H443	JOELHO 90 GR.C/ANEL 50 mm	un	4,97	1,0000	4,97
(C) Total:					4,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081935 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H380	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	2,35	1,0000	2,35
(C) Total:					2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						10,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						10,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081936 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	3,15	1,0000	3,15
(C) Total:					3,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081937 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H372	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	un	8,20	1,0000	8,20
(C) Total:					8,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						18,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						18,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081938 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H377	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	10,43	1,0000	10,43
(C) Total:					10,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						23,33
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						23,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081946 - JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H375	JOELHO 90 GRAUS C/VISTA 100 X 50 mm (ESGOTO)	un	24,01	1,0000	24,01
(C) Total:					24,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						36,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						36,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081961 - JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H374	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	4,59	1,0000	4,59
(C) Total:					4,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081965 - JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
(B) Total:						4,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H376	JUNCAO INVERTIDA 75 X 50 mm (ESGOTO)	un	14,93	1,0000	14,93
(C) Total:					14,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						19,81
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						19,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081970 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 mm (ESGOTO)	un	11,10	1,0000	11,10
(C) Total:					11,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						19,41
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						19,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081971 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H388	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	un	16,33	1,0000	16,33
(C) Total:					16,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081972 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H385	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO)	un	20,79	1,0000	20,79
(C) Total:					20,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,39
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081973 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H386	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO)	un	20,39	1,0000	20,39
(C) Total:					20,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081974 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H383	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 mm (ESGOTO)	un	29,39	1,0000	29,39
(C) Total:					29,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						42,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						42,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081975 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H384	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO)	un	32,28	1,0000	32,28
(C) Total:					32,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						45,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						45,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 081981 - JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H605	JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM	un	24,49	1,0000	24,49
(C) Total:					24,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						35,09
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						35,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082001 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H389	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	1,67	1,0000	1,67
(C) Total:					1,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082002 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H390	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	3,62	1,0000	3,62
(C) Total:					3,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082003 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H391	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	6,85	1,0000	6,85
(C) Total:					6,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082004 - LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2300	2,44
(B) Total:						6,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H392	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	7,95	1,0000	7,95
(C) Total:					7,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,54
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082051 - PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	8,00	1,0000	8,00
(C) Total:					8,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082052 - PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H399	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	8,41	1,0000	8,41
(C) Total:					8,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082053 - PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H400	PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA QUAD.CROM. 100 mm (ESGOTO)	un	8,41	1,0000	8,41
(C) Total:					8,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082054 - PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H402	PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA RED. BRANCO 100 mm (ESGOTO)	un	4,14	1,0000	4,14
(C) Total:					4,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082055 - PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.CROM.DIAM.100 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H403	PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA RED. CROM.100 mm (ESGOTO)	un	7,34	1,0000	7,34
(C) Total:					7,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082070 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H398	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	5,28	1,0000	5,28
(C) Total:					5,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,14
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082071 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H404	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	7,05	1,0000	7,05
(C) Total:					7,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082072 - PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H405	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	7,46	1,0000	7,46
(C) Total:					7,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						10,32
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						10,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082101 - REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H395	REDUCAO EXCENTRICA DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	un	7,87	1,0000	7,87
(C) Total:					7,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						18,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						18,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082102 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H393	REDUCAO EXCENTRICA DIAM. 100 X 75 mm - (ESGOTO)	un	10,86	1,0000	10,86
(C) Total:					10,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						23,76
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						23,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082103 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H396	REDUCAO EXCENTRICA DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO)	un	9,30	1,0000	9,30
(C) Total:					9,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082151 - TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H407	TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 mm - (ESGOTO)	un	10,43	1,0000	10,43
(C) Total:					10,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082153 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H369	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	4,08	1,0000	4,08
(C) Total:					4,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082157 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA 250 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	18,09	1,0000	18,09
(C) Total:					18,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082158 - TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H607	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250 MM	un	119,40	1,0000	119,40
(C) Total:					119,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						121,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						121,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082201 - TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H417	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	un	4,25	1,0000	4,25
(C) Total:					4,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082220 - TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H409	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 mm - (ESGOTO)	un	49,13	1,0000	49,13
(C) Total:					49,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						62,32
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						62,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082230 - TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
(B) Total:						8,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H418	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO)	un	8,89	1,0000	8,89
(C) Total:					8,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082231 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H415	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	un	17,44	1,0000	17,44
(C) Total:					17,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						28,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						28,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082232 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3700	6,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3700	3,93
(B) Total:						10,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H416	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO)	un	17,76	1,0000	17,76
(C) Total:					17,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						28,36
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						28,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082233 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H413	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO)	un	19,13	1,0000	19,13
(C) Total:					19,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082234 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H414	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 mm - (ESGOTO)	un	20,01	1,0000	20,01
(C) Total:					20,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						33,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						33,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082235 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H411	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO)	un	20,03	1,0000	20,03
(C) Total:					20,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						33,22
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						33,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082301 - TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2400	4,33
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2400	2,55
(B) Total:						6,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H285	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm	m	6,61	1,0100	6,68
(C) Total:					6,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082302 - TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H286	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm	m	7,21	1,0100	7,28
(C) Total:					7,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082303 - TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4800	5,10
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4800	8,66
(B) Total:						13,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H283	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 75 mm	m	11,31	1,0100	11,42
(C) Total:					11,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						25,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						25,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082304 - TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5200	5,52
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5200	9,38
(B) Total:						14,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm	m	18,34	1,0100	18,52
(C) Total:					18,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						33,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						33,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082331 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5600	5,95
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5600	10,10
(B) Total:						16,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	m	35,48	1,0100	35,83
(C) Total:					35,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						51,88
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						51,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082332 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H423	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 200 MM	m	59,14	1,0100	59,73
(C) Total:					59,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						76,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						76,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082333 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H525	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM.300 MM	m	128,32	1,0000	128,32
(C) Total:					128,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						145,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						145,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082334 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H608	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM	m	98,52	1,0050	99,01
(C) Total:					99,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 082341 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,6900	28,57
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4100	7,40
(B) Total:						35,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0017	0,01	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0122	0,09	
H550	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1 = 16KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	64,74	1,0200	66,03	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,1314	0,72	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0024	0,38	
(C) Total:						67,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 082342 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	4,5900	48,75
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5700	10,28
(B) Total:						59,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0179	0,13	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0024	0,02	
H551	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1 = 24KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	108,38	1,0200	110,55	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0048	0,77	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,2627	1,45	
(C) Total:						112,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					171,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					171,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 082343 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1=20 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 80X110CM

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,5600	37,81
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4900	8,84
(B) Total:						46,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0020	0,01	
H697	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1 = 20KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	94,11	1,0200	95,99	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0150	0,11	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,6970	1,09	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0036	0,58	
(C) Total:						97,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					144,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					144,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082360 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5720	10,32
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5720	6,07
(B) Total:						16,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H563	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=150 MM	m	36,72	1,0100	37,09
(C) Total:					37,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082365 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5200	5,52
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5200	9,38
(B) Total:						14,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H565	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAM.100 MM	m	15,29	1,0000	15,29
(C) Total:					15,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082373 - TUBO FERRO GALVANIZ.DIAM.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2700	2,87
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2700	4,87
(B) Total:						7,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	25,01	1,0100	25,26
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4000	0,16
(C) Total:					25,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082374 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H692	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"	m	32,57	1,0100	32,90
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5835	0,23
(C) Total:					33,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082375 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3300	3,50
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3300	5,95
(B) Total:						9,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H693	TUBO FERRO GALVANIZADO 1"	m	43,72	1,0100	44,16
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,8100	0,32
(C) Total:					44,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082376 - TUBO FERRO GALVAN.DIAM.1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H694	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	m	63,71	1,0100	64,35	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0100	0,39	
(C) Total:						64,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082377 - TUBO FERRO GALV.DIAM.1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6200	6,58
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6200	11,18
(B) Total:						17,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	70,42	1,0100	71,12	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,2095	0,47	
(C) Total:						71,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082378 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,7400	7,86
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,7400	13,35
(B) Total:						21,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	91,89	1,0100	92,81
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,6085	0,63
(C) Total:					93,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					114,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					114,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082379 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8300	8,81
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8300	14,97
(B) Total:						23,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	128,57	1,0100	129,86
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,0075	0,78
(C) Total:					130,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					154,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					154,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082380 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9700	10,30
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,9700	17,50
(B) Total:						27,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	147,72	1,0100	149,20
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,4065	0,94
(C) Total:					150,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					177,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					177,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082381 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1100	11,79
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1100	20,02
(B) Total:						31,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	214,09	1,0100	216,23
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	3,2044	1,25
(C) Total:					217,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					249,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					249,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082401 - ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,6400	0,25
H609	ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM	un	0,56	1,0000	0,56
(C) Total:					0,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082402 - ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H569	ADAPTADOR DE JUNTA ELASTICA P/SIFAO MET.40MMX1.1/2"	un	1,29	1,0000	1,29
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,7900	0,31
(C) Total:					1,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 082403 - ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1400	1,49
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
(B) Total:						4,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,6300	0,25
H575	ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4"	un	1,32	1,0000	1,32
(C) Total:					1,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085001 - EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3771	EXTINTOR CO2 6 KG CAP.EXTINTORA 5 BC C/PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	566,09	1,0000	566,09
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	2,0000	0,98
(C) Total:					567,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					579,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					579,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085003 - EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	2,0000	0,98
3772	EXTINT.PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAP.EXTINTORA 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE	un	188,70	1,0000	188,70
(C) Total:					189,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					202,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					202,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085005 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3773	EXTINT. AGUA PRESSUR.10L. CAP.EXTINTORA 2 A C/PRESILHA/SETA/ SUPORTE	un	165,11	1,0000	165,11
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	2,0000	0,98
(C) Total:					166,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					178,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					178,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085006 - EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4500	4,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4500	8,12
(B) Total:						12,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3948	EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE	un	199,63	1,0000	199,63
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	2,0000	0,98
(C) Total:					200,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					213,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					213,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 085007 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X45X75 CM COM PINTURA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,6200	27,82
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,2200	40,05
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	4,3000	77,57
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1600	12,32
(B) Total:						157,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	141,48	0,0600	8,49	
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,2900	7,17	
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	44,1800	41,09	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,6000	24,01	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,2000	1,74	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,1200	2,51	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,4200	0,31	
1706	MASSA CORRIDA P.V.A.	Kg	2,21	1,1800	2,61	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1600	0,36	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0900	14,40	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	14,4400	12,85	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,2100	8,45	
H613	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17 X 45 X 75 CM)	un	264,17	1,0000	264,17	
(C) Total:						388,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					545,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					545,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 085011 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/
PINTURA

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0300	10,94
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	3,4800	62,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,4900	44,92
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,9300	31,12
(B) Total:						149,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	141,48	0,0600	8,49	
H615	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17X60X90 CM)	un	334,15	1,0000	334,15	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,8300	9,49	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	16,2400	14,45	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1000	16,00	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1100	0,25	
1706	MASSA CORRIDA P.V.A.	Kg	2,21	1,3400	2,96	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,4800	0,36	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0900	1,88	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,2300	2,00	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,4300	17,20	
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	48,8800	45,46	
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,3300	8,15	
(C) Total:						460,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					610,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					610,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085015 - CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	4,3800	46,52
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,1900	39,51
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0900	1,15
(B) Total:						87,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	98,2800	55,04	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,3100	1,97	
H616	TAMPA FERRO FUNDIDO (INCENDIO) 40 X 60 CM	un	316,67	1,0000	316,67	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1100	17,60	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0200	2,28	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0200	2,28	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	5,3200	4,73	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	30,6400	19,61	
(C) Total:						420,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					507,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					507,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085017 - MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H617	MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I.38 MM TIPO 2 COMP.= 15 M	CJ	558,62	1,0000	558,62
(C) Total:					558,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					564,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					564,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085019 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 20M

Data base: 01/07/2022
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H643	MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 20 mt	CJ	666,05	1,0000	666,05
(C) Total:					666,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						671,78
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						671,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085023 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 30 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H644	MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 30 mt	CJ	878,10	1,0000	878,10
(C) Total:					878,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					883,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					883,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085025 - ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0833	1,50
(B) Total:						2,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H619	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"	un	294,74	1,0000	294,74
(C) Total:					294,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						297,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						297,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085027 - ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H620	ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	un	49,43	1,0000	49,43
(C) Total:					49,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085031 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0000	0,39
H577	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	un	250,98	1,0000	250,98
(C) Total:					251,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					265,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					265,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085035 - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H622	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	un	131,46	1,0000	131,46
(C) Total:					131,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085037 - TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6500	6,90
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6500	11,73
(B) Total:						18,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H623	TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	un	247,89	1,0000	247,89
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2000	0,08
(C) Total:					247,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					266,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					266,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085039 - PRESSOSTATO 50 A 80 PSI

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6500	11,73
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6500	6,90
(B) Total:						18,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2000	0,08
H624	PRESSOSTATO 50 A 80 PSI	un	70,64	1,0000	70,64
(C) Total:					70,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085041 - MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6500	6,90
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,6500	11,73
(B) Total:						18,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2000	0,08
H625	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	un	101,95	1,0000	101,95
(C) Total:					102,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085042 - AVISADOR SONORO E VISUAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	9,54	18,04	89,05	0,1667	3,01
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1667	1,77
(B) Total:						4,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H704	SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL	un	50,27	1,0000	50,27
(C) Total:					50,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085043 - SPRINKLER PENDENTE 60° C ,COR LIQUIDO VERMELHO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2000	0,08
H626	SPRINKLER PENDENTE 60°C,COR LIQUIDO VERMELHO	un	32,00	1,0000	32,00
(C) Total:					32,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085045 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						5,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4000	0,16
H627	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 1"	un	12,05	1,0000	12,05
(C) Total:					12,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085047 - NIPLÉ DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H628	NIPLÉ DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	un	56,06	1,0000	56,06	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0000	0,39	
(C) Total:						56,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					67,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					67,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085049 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,2000	0,47
H629	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3"	un	91,18	1,0000	91,18
(C) Total:					91,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085051 - NIPLÉ DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" X 2 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H630	NIPLÉ DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	141,82	1,0000	141,82
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,2000	0,47
(C) Total:					142,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					153,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					153,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085053 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4600	8,30
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4600	4,89
(B) Total:						13,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4000	0,16
H588	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1"	un	22,50	1,0000	22,50
(C) Total:					22,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085055 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1 1/2" X 1"

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,7800	8,28
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,7800	14,07
(B) Total:						22,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H589	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° 1.1/2" X 1"	un	51,26	1,0000	51,26
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0000	0,39
(C) Total:					51,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085056 - TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,9300	16,78
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9300	9,88
(B) Total:						26,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,9000	0,74
H708	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	un	131,25	1,0000	131,25
(C) Total:					131,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					158,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					158,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085057 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 3" X 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,9300	9,88
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,9300	16,78
(B) Total:						26,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,4000	0,94
H633	TE DE FERRO GALVANIZADO 3" X 3"	un	175,78	1,0000	175,78
(C) Total:					176,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					203,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					203,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085058 - TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H591	TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"	un	386,37	1,0000	386,37
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,7929	1,09
(C) Total:					387,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					420,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					420,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085061 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4000	0,16
H592	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 1"	un	16,23	1,0000	16,23
(C) Total:					16,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085062 - COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,0000	0,78
H707	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	un	94,62	1,0000	94,62
(C) Total:					95,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					118,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					118,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085063 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,4000	0,94
H593	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3"	un	133,46	1,0000	133,46
(C) Total:					134,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					157,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					157,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085065 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H637	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"	un	105,10	1,0000	105,10
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,0000	0,78
(C) Total:					105,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085067 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,4000	0,94	
H638	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 3"	un	153,65	1,0000	153,65	
(C) Total:						154,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					177,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					177,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085069 - BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H596	BUCHA FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"	un	21,58	1,0000	21,58
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0000	0,39
(C) Total:					21,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085071 - BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,2000	0,86
H597	BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	67,08	1,0000	67,08
(C) Total:					67,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085073 - UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H598	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3"	un	489,26	1,0000	489,26
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,4000	0,94
(C) Total:					490,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					501,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					501,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085075 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						11,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,2000	0,47	
H599	LUVA DE REDUÇÃO 3" X 2.1/2" FERRO GALVANIZADO	un	108,62	1,0000	108,62	
(C) Total:						109,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085076 - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H611	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	un	105,83	1,0000	105,83	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4000	0,16	
(C) Total:						105,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085077 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H600	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"	un	354,73	1,0000	354,73
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0000	0,39
(C) Total:					355,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					388,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					388,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085078 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H601	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	un	489,98	1,0000	489,98
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,4000	0,94
(C) Total:					490,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					523,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					523,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085079 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H602	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"	un	220,08	1,0000	220,08
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	1,0000	0,39
(C) Total:					220,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					253,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					253,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085080 - VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H612	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	un	54,54	1,0000	54,54	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4000	0,16	
(C) Total:						54,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085081 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1500	12,21
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	1,1500	20,75
(B) Total:						32,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H603	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	un	300,53	1,0000	300,53
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	2,4000	0,94
(C) Total:					301,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					334,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					334,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085082 - CHAVE DE FLUXO 3/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H610	CHAVE DE FLUXO 3/4"	un	143,92	1,0000	143,92	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3000	0,12	
(C) Total:						144,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					159,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					159,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 085083 - CHAVE DE FLUXO 1"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5400	5,73
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,5400	9,74
(B) Total:						15,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H604	CHAVE DE FLUXO 1"	un	148,56	1,0000	148,56	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,4000	0,16	
(C) Total:						148,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					164,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					164,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
 Serviço: 091007 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1
 CILINDRO P-45)

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	19,1715	203,60
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	13,2000	238,13
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	22,8428	412,08
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,3563	30,02
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	2,3165	41,79
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	19,0618	343,87
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	7,4134	133,74
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	74,2656	788,70
(B) Total:						2.191,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0290	0,08
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	1,4710	250,07
2885	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	315,12	1,0000	315,12
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,08	0,0692	0,14
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,7025	20,42
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	32,5793	456,11
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	11,82	12,4602	147,28
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	32,5040	110,51
2246	ELETRODO 2,5 OK	Kg	21,47	0,1850	3,97
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0052	0,08
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	1,8381	1,36
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,6498	18,66
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	1,0088	2,25
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	2,0000	8,74
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	44,82	1,7304	77,56
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	6,50	18,9820	123,37
2710	TIJOLO FURADO 14X29X9 6 FUROS	un	0,87	35,9260	31,26
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,5955	23,83
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,3906	8,16
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	1,9312	12,30
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	2,2057	19,17
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	21,6053	346,33
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,3198	6,05
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	4,0630	76,87
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	18,9367	185,58
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	0,1964	1,70
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,3748	42,72
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	1,3971	159,24
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0171	2,22
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	52,8000	510,58
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	96,8000	802,47
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	25,3000	226,44
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	13,2000	112,99
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,7410	118,56
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	3,4200	75,45
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	2,4780	15,17
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	2,9938	22,36
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	921,2944	589,63
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	6,9884	202,24
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	61,0244	54,31
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	1,0000	20,51
2481	CHAPA DE ACO 1/4"	Kg	8,34	3,6319	30,29
(C) Total:					5.232,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				7.424,08
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				7.424,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
 Serviço: 091009 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (2+2
 CILINDRO P-45)

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	30,9813	558,90
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	17,4200	314,26
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	25,6561	272,47
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	10,3535	186,78
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	98,9232	1.050,56
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	3,1331	39,92
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	3,2792	59,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	25,3481	457,28
(B) Total:						2.939,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,08	0,0982	0,20	
2886	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	466,24	1,0000	466,24	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	1,9816	336,87	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0436	0,13	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	50,0033	700,05	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	1,0567	30,72	
2481	CHAPA DE ACO 1/4"	Kg	8,34	3,6319	30,29	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	79,2983	70,58	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	1,0000	20,51	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1.267,4070	811,14	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	9,4961	274,82	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	3,3492	20,50	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	3,8464	28,73	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0065	0,10	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	4,5200	99,71	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,9942	159,07	
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	132,0000	1.094,28	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	13,2000	112,99	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	30,8000	275,66	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	72,6000	702,04	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	1,9344	220,48	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0257	3,33	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,4812	54,85	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	0,3062	2,65	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	25,7096	251,95	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,4278	8,09	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	5,5210	104,46	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	29,2967	469,63	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	2,0000	8,74	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	2,9498	25,63	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	2,7181	17,31	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,5875	12,28	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,8957	35,84	
2710	TIJOLO FURADO 14X29X9 6 FUROS	un	0,87	35,9260	31,26	
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	6,50	25,3834	164,99	
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	44,82	2,5133	112,65	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	1,5114	3,37	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,9784	28,10	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	2,4582	1,82	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,3174	6,81	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	44,1680	150,17	
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	11,82	19,1419	226,26	
(C) Total:						7.175,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	10.114,63
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	10.114,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 091010 - LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4320	4,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4320	7,79
(B) Total:						12,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H717	LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT	un	318,85	1,0000	318,85
(C) Total:					318,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					331,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					331,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091011 - REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4320	7,79
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4320	4,59
(B) Total:						12,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H660	REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT	un	374,22	1,0000	374,22
(C) Total:					374,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					386,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					386,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091012 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5835	0,23
H716	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590	m	50,31	1,0100	50,81
(C) Total:					51,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091018 - COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3200	5,77
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3200	3,40
(B) Total:						9,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H723	COTOVELO 90° FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	14,31	1,0000	14,31
(C) Total:					14,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091020 - TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3680	3,91
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3680	6,64
(B) Total:						10,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H718	TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	18,41	1,0000	18,41
(C) Total:					18,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 091021 - LUVAS REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H655	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	12,21	1,0000	12,21
(C) Total:					12,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091022 - LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H726	LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	13,09	1,0000	13,09
(C) Total:					13,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 091024 - UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H720	UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	91,30	1,0000	91,30
(C) Total:					91,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					95,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					95,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 091025 - VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16

Unidade: Un

.34

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4320	4,59
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,4320	7,79
(B) Total:						12,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H653	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34	un	179,74	1,0000	179,74
(C) Total:					179,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					192,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					192,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091026 - REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2400	2,55
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2400	4,33
(B) Total:						6,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,3990	0,16
H724	REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR	un	45,81	1,0000	45,81
(C) Total:					45,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091029 - VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H651	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)	un	25,40	1,0000	25,40
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,1995	0,08
(C) Total:					25,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091031 - NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5985	0,23	
H650	NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925	un	12,99	1,0000	12,99	
(C) Total:						13,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091034 - NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,2992	0,12
H722	NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4"	un	14,86	1,0000	14,86
(C) Total:					14,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091040 - TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1000	1,06
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						2,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H719	TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	6,87	1,0000	6,87
(C) Total:					6,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 091041 - CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,2800	5,05
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2800	2,97
(B) Total:						8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,39	0,5586	0,22
H661	MANGUEIRA CHICOTE "PIG TAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419	un	31,95	1,0000	31,95
(C) Total:					32,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 091045 - SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -
INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM
BUCHAS/PARAFUSOS.

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2566	2,73
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0116	0,21
(B) Total:						7,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2887	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1,43	1,0000	1,43	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,0031	0,09	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0114	0,03	
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,82	0,2920	3,45	
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	un	0,32	2,0000	0,64	
3823	PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	un	0,23	2,0000	0,46	
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	un	0,19	2,0000	0,38	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,0026	0,10	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0017	0,04	
3071	BUCHA DE NYLON S-8	un	0,22	2,0000	0,44	
3055	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"	un	0,63	1,0000	0,63	
3813	ARRUELA LISA D = 1/4"	un	0,04	2,0000	0,08	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0014	0,02	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0127	0,09	
(C) Total:						7,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 091046 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,0083	0,15
(B) Total:						1,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H725	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	un	30,55	1,0000	30,55
(C) Total:					30,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100101 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
(B) Total:						23,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,5100	0,97	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,5100	1,34	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0101	1,62	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	46,0000	25,76	
(C) Total:						29,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2085	12,83
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,0951	19,76
(B) Total:						32,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	84,0000	47,04
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0304	4,86
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	4,5500	4,05
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,5500	2,91
(C) Total:					58,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100103 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,0516	37,01
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,1129	22,44
(B) Total:						59,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,8200	1,16	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,8200	1,62	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0121	1,94	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	64,0000	35,84	
(C) Total:						40,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100155 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,1219	11,91
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7516	13,56
(B) Total:						25,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2821	TIJOLO FURADO 11,5 X19 X 19CM	un	1,24	27,0000	33,48	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0171	2,74	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	2,5594	2,28	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,5333	0,98	
(C) Total:						39,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100160 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8621	9,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7366	13,29
(B) Total:						22,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	2,0030	1,78	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,2000	0,77	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0134	2,14	
2710	TIJOLO FURADO 14X29X9 6 FUIROS	un	0,87	23,0000	20,01	
(C) Total:						24,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100201 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C1/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7516	13,56
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8780	9,32
(B) Total:						22,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	27,0000	25,11	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0134	2,14	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,2000	0,77	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	2,0030	1,78	
(C) Total:						29,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100202 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,5805	16,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2591	22,71
(B) Total:						39,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	5,6740	5,05
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,4000	2,18
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0380	6,08
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	54,0000	50,22
(C) Total:					63,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,02



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100203 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3081	23,60
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,5845	16,83
(B) Total:						40,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	156,0000	87,36
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0693	11,09
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	10,3700	6,64
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	10,3700	9,23
(C) Total:					114,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					154,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					154,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100204 - CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2100	3,79
(B) Total:						5,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,3900	1,24
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,2500	0,80
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0055	0,88
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	13,0000	7,28
(C) Total:					10,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100205 - CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5200	5,52
(B) Total:						9,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0140	2,24
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0035	0,45
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0035	0,40
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,3400	2,14
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,1300	1,01
(C) Total:					6,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100301 - DIVISORIA DE MARMORE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,4000	25,49
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2000	21,65
(B) Total:						47,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,5000	0,96
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,0200	0,04
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0034	0,54
2673	MARMORE POLIDO PARA DIVISORIA	m2	728,43	1,0000	728,43
(C) Total:					729,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					777,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					777,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100302 - DIVISORIA DE GRANITINA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2000	21,65
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,4000	25,49
(B) Total:						47,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1268	DIVISORIA DE GRANITINA INCLUSIVE FERRAGEM/CIMENTO ESPESSURA MÉDIA 3 CM	m2	168,34	1,0000	168,34
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0034	0,54
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,5000	0,96
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,0200	0,04
(C) Total:					169,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					217,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					217,02



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100303 - DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,4000	25,49
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2000	21,65
(B) Total:						47,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,0200	0,04
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,5000	0,96
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0034	0,54
2484	DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM	m2	292,06	1,0000	292,06
(C) Total:					293,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					340,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					340,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100320 - DIVISORIA DE GRANITO POLIDO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2000	21,65
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,4000	25,49
(B) Total:						47,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2674	GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM	m2	484,04	1,0000	484,04
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0034	0,54
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,5000	0,96
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,0200	0,04
(C) Total:					485,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					532,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					532,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100401 - DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ALUMINIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						0,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1269	DIVIS.COLOC.PAINEL/RODAPÉ SIMPLES PERFIL ALUMÍNIO	m2	185,00	1,0000	185,00
(C) Total:					185,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					185,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					185,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100402 - DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL AÇO PINTADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						0,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1270	DIVIS.COLOC.PAINEL/RODAPE SIMPLES PERFIL AÇO PINT.	m2	135,00	1,0000	135,00
(C) Total:					135,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100403 - FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1387	FERRAGENS PORTA DIVILUX COLOCADA	un	203,76	1,0000	203,76
				(C) Total:	203,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					203,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					203,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100404 - FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1388	FERRAGENS PORTA DIV. NAVAL COLOCADA	un	135,84	1,0000	135,84
				(C) Total:	135,84
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100405 - DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.ALUM.PAINEIS C/VIDRO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						0,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1271	DIVIS.COLOC.PAINEL/ROD.SIMPLES PERFIL ALUM./VIDRO	m2	213,93	1,0000	213,93
(C) Total:					213,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					214,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					214,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100406 - DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.AÇO PINT.PAINEIS C/VIDRO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						0,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1272	DIVIS.COLOC.PAINEL/ROD.SIMPLES PERF.AÇO PINT./VIDRO	m2	166,96	1,0000	166,96
(C) Total:					166,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					167,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					167,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100500 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,6000	28,86
(B) Total:						43,20

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,1300	1,36	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0049	0,78	
2984	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS	m2	117,16	1,0000	117,16	
(C) Total:						119,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					162,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					162,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100501 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,6000	28,86
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3500	14,34
(B) Total:						43,20

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0049	0,78	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,1300	1,36	
1327	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO COPINHO	m2	66,04	1,0000	66,04	
(C) Total:						68,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					111,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					111,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100502 - ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,4800	15,72
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5670	28,27
(B) Total:						43,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1328	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 6X18X18CM	m2	64,84	1,0000	64,84
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,6940	3,64
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0190	3,04
(C) Total:					71,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					115,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					115,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100600 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10) ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO, OU CURVO
INTERNO E EXTERNO, OU COM ÁREA > 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,7237	31,10
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0082	0,15
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,6279	17,29
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0302	0,32
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0209	0,38
(B) Total:						49,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,0044	0,13
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0002	0,00
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0316	5,06
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0060	0,13
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,3289	3,18
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,2500	0,48
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	12,6360	8,09
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0061	0,01
2060	TIJOLO DE VIDRO	un	39,61	25,0000	990,25
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0013	0,03
(C) Total:					1.007,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.056,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.056,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 100601 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM ÁREA <= 13,00 M2 - ARG Unidade: m2

. (1C1 : 3ARML)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,6279	17,29
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,7237	31,10
(B) Total:						48,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2060	TIJOLO DE VIDRO	un	39,61	25,0000	990,25
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,2500	0,48
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	12,6360	8,09
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0316	5,06
(C) Total:					1.003,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.052,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.052,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100602 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5579	28,10
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,6811	17,85
(B) Total:						45,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0321	5,14	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	7,7088	4,93	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,8544	3,43	
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM	un	1,97	70,0000	137,90	
(C) Total:						151,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					197,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					197,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100603 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,3622	35,71
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	3,1158	56,21
(B) Total:						91,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM	un	1,97	146,0000	287,62	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	8,9260	7,94	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,5240	10,58	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0827	13,23	
(C) Total:						319,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					411,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					411,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100604 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7941	14,33
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8569	9,10
(B) Total:						23,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0089	1,42	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,2984	1,16	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,5988	1,66	
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM	un	1,97	34,1530	67,28	
(C) Total:						71,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100607 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,1129	22,44
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,0516	37,01
(B) Total:						59,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM	un	1,97	51,0000	100,47	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7666	1,57	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,5332	2,26	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0121	1,94	
(C) Total:						106,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					165,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					165,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 100608 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ COM DETALHES - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,8348	51,14
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2276	34,28
(B) Total:						85,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0321	5,14
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	7,7088	4,93
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,8544	3,43
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM	un	1,97	72,0000	141,84
(C) Total:					155,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					240,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					240,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 110105 - CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,7100	7,54
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6400	11,55
(B) Total:						19,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2419	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	1,72	26,0000	44,72
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,0935	0,70
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0055	0,88
(C) Total:					46,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					65,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					65,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 110106 - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7200	12,99
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,7200	7,65
(B) Total:						20,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0084	1,34
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,6767	1,07
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,28	26,0000	85,28
(C) Total:					87,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 110107 - CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9400	9,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
(B) Total:						24,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2418	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,06	26,0000	79,56
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,2842	1,46
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0114	1,82
(C) Total:					82,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					107,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					107,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120101 - REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2262	4,08
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3730	3,96
(B) Total:						8,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,8793	7,60
(C) Total:					11,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120102 - MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO III - B

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,9480	17,10
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1920	2,04
(B) Total:						19,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2434	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ARDOSIADA	m2	60,81	1,1250	68,41	
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	15,44	0,6150	9,50	
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	9,22	0,2600	2,40	
(C) Total:						80,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120104 - MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1920	2,04
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,9480	17,10
(B) Total:						19,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2697	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ALUMINIO	m2	54,09	1,1250	60,85	
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	9,22	0,2600	2,40	
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	15,44	0,6150	9,50	
(C) Total:						72,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120107 - MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,9480	17,10
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1920	2,04
(B) Total:						19,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1541	MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B 3MM	m2	55,97	1,1250	62,97	
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	15,44	0,6150	9,50	
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	9,22	0,2600	2,40	
(C) Total:						74,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120205 - MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1920	2,04
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,9480	17,10
(B) Total:						19,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1542	MANTA ASFALTICA TIPO III - B 4MM	m2	68,73	1,1250	77,32	
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	9,22	0,2600	2,40	
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	15,44	0,6150	9,50	
(C) Total:						89,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120206 - PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5262	9,49
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6730	7,15
(B) Total:						16,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2391	TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2"	m2	13,24	1,0500	13,90	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,7200	6,22	
(C) Total:						24,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120207 - PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3730	3,96
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2262	4,08
(B) Total:						8,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,7200	6,22
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89
(C) Total:					10,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120208 - IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5320	9,60
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1080	1,15
(B) Total:						10,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	2,93	3,2000	9,38
(C) Total:					9,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120209 - IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS
Observações: O BOLETIM MOSTRA QUE APLICAÇÃO É IDÊNTICA AO VIAPLUS 1000

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1080	1,15
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5320	9,60
(B) Total:						10,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1538	IMPERMEAB.CAIXA DAGUA -K11 KZ OU EQUIVALENTE	Kg	4,03	3,2000	12,90
(C) Total:					12,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120210 - MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE

Data base: 01/07/2022
Unidade: CM3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0023	0,02
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0023	0,04
(B) Total:						0,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	1,0000	0,10
2476	PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE	G	0,06	0,1871	0,01
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 120212 - IMPERMEAB. FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL

Unidade: m2

Observações: DOBROU-SE A M.O DO SERVIÇO 120208

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,9576	17,28
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1944	2,06
(B) Total:						19,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	2,93	3,0000	8,79
2713	IMPERMEAB.FLEXÍVEL VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE	Kg	8,34	3,5000	29,19
(C) Total:					37,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120901 - IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1920	2,04
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,9480	17,10
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2262	4,08
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3730	3,96
(B) Total:						27,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,8793	7,60	
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	9,22	0,2600	2,40	
2973	MANTA ASFÁLTICA ANTI-RAIZ 4MM	m2	55,15	1,1250	62,04	
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	15,44	0,6150	9,50	
(C) Total:						85,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						112,75
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						112,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM
Observações: O BOLETIM MOSTRA QUE APLICAÇÃO É IDÊNTICA AO VIAPLUS 1000

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5110	5,43
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6724	12,13
(B) Total:						17,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,7200	6,22	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,3400	2,17	
(C) Total:						12,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 121001 - IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,1035	1,87
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0194	0,21
(B) Total:						2,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	12,65	1,0000	12,65
(C) Total:					12,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 121101 - IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0200	0,21
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,1067	1,92
(B) Total:						2,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	12,65	1,0000	12,65
(C) Total:					12,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 121105 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL
COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1633	2,95
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0150	0,16
(B) Total:						3,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2841	CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU EQUIVALENTE	Kg	3,22	2,8500	9,18
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,0650	0,05
(C) Total:					9,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 130103 - ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO DE LAJE DE COBERTURA COM VERMICULITA (1CI : 11,1111VERM) -

Unidade: m2

ESP.=3CM

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1900	2,02
(B) Total:						3,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2130	VERMICULITA	m3	697,88	0,0420	29,31	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,3457	3,42	
(C) Total:						32,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 130107 - PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (

1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
(B) Total:						14,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	697,88	0,0219	15,28
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	10,3413	6,62
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0147	2,35
(C) Total:					24,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 130150 - EMBOÇO (ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO) COM VERMICULITA (1C1:2CH:1ARM:8,3333VERM) ESP.=3CM

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4501	4,78
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,3528	6,36
(B) Total:						11,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2130	VERMICULITA	m3	697,88	0,0416	29,03	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0050	0,80	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	7,0607	4,52	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	5,5475	4,94	
(C) Total:						39,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 130152 - REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,4389	7,92
(B) Total:						16,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,9110	1,70	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,0500	0,67	
2502	AREIA FINA	m3	160,00	0,0166	2,66	
(C) Total:						5,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 130160 - REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA (1C1:1ARM:5,5556VERM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	15,2300	274,75
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	20,3033	215,62
(B) Total:						490,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2130	VERMICULITA	m3	697,88	1,1074	772,83	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1991	31,86	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	281,5793	180,21	
(C) Total:						984,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.475,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.475,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140101 - ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,2000	12,74
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,2000	21,65
(B) Total:						34,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0250	93,46	
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	5,85	0,1800	1,05	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1200	2,27	
(C) Total:						96,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					131,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					131,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140102 - ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1200	2,27	
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	5,85	0,2300	1,35	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0260	97,20	
(C) Total:						100,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140103 - ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,8000	19,12
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,8000	32,47
(B) Total:						51,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0280	104,68	
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	5,85	0,2600	1,52	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1200	2,27	
(C) Total:						108,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					160,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					160,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140111 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,2000	21,65
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,2000	12,74
(B) Total:						34,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1200	2,27
(C) Total:					2,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140112 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,5000	15,93
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						42,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1200	2,27
(C) Total:					2,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140113 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=10 A 13 M

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,8000	32,47
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,8000	19,12
(B) Total:						51,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1200	2,27
(C) Total:					2,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140118 - MÃO DE OBRA P/ESTR.MAD.EM TESOURA TELHA FIBROCIMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,0170	0,32
(C) Total:					0,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140119 - MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,4317	7,79
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4317	4,58
(B) Total:						12,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,0120	0,23
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140200 - EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/
FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4317	4,58
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,4317	7,79
(B) Total:						12,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	27,57	1,1294	31,14	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,0120	0,23	
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,12	0,0549	0,06	
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,26	0,7843	0,20	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,0663	0,64	
2493	ARRUELA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,15	0,7843	0,12	
(C) Total:						32,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140201 - ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,1000	1,89	
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	5,85	0,2300	1,35	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0170	63,56	
(C) Total:						66,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					95,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					95,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140202 - GRADEADO CAIBROS/RIPAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	4,2000	11,42	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,1000	1,89	
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	2,4600	51,61	
(C) Total:						64,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140203 - UTILIZAÇÃO DO CAIBRO NO LUGAR DO RIPAMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						4,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	3,5200	73,85
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0500	0,95
(C) Total:					74,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140205 - RIPAMENTO DE MADEIRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						5,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,0156	0,33
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	4,2000	11,42
(C) Total:					11,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140206 - RIPÃO APARELHADO P/TELHADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0795	1,43
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0795	0,84
0024	MARCENEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2276	4,11
(B) Total:						6,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2427	PREGO 17 X 21	Kg	18,92	0,0096	0,18
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0045	16,82
(C) Total:					17,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 140301 - TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
(B) Total:						1,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1891	PENTOX/JIMO CUPIM/DETROX	l	24,74	0,2500	6,19
(C) Total:					6,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 150103 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Unidade: Kg

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2495	ESTRUTURA METALICA SAC-300 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Kg	21,46	1,1000	23,61
(C) Total:					23,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 150204 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Kg

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1326	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Kg	20,39	1,1000	22,43
(C) Total:					22,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160100 - COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0808	1,46
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1660	1,76
(B) Total:						3,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2874	TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	un	2,82	12,0000	33,84
(C) Total:					33,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160101 - CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5845	6,21
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5248	9,47
(B) Total:						15,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,3240	0,29	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,3240	0,21	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0025	0,40	
2873	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	un	4,74	3,0000	14,22	
(C) Total:						15,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 160301 - COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA

Unidade: m2

Observações: O CONSUMO DE TELHAS FOI VERIFICADO JUNTO AO MERCADO PARA UMA INCLINAÇÃO DE 35%.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1472	2,66
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2016	2,14
(B) Total:						4,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2031	TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ("SUPER")	un	2,75	17,0000	46,75
(C) Total:					46,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160302 - CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5845	6,21
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5248	9,47
(B) Total:						15,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0025	0,40	
1223	CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA	un	4,74	3,0000	14,22	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,3240	0,29	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,3240	0,21	
(C) Total:						15,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160401 - COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1212	2,19
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2490	2,64
(B) Total:						4,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2032	TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	un	1,63	30,0000	48,90
(C) Total:					48,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160402 - CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5845	6,21
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5248	9,47
(B) Total:						15,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,3240	0,21	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,3240	0,29	
1224	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	un	4,74	3,0000	14,22	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0025	0,40	
(C) Total:						15,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL (OITOE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3069	5,54
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2963	3,15
(B) Total:						8,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0025	0,40	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,3240	0,29	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,3240	0,21	
2031	TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ("SUPER")	un	2,75	3,0000	8,25	
(C) Total:						9,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160404 - EMBOCAMENTO DE BEIRAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3939	4,18
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3616	6,52
(B) Total:						10,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,1620	0,10	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,1620	0,14	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0013	0,21	
(C) Total:						0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160421 - MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1212	2,19
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2490	2,64
(B) Total:						4,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,83
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160501 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2200	2,34
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2200	3,97
(B) Total:						6,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	1,4200	0,41	
2025	TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M)	m2	26,90	1,1500	30,94	
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	1,54	1,4200	2,19	
(C) Total:						33,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160502 - CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1200	2,16
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1200	1,27
(B) Total:						3,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1226	CUMEEIRA-TELHA ONDULADA	un	54,49	0,9682	52,76
(C) Total:					52,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160600 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0020	CALHEIRO	9,54	18,04	89,05	2,8333	51,11
(B) Total:						51,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (26)	m	29,83	1,6667	49,72	
(C) Total:						49,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160601 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0020	CALHEIRO	9,54	18,04	89,05	1,7000	30,67
(B) Total:						30,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (26)	m	29,83	1,0000	29,83
(C) Total:					29,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160602 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (26)	m	19,89	1,1000	21,88
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0145	0,27
(C) Total:					22,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160603 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2500	22,55
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,2500	13,28
(B) Total:						35,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0363	0,68
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (26)	m	19,89	2,7500	54,70
(C) Total:					55,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160801 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2100	3,79
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6300	6,69
(B) Total:						10,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	0,5900	0,17	
1869	PARAFUSO TELHA CANALETE 49	un	3,88	0,5900	2,29	
2694	PINGADEIRA PLASTICA P/CANALETE 49	un	1,88	0,6667	1,25	
2026	TELHA CANALETE 49 (7,20M) 3,75 M2	m2	121,95	1,0600	129,27	
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	1,1829	0,12	
(C) Total:						133,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160901 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9000	9,56
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						14,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	1,1829	0,12	
2027	TELHA CANALETE 90 (8,20 M) 7,45 M2	m2	115,23	1,0900	125,60	
2696	PINGADEIRA PLASTICA P/CANALETE 90	un	1,88	0,6667	1,25	
1384	FIXADOR ABAS SIMPLES-CANALETE	un	3,47	0,5390	1,87	
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	0,2370	0,07	
1870	PARAFUSO TELHA CANALETE 90	un	1,89	0,2370	0,45	
(C) Total:						129,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					144,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					144,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160905 - COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,1602	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1602	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1420	GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMIN.	un	1,99	3,0000	5,97
2064	TELHA DE ALUMINIO ONDULADA 0,50mm	m2	58,35	1,1800	68,85
(C) Total:					74,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160906 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1602	1,70
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,1602	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2065	TELHA DE FIBERGLASS 1 MM C/ VÉU PROTEÇÃO	m2	38,94	1,1500	44,78	
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	1,54	1,4200	2,19	
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	1,4200	0,41	
(C) Total:						47,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160908 - RIPAMENTO DE ARGAMASSA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2175	3,92
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2078	2,21
(B) Total:						6,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,6060	1,03	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0053	0,85	
2389	METALON 20X30 No. 18	Kg	14,25	0,0846	1,21	
(C) Total:						3,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160909 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM COM
ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAX.1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,16	4,0000	0,64
2410	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65mm DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	98,01	1,1000	107,81
(C) Total:					108,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					118,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					118,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160910 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM
ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2302	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,5MM DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	76,82	1,1000	84,50
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAX.1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,16	4,0000	0,64
(C) Total:					85,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					95,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					95,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160911 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,1602	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1602	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	1,54	1,4200	2,19
2496	TELHA DE FIBERGLASS 1,5 MM C/ VÉU PROTEÇÃO	m2	58,47	1,1500	67,24
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	1,4200	0,41
(C) Total:					69,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160963 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2676	CUMEEIRA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m	30,08	1,0800	32,49
(C) Total:					32,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						34,78
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						34,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160964 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	m	35,43	1,0800	38,26
(C) Total:					38,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						40,55
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						40,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160965 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						2,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2535	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM	m	37,33	1,1000	41,06
(C) Total:					41,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160966 - COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,1602	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1602	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	2,0500	0,59	
2070	TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	m2	58,00	1,1800	68,44	
2291	PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM)	un	1,37	2,0500	2,81	
(C) Total:						71,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160967 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1602	1,70
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,1602	2,89
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2291	PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM)	un	1,37	2,0500	2,81	
2068	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM	m2	57,74	1,1500	66,40	
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	2,0500	0,59	
(C) Total:						69,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160969 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,1602	2,89
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1602	1,70
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO	un	0,29	2,0500	0,59	
2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m2	47,10	1,1500	54,17	
2291	PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM)	un	1,37	2,0500	2,81	
(C) Total:						57,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 160970 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAX.1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,16	4,0000	0,64	
2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m2	47,10	1,1000	51,81	
(C) Total:						52,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170010 - ALIZAR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0083	0,09
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0619	1,12
(B) Total:						1,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1859	PREGO 12x12"	Kg	24,92	0,0272	0,68
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	4,44	1,0300	4,57
(C) Total:					5,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,46



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170015 - PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Jg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,9928	35,95
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,9909	31,76
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1607	20,94
(B) Total:						88,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0152	2,43	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,2750	1,46	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	2,2750	2,02	
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,0346	0,72	
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	123,82	1,0000	123,82	
1865	PREGO 22x48	Kg	19,06	0,1818	3,47	
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,0229	0,43	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	2,3000	22,54	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	42,0000	23,52	
(C) Total:						180,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					269,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					269,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170101 - PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2951	23,36
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2231	34,23
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	3,6123	65,17
(B) Total:						122,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	19,06	0,2000	3,81
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	123,82	1,0000	123,82
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	219,86	1,0000	219,86
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7200	1,53
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,7200	1,10
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0106	1,70
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	4,44	10,0000	44,40
(C) Total:					396,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					518,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					518,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170102 - PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	3,6123	65,17
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2231	34,23
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2951	23,36
(B) Total:						122,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	4,44	10,0000	44,40
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0106	1,70
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,7200	1,10
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7200	1,53
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	221,81	1,0000	221,81
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	123,82	1,0000	123,82
1865	PREGO 22x48	Kg	19,06	0,2000	3,81
(C) Total:					398,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					520,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					520,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170103 - PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2951	23,36
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2231	34,23
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	3,6123	65,17
(B) Total:						122,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	19,06	0,2000	3,81
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	241,89	1,0000	241,89
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	123,82	1,0000	123,82
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7200	1,53
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,7200	1,10
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0106	1,70
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	4,44	10,0000	44,40
(C) Total:					418,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					541,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					541,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170104 - PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	3,6123	65,17
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2231	34,23
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2951	23,36
(B) Total:						122,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	4,44	10,0000	44,40
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0106	1,70
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,7200	1,10
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7200	1,53
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	219,86	1,0000	219,86
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	123,82	1,0000	123,82
1865	PREGO 22x48	Kg	19,06	0,2000	3,81
(C) Total:					396,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					518,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					518,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170106 - PORTA REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO PARA BOX (60X 160v200CM) COM PORTAL E ALISAR
SEM FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2951	23,36
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2231	34,23
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	8,0123	144,54
(B) Total:						202,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	19,06	0,2000	3,81
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	123,82	1,0000	123,82
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	219,86	1,0000	219,86
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	3,8500	148,61
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7200	1,53
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,7200	1,10
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	1,9634	63,08
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0106	1,70
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	4,44	10,0000	44,40
(C) Total:					607,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					810,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					810,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170107 - FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,8444	15,23
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
(B) Total:						16,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	221,81	1,0000	221,81
(C) Total:					221,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						237,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						237,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170108 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 70X210

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,4000	79,38
(B) Total:						80,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	221,81	1,0000	221,81	
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	7,7000	297,22	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	2,1952	70,53	
(C) Total:						589,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					669,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					669,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170109 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,4000	79,38
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
(B) Total:						80,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	2,2847	73,41	
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	3,8500	148,61	
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	219,86	1,0000	219,86	
(C) Total:						441,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					522,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					522,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170110 - PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2231	34,23
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2951	23,36
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	3,6123	65,17
(B) Total:						122,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	321,62	1,0000	321,62
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	123,82	1,0000	123,82
1865	PREGO 22x48	Kg	19,06	0,2000	3,81
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,7200	1,10
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7200	1,53
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	4,44	10,0000	44,40
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0106	1,70
(C) Total:					497,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					620,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					620,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170111 - PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	3,6123	65,17
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2951	23,36
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,2231	34,23
(B) Total:						122,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0106	1,70
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	4,44	10,0000	44,40
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7200	1,53
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,7200	1,10
1865	PREGO 22x48	Kg	19,06	0,2000	3,81
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	123,82	1,0000	123,82
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	333,75	1,0000	333,75
(C) Total:					510,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					632,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					632,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170112 - FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,8444	15,23
(B) Total:						16,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	321,62	1,0000	321,62
(C) Total:					321,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						337,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						337,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170113 - FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,8444	15,23
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
(B) Total:						16,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	333,75	1,0000	333,75
(C) Total:					333,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						349,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						349,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170114 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X180

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,4000	79,38
(B) Total:						80,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	219,86	1,0000	219,86	
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	3,8500	148,61	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	1,9634	63,08	
(C) Total:						431,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					511,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					511,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170115 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,4000	79,38
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
(B) Total:						80,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	2,4941	80,14	
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	7,7000	297,22	
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	241,89	1,0000	241,89	
(C) Total:						619,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					699,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					699,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170116 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,4000	79,38
(B) Total:						80,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	321,62	1,0000	321,62	
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	7,7000	297,22	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	2,7930	89,74	
(C) Total:						708,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					788,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					788,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 170117 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,4000	79,38
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0833	0,88
(B) Total:						80,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	3,0919	99,34	
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	7,7000	297,22	
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	333,75	1,0000	333,75	
(C) Total:						730,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					810,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					810,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 180101 - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB.INC.MAT.)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0860	11,53
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3727	24,76
(B) Total:						36,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2402	ESQUADRIA ALUMINIO NATURAL CORRER/VIDRO 2 FOLHAS	m2	527,78	1,0000	527,78
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73
(C) Total:					531,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					568,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					568,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 180102 - ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA)C/FERRAGENS(M.O.FAB.

Unidade: m2

INC.MAT.)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3727	24,76
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0860	11,53
(B) Total:						36,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43
1321	ESQUADRIA ALUMINIO NATURAL 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA)	m2	910,41	1,0000	910,41
(C) Total:					914,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					950,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					950,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180103 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9995	10,61
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2995	23,44
(B) Total:						34,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1322	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO	m2	760,00	1,0000	760,00	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
(C) Total:						765,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					799,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					799,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180104 - PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2995	23,44
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9995	10,61
(B) Total:						34,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20
1323	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA	m2	1.017,86	1,0000	1.017,86
(C) Total:					1.023,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.057,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.057,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180105 - ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0860	11,53
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3727	24,76
(B) Total:						36,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1320	ESQUADRIA ALUMINIO NATURAL MÁXIMO-AR	m2	760,00	1,0000	760,00	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73	
(C) Total:						764,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					800,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					800,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 180111 - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3727	24,76
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0860	11,53
(B) Total:						36,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43
2403	ESQUADRIA DE ALUM. ANODIZADO CORRER / VIDRO 02 FOLHAS	m2	555,56	1,0000	555,56
(C) Total:					559,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					596,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					596,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 180112 - ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA)C/FERRAGENS (M.O.FAB

.INC.MAT.)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0860	11,53
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3727	24,76
(B) Total:						36,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2404	ESQUADRIA ALUM.ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA)	m2	958,33	1,0000	958,33	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73	
(C) Total:						962,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					998,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					998,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180113 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2995	23,44
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9995	10,61
(B) Total:						34,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20
2405	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO	m2	800,00	1,0000	800,00
(C) Total:					805,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					839,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					839,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180114 - PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9995	10,61
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2995	23,44
(B) Total:						34,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2406	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA	m2	1.071,43	1,0000	1.071,43
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29
(C) Total:					1.076,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.110,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.110,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180115 - ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3727	24,76
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0860	11,53
(B) Total:						36,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43
2401	ESQ.ALUMINIO ANODIZADO MAX.AR	m2	800,00	1,0000	800,00
(C) Total:					804,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					840,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					840,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180204 - PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,3101	24,53
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,4923	44,96
(B) Total:						69,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1895	PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P-90	un	1.286,57	1,0000	1.286,57
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	8,7000	5,57
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0177	2,83
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0097	1,11
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0097	1,26
(C) Total:					1.297,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.366,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.366,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180208 - GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1144	20,10
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0377	11,02
(B) Total:						31,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2888	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	76,76	1,0000	76,76	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0028	0,45	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,9956	0,64	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	7,47	0,1218	0,91	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,2195	4,71	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	13,38	5,4542	72,98	
2716	FERRO QUADRADO 3/8" (CHEIO)	Kg	12,45	8,4214	104,85	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
(C) Total:						269,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					300,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					300,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180280 - PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENSData base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,4640	15,55
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
(B) Total:						37,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2889	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	115,61	1,0000	115,61
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	70,42	2,9365	206,79
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	Kg	12,23	2,3071	28,22
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0421	0,90
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,81	1,0000	38,81
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	0,3175	1,39
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0611	0,46
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,4250	2,83
2481	CHAPA DE ACO 1/4"	Kg	8,34	0,0889	0,74
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,1587	3,25
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0133	2,13
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0062	0,80
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0062	0,71
(C) Total:					411,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					448,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					448,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180281 - PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2832	13,63
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
(B) Total:						35,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2890	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	129,19	1,0000	129,19	
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	70,42	3,3333	234,73	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,3704	7,60	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	7,47	0,0611	0,46	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	0,3704	1,62	
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,81	1,0000	38,81	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0421	0,90	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	Kg	12,23	2,4852	30,39	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
(C) Total:						452,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					487,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					487,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180282 - PORTAO TELA/TUBO FoGo PT10 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2832	13,63
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
(B) Total:						35,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2891	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	169,96	1,0000	169,96	
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	91,89	2,4306	223,35	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0265	0,57	
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,81	1,0000	38,81	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	0,3472	1,52	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0248	0,19	
H663	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2"	un	51,99	1,3889	72,21	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,3472	7,12	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	6,1493	72,68	
(C) Total:						594,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					630,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					630,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180302 - PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,4640	15,55
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
(B) Total:						37,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2892	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	175,23	1,0000	175,23	
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	70,42	2,6000	183,09	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,4250	2,83	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,2000	4,10	
2481	CHAPA DE ACO 1/4"	Kg	8,34	0,1020	0,85	
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	11,91	8,2220	97,92	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0182	0,14	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0062	0,71	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0062	0,80	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0133	2,13	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	0,4000	1,75	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1238	2,66	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	12,23	10,3380	126,43	
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Kg	13,38	0,9480	12,68	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
(C) Total:						619,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					656,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					656,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180303 - PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,7000	18,05
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,6000	28,86
(B) Total:						46,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1881	PORTA DE ACO (ENROLAR)	m2	297,35	1,0000	297,35
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0250	4,00
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,0000	0,89
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,6000	2,94
(C) Total:					305,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					352,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					352,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180304 - PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2832	13,63
(B) Total:						35,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2893	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	127,65	1,0000	127,65	
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	un	20,51	0,7407	15,19	
2807	CHAPA LISA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,70	14,4063	154,15	
2515	CHAPA PERFILADA No.16	Kg	12,67	8,5000	107,70	
2765	CANTONEIRA 50X50 CH.16	Kg	14,53	1,8074	26,26	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,3704	7,60	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0332	0,25	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	0,3704	1,62	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1409	3,03	
(C) Total:						451,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					487,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					487,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180305 - PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,4640	15,55
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
(B) Total:						37,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2894	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	164,38	1,0000	164,38	
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	91,89	2,3810	218,79	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0928	1,99	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	0,3175	1,39	
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	38,81	1,0000	38,81	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0499	0,37	
H663	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2"	un	51,99	1,2698	66,02	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,1587	3,25	
2481	CHAPA DE ACO 1/4"	Kg	8,34	0,0810	0,68	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	6,0238	71,20	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,4250	2,83	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0133	2,13	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0062	0,80	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0062	0,71	
(C) Total:						581,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					618,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					618,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180307 - PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2832	13,63
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
(B) Total:						35,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2895	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	126,66	1,0000	126,66	
2809	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB	un	123,15	0,4167	51,32	
2763	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CH.18	Kg	12,85	4,0833	52,47	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	14,9375	176,56	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0325	0,24	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0293	0,63	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,2500	26,96	
(C) Total:						448,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					484,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					484,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180308 - PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENSData base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,4640	15,55
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
(B) Total:						37,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2808	CHAPA VINCADA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,70	7,3840	79,01
2896	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	208,29	1,0000	208,29
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	70,42	3,2000	225,34
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0878	1,89
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	12,23	5,1680	63,20
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	0,4000	1,75
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0727	0,54
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,4250	2,83
2481	CHAPA DE ACO 1/4"	Kg	8,34	0,1020	0,85
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	11,91	11,3840	135,58
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,2000	4,10
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0133	2,13
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0062	0,71
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0062	0,80
(C) Total:					735,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					772,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					772,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180309 - PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2832	13,63
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1979	21,61
(B) Total:						35,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2897	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	135,41	1,0000	135,41	
2809	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB	un	123,15	0,2000	24,63	
2812	RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA	un	19,91	0,4000	7,96	
2817	ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER	un	12,01	0,4000	4,80	
2767	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CH.16	Kg	13,30	6,1520	81,82	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	0,2000	4,10	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	11,2680	133,19	
2515	CHAPA PERFILADA No.16	Kg	12,67	2,4100	30,53	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0490	0,37	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,82	0,8840	10,45	
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	13,38	1,4400	19,27	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0848	1,82	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	0,6000	12,94	
(C) Total:						475,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					510,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					510,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180310 - GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0377	11,02
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1144	20,10
(B) Total:						31,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2898	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	93,37	1,0000	93,37	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0822	1,76	
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	13,38	3,7022	49,54	
2716	FERRO QUADRADO 3/8" (CHEIO)	Kg	12,45	13,8844	172,86	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1086	0,81	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,9956	0,64	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0028	0,45	
(C) Total:						327,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					359,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					359,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180311 - GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6667	7,08
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6667	12,03
(B) Total:						19,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2899	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	88,05	1,0000	88,05
2760	TUBO INDUSTRIAL 30X30 CH.18	Kg	13,30	2,5467	33,87
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	10,99	2,3667	26,01
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	7,47	0,0684	0,51
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	12,23	9,1233	111,58
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	13,38	2,7767	37,15
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1185	2,54
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
(C) Total:					308,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					327,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					327,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180312 - GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0570	1,03
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0206	10,84
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5601	10,10
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0275	0,35
(B) Total:						22,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2900	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	63,96	1,0000	63,96	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0604	1,30	
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	12,23	9,1450	111,84	
2761	FERRO CHATO 1/4"X1 1/2"	Kg	11,82	0,9490	11,22	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0264	0,20	
2370	CHAPA PERFILADA No. 14	Kg	9,25	2,9050	26,87	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,2369	2,71	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0135	2,16	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0149	0,33	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,2801	2,71	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,5386	4,61	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0062	0,80	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0062	0,71	
(C) Total:						237,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					260,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					260,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180313 - GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0206	10,84
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0275	0,35
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5601	10,10
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0570	1,03
(B) Total:						22,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2762	TUBO INDUSTRIAL 30X20 CHAPA 18	Kg	13,62	2,0509	27,93	
2901	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	57,02	1,0000	57,02	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0062	0,71	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0062	0,80	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,5386	4,61	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,2801	2,71	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0149	0,33	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0135	2,16	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,2369	2,71	
2370	CHAPA PERFILADA No. 14	Kg	9,25	3,0520	28,23	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0801	0,60	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18	Kg	13,30	5,7000	75,81	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0708	1,52	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
(C) Total:						213,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					235,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					235,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180314 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2504	TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13	Kg	13,57	5,0952	69,14	
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13	Kg	13,57	6,9762	94,67	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	8,5556	119,78	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	1,6349	22,19	
2902	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	132,34	1,0000	132,34	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0510	0,82	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1146	2,46	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2041	5,86	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2551	0,57	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2334	1,74	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	10,99	0,6984	7,68	
2150	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13	Kg	10,85	0,3730	4,05	
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	0,1984	1,88	
(C) Total:						463,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					477,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					477,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180315 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	1,6349	22,19	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	8,5556	119,78	
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13	Kg	13,57	9,3016	126,22	
2903	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	136,44	1,0000	136,44	
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	0,1984	1,88	
2150	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13	Kg	10,85	0,3730	4,05	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	10,99	0,6984	7,68	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	1,4286	16,89	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2049	1,53	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2551	0,57	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2041	5,86	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0510	0,82	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1122	2,41	
2260	TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14	m2	48,00	0,6507	31,23	
(C) Total:						477,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					491,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					491,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180316 - CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	2,6875	36,47	
2504	TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13	Kg	13,57	0,1000	1,36	
2904	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	18,11	1,0000	18,11	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0708	1,52	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0119	0,19	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0476	1,37	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0595	0,13	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0801	0,60	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	10,99	0,2111	2,32	
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	0,1378	1,31	
(C) Total:						63,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180317 - GRADE PADRÃO PARA CELA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3336	14,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3930	25,13
(B) Total:						39,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2905	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	177,16	1,0000	177,16	
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	16,9639	160,65	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0165	2,64	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0258	2,94	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	12,1905	7,80	
2352	FERRO CHATO 3/8" X 2"	Kg	13,63	19,6075	267,25	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0546	0,41	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,2856	6,13	
(C) Total:						633,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					672,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					672,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180318 - GUARDA BICICLETAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1333	1,42
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,1333	2,40
(B) Total:						3,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2906	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	82,42	1,0000	82,42
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0251	0,54
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0298	0,48
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,1190	3,42
2389	METALON 20X30 No. 18	Kg	14,25	11,2792	160,73
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1488	0,33
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	2,4000	1,18
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0517	0,39
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	4,1168	38,99
(C) Total:					288,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					292,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					292,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180320 - GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2907	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	74,46	1,0000	74,46
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	7,0267	95,35
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0226	0,17
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	10,97	0,5784	6,35
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	44,82	0,4879	21,87
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1750	3,76
2527	FERRO CANTONEIRA 1/8"X2"	Kg	11,82	0,5018	5,93
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	12,04	3,6760	44,26
(C) Total:					260,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					274,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					274,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180321 - GRADE GINÁSIO (PARAFUSADA) TELA PORT.3X3CM FIO12/TUB.IND.1.1/2"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						8,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2908	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	79,73	1,0000	79,73
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	7,0267	95,35
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	12,04	3,3136	39,90
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1762	3,78
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	44,82	0,4879	21,87
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	5,52	4,2424	23,42
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	10,97	0,5784	6,35
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0264	0,20
(C) Total:					279,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					287,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					287,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180323 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM -
NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,5000	45,10
(B) Total:						55,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2909	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	188,76	1,0000	188,76
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2432	1,82
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,4200	2,19
2217	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11	Kg	10,77	24,3191	261,92
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0097	1,55
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1896	4,07
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	12,04	7,9170	95,32
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	13,36	7,5080	100,31
(C) Total:					664,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					720,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					720,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 180324 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,5000	45,10
(B) Total:						55,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2910	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	176,29	1,0000	176,29	
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	13,36	7,5080	100,31	
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	12,04	7,9170	95,32	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1780	3,82	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0097	1,55	
2217	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11	Kg	10,77	21,4580	231,10	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,4200	2,19	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2284	1,71	
(C) Total:						620,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					676,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					676,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 180325 - VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,4302	7,76
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0125	0,13
(B) Total:						7,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2911	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	7,19	1,0000	7,19
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0025	0,06
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0089	0,07
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	1,4037	16,59
1174	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6	un	0,31	3,9076	1,21
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0071	0,11
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/ AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	66,60	0,0163	1,09
(C) Total:					26,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180328 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	5,1314	71,84	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	1,4151	19,20	
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13	Kg	13,57	5,5790	75,71	
2504	TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13	Kg	13,57	5,1971	70,52	
2912	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	101,62	1,0000	101,62	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1337	2,87	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	0,0394	0,37	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	10,99	0,2413	2,65	
2150	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13	Kg	10,85	0,0371	0,40	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2723	2,03	
(C) Total:						355,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					370,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					370,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180330 - GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2504	TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13	Kg	13,57	5,0952	69,14	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	8,5556	119,78	
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13	Kg	13,57	6,9762	94,67	
2913	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	122,06	1,0000	122,06	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2334	1,74	
2150	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13	Kg	10,85	0,3730	4,05	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	10,99	0,3810	4,19	
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	0,1984	1,88	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2041	5,86	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2551	0,57	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0510	0,82	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1146	2,46	
(C) Total:						427,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					441,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					441,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180331 - GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13	Kg	13,57	9,3016	126,22	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	8,5556	119,78	
2914	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	126,18	1,0000	126,18	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1122	2,41	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0510	0,82	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2551	0,57	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2041	5,86	
2260	TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14	m2	48,00	0,6508	31,24	
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	0,1984	1,88	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	10,99	0,3810	4,19	
2150	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13	Kg	10,85	0,3730	4,05	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	1,4286	16,89	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2049	1,53	
(C) Total:						441,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					455,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					455,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180380 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3336	14,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3930	25,13
(B) Total:						39,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2915	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	238,82	1,0000	238,82	
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMO-AR	un	17,52	4,0000	70,08	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,6902	5,16	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	42,6400	504,00	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,4356	9,35	
(C) Total:						840,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					879,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					879,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180381 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3336	14,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3930	25,13
(B) Total:						39,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMO-AR	un	17,52	2,3041	40,37
2916	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	136,28	1,0000	136,28
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1422	3,05
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	24,2100	286,16
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,3546	2,65
(C) Total:					481,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					520,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					520,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180383 - ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3336	14,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3930	25,13
(B) Total:						39,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2917	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	119,42	1,0000	119,42	
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	4,09	1,8519	7,57	
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	7,60	0,9259	7,04	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	7,47	0,1768	1,32	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	23,0509	272,46	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0787	1,69	
(C) Total:						422,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					461,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					461,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180401 - ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3336	14,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3930	25,13
(B) Total:						39,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	4,09	0,7614	3,11	
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	7,60	0,1269	0,96	
2816	PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALV./ZINC. PARA JANELA CORRER	PAR	25,57	0,1269	3,24	
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMO-AR	un	17,52	0,1269	2,22	
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	16,97	0,2538	4,31	
2918	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	66,67	1,0000	66,67	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0361	0,78	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	12,0764	142,74	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1156	0,86	
(C) Total:						237,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					276,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					276,80



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180402 - ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3336	14,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3930	25,13
(B) Total:						39,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2919	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	219,18	1,0000	219,18
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	4,09	2,5641	10,49
2816	PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALV./ZINC. PARA JANELA CORRER	PAR	25,57	0,4273	10,93
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	7,60	0,4273	3,25
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,3651	2,73
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	43,0993	509,43
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1239	2,66
(C) Total:					771,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					810,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					810,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180403 - ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3336	14,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3930	25,13
(B) Total:						39,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMO-AR	un	17,52	0,7547	13,22	
2920	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	65,52	1,0000	65,52	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0228	0,49	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	11,9157	140,84	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1040	0,78	
(C) Total:						233,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					272,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					272,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180404 - ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3336	14,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3930	25,13
(B) Total:						39,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2921	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	113,95	1,0000	113,95
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	16,97	0,5172	8,78
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,4117	3,08
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	19,6107	231,80
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,7956	2,43
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0108	1,73
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0997	2,14
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,82	2,2796	26,94
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	13,05	0,2815	3,67
(C) Total:					402,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					442,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					442,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180405 - ESQ.METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0235	10,87
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,1144	20,10
(B) Total:						30,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	16,97	1,6443	27,90	
2922	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	118,17	1,0000	118,17	
2801	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,68	1,1163	14,15	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0997	2,14	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	1,4424	17,05	
2515	CHAPA PERFILADA No.16	Kg	12,67	17,6714	223,90	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,4117	3,08	
(C) Total:						414,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					445,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					445,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180406 - ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2923	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	111,02	1,0000	111,02	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	7,47	0,4873	3,64	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	22,0463	260,59	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,2268	4,87	
(C) Total:						394,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					430,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					430,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180490 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2924	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	168,48	1,0000	168,48	
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	6,5198	84,50	
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	4,8467	62,81	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,6803	99,98	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1331	2,86	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	2,0408	44,02	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	13,5510	160,17	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2034	1,52	
(C) Total:						638,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					675,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					675,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180491 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	10,7063	138,75	
2925	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	162,18	1,0000	162,18	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2972	2,22	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	13,4821	159,36	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,7857	38,52	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,2956	6,35	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,5952	87,47	
(C) Total:						608,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					645,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					645,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180501 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2926	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	199,96	1,0000	199,96
2801	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,68	18,7418	237,65
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,5952	87,47
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0952	2,04
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,7857	38,52
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	16,2143	191,65
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0899	0,67
(C) Total:					771,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					808,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					808,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180502 - PORTA DE ABRIR/FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2927	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	135,52	1,0000	135,52	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1941	1,45	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	16,9167	199,96	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,7857	38,52	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1376	2,95	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,5952	87,47	
(C) Total:						479,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					516,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					516,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180503 - PORTA DE ABRIR/VENEZIANA/VIDRO PF-3 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2928	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	165,60	1,0000	165,60	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,5952	87,47	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,2126	4,56	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,7857	38,52	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	22,9881	271,72	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,4377	3,27	
(C) Total:						585,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					621,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					621,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180504 - PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2929	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	189,85	1,0000	189,85
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,4873	3,64
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	28,0595	331,66
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,7857	38,52
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,2268	4,87
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,5952	87,47
(C) Total:					669,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					706,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					706,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180505 - PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2930	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	171,84	1,0000	171,84
2814	FECHO QUEBRA UNHA LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010	un	110,37	0,4762	52,56
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,2381	34,99
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0878	1,89
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,4286	30,81
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	25,3405	299,52
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1819	1,36
(C) Total:					606,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					643,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					643,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180506 - PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	un	20,79	0,5682	11,81	
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	un	8,14	0,5682	4,63	
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	4,09	0,5682	2,32	
2931	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	87,91	1,0000	87,91	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0584	0,44	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	14,9176	176,33	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0184	0,40	
1380	FECHADURA P/ PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB	un	108,37	0,1420	15,39	
(C) Total:						313,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					349,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					349,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180507 - PORTA DE CORRER C/BASCULA PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2932	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	99,10	1,0000	99,10	
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	4,09	0,4870	1,99	
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	16,97	0,2435	4,13	
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	un	8,14	0,4870	3,96	
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	un	20,79	0,4870	10,12	
1380	FECHADURA P/ PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB	un	108,37	0,1623	17,59	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0306	0,66	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	16,9176	199,97	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1162	0,87	
(C) Total:						352,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					389,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					389,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180508 - PORTA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS PF-9 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2814	FECHO QUEBRA UNHA LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010	un	110,37	0,4762	52,56	
2933	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	123,76	1,0000	123,76	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	7,47	0,1244	0,93	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	15,3262	181,16	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0222	0,48	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,2381	34,99	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,4286	30,81	
(C) Total:						438,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					475,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					475,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180509 - PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2934	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	139,23	1,0000	139,23	
2802	CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,68	1,4725	18,67	
2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,68	8,4913	107,67	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	2,3810	51,36	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0952	2,04	
1379	FECHADURA SANITARIO LIVRE/OCUP 819 IMAB /719 LAFONTE	un	39,25	0,7937	31,15	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	12,1349	143,43	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0846	0,63	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
(C) Total:						508,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					544,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					544,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180510 - PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9207	9,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,0550	19,03
(B) Total:						28,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2935	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	177,39	1,0000	177,39
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	3,3641	43,60
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	5,8758	76,15
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,2252	1,68
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	19,2969	228,09
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1366	2,93
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,5556	81,65
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,6667	35,95
(C) Total:					655,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					684,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					684,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180511 - PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEMData base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9207	9,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,0550	19,03
(B) Total:						28,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	2,5604	33,18
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	3,4831	45,14
2936	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	187,08	1,0000	187,08
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,7857	38,52
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,5952	87,47
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1366	2,93
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18	Kg	13,30	2,2321	29,69
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	20,5833	243,29
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1692	1,26
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
(C) Total:					677,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					705,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					705,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180512 - PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9207	9,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,0550	19,03
(B) Total:						28,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2937	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	135,08	1,0000	135,08	
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	0,9936	12,88	
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,96	6,3776	82,65	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0846	0,63	
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	13,5476	160,13	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0952	2,04	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	2,3810	51,36	
1379	FECHADURA SANITARIO LIVRE/OCUP 819 IMAB /719 LAFONTE	un	39,25	0,7937	31,15	
(C) Total:						484,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					513,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					513,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180515 - PORTA DE ABRIR VENEZ./VIDRO (2) FOLHAS PF-11 C/FERRAGENS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2223	12,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3187	23,79
(B) Total:						36,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2814	FECHO QUEBRA UNHA LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010	un	110,37	0,4762	52,56
2938	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	149,37	1,0000	149,37
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,4286	30,81
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1701	3,65
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	0,2381	34,99
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
2372	CHAPA PERFILADA No. 18	Kg	11,82	20,3333	240,34
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,3502	2,62
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0143	2,29
(C) Total:					528,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					565,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					565,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180701 - ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H > 3M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3681	3,91
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1243	2,24
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0166	0,21
(B) Total:						6,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2939	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	218,21	1,0000	218,21	
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,15	2,6891	3,09	
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Kg	13,63	20,3182	276,94	
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Kg	14,40	0,3514	5,06	
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	4,1382	39,19	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0081	1,30	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0038	0,43	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0038	0,49	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1495	1,12	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,5598	1,64	
2481	CHAPA DE ACO 1/4"	Kg	8,34	4,9925	41,64	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,1476	4,24	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1845	0,41	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0722	1,55	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0369	0,59	
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Kg	13,38	9,6725	129,42	
2307	FERRO CHATO 1/4" X 2"	Kg	13,49	3,1338	42,27	
(C) Total:						767,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					773,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					773,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180703 - ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H <= 3M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6864	7,29
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0330	0,42
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2029	3,66
(B) Total:						11,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Kg	14,40	0,6970	10,04
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	1,15	4,0000	4,60
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Kg	13,63	26,3262	358,83
2940	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	168,74	1,0000	168,74
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0193	0,31
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0470	1,01
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0967	0,22
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0774	2,22
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0769	3,25
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,1493	1,12
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0075	0,97
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0075	0,85
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0161	2,58
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	4,5938	43,50
(C) Total:					598,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					609,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					609,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180708 - GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						14,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2941	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	45,68	1,0000	45,68	
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	0,2135	2,02	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	6,6050	56,54	
2509	CABO DE AÇO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	6,11	3,0000	18,33	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0988	0,74	
2516	CORRENTE DIAMETRO 4 MM	Kg	27,79	0,8100	22,51	
2217	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11	Kg	10,77	0,8246	8,88	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0318	0,91	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0398	0,09	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0112	0,24	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0080	0,13	
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	0,95	4,0000	3,80	
(C) Total:						159,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					174,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					174,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 180710 - ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3086	5,57
(B) Total:						5,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2942	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	105,62	1,0000	105,62	
2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	12,68	15,0000	190,20	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0417	0,90	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2976	0,66	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2380	6,84	
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	3,1250	64,09	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0521	0,39	
(C) Total:						369,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					375,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					375,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190101 - VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	141,48	1,0000	141,48
				(C) Total:	141,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190102 - VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2135	VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	160,19	1,0000	160,19
				(C) Total:	160,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					160,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					160,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190103 - VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2136	VIDRO LISO 5 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	182,49	1,0000	182,49
				(C) Total:	182,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					182,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					182,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190104 - VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2137	VIDRO LISO 6 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	207,34	1,0000	207,34
				(C) Total:	207,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					207,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					207,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190105 - VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2138	VIDRO MINI BOREAL - CORTADO E COLOCADO	m2	151,24	1,0000	151,24
				(C) Total:	151,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190106 - VIDRO PONTILHADO - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2139	VIDRO PONTILHADO - CORTADO E COLOCADO	m2	151,24	1,0000	151,24
				(C) Total:	151,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190107 - VIDRO FANTASIA - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2140	VIDRO FANTASIA - CORTADO E COLOCADO	m2	151,24	1,0000	151,24
				(C) Total:	151,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190108 - VIDRO MARTELADO - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2141	VIDRO MARTELADO - CORTADO E COLOCADO	m2	151,87	1,0000	151,87
				(C) Total:	151,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190109 - VIDRO CANELADO - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2142	VIDRO CANELADO - CORTADO E COLOCADO	m2	151,24	1,0000	151,24
				(C) Total:	151,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190201 - VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2143	VIDRO TEMPERADO 10 MM S/METAIS - CORTADO E COLOCADO	m2	310,92	1,0000	310,92
				(C) Total:	310,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					310,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					310,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190202 - VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2144	VIDRO TEMPERADO FUME S/METAIS 10 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	369,32	1,0000	369,32
				(C) Total:	369,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					369,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					369,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190301 - VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2145	VIDRO COMUM FUME 4MM - CORTADO E COLOCADO	m2	207,34	1,0000	207,34
				(C) Total:	207,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					207,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					207,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 190401 - VIDRO ARAMADO - COLOCADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2147	VIDRO ARAMADO - CORTADO E COLOCADO	m2	411,88	1,0000	411,88
				(C) Total:	411,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					411,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					411,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200101 - CHAPISCO COMUM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1077	1,14
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0907	1,64
(B) Total:						2,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,2700	1,45	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0052	0,83	
(C) Total:						2,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200102 - COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3300	3,50
(B) Total:						8,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0015	0,24	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,3900	3,34	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,7100	0,45	
(C) Total:						4,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200103 - RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5500	5,84
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						12,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,0600	0,04	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,0730	0,06	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0005	0,08	
(C) Total:						0,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200104 - CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						4,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0061	0,98
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,6286	2,96
(C) Total:					3,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200105 - CHAPISCO COM PEDRISCO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						4,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,8250	0,53	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0023	0,37	
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	129,68	0,0070	0,91	
(C) Total:						1,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200140 - CHAPISCO COMUM EM FACHADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1082	1,95
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1131	1,20
(B) Total:						3,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0052	0,83	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,2700	1,45	
(C) Total:						2,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200145 - CHAPISCO COMUM EM BALANCIM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1028	1,09
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0984	1,78
(B) Total:						2,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,9200	1,87	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0072	1,15	
(C) Total:						3,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200150 - CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0554	1,00
(B) Total:						1,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0030	0,48
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,2167	0,78
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	20,39	0,0860	1,75
(C) Total:					3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200200 - EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4501	4,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3528	6,36
(B) Total:						11,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,1000	1,34	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,8220	3,40	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0255	4,08	
(C) Total:						8,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200201 - EMBOÇO (1CI:4 ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3528	6,36
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4501	4,78
(B) Total:						11,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0255	4,08
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	7,6650	4,91
(C) Total:					8,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4389	7,92
(B) Total:						12,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,5250	0,34	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,9555	0,85	
2502	AREIA FINA	m3	160,00	0,0083	1,33	
(C) Total:						2,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5250	9,47
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5632	5,98
(B) Total:						15,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0255	4,08	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,8220	3,40	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,1000	1,34	
(C) Total:						8,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						24,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						24,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200500 - REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5632	5,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5250	9,47
(B) Total:						15,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,8220	3,40
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0332	5,31
(C) Total:					8,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200502 - REBOCO - 1C1:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5250	9,47
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5632	5,98
(B) Total:						15,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,7200	6,22
(C) Total:					10,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200503 - REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0443	11,09
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,6388	11,52
(B) Total:						22,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	4,5000	4,95
2236	LITOCERAMICA P/ PAREDES	m2	34,00	1,0500	35,70
(C) Total:					40,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,26



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200504 - REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5632	5,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5250	9,47
(B) Total:						15,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0255	4,08	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,1000	1,34	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	5,1030	4,54	
(C) Total:						9,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						25,41
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						25,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200505 - REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5250	9,47
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5630	5,98
(B) Total:						15,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,8220	3,40	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,1000	1,34	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0255	4,08	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,3833	2,44	
(C) Total:						11,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 200506 - CHAPISCO GROSSO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2693	2,86
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2267	4,09
(B) Total:						6,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0156	2,50
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	6,8100	4,36
(C) Total:					6,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201001 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE AREIA DE QUARTZO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1910	QUARTZOTEC	m2	57,04	1,0000	57,04
				(C) Total:	57,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201002 - PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6610	7,02
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,3573	6,45
(B) Total:						13,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2501	PASTILHA DE PORCELANA	m2	144,24	1,0200	147,12
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	7,0000	7,70
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	3,0000	10,47
(C) Total:					165,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					178,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					178,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201003 - PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,3573	6,45
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6610	7,02
(B) Total:						13,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	3,0000	10,47
2692	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR)	Kg	1,81	7,0000	12,67
2501	PASTILHA DE PORCELANA	m2	144,24	1,0200	147,12
(C) Total:					170,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201201 - REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6621	7,03
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,7026	12,67
(B) Total:						19,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1882	PEDRA SAO THOME SERRADA	m2	200,24	1,1000	220,26
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	4,5000	4,95
(C) Total:					225,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					244,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					244,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201202 - REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,7026	12,67
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6621	7,03
(B) Total:						19,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	4,5000	4,95	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,4500	1,57	
1705	MARMORE POLIDO P/PISO	m2	105,74	1,0500	111,03	
(C) Total:						117,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201302 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9494	10,08
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,5807	10,48
(B) Total:						20,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	26,97	1,0500	28,32	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,1464	0,51	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	7,5000	8,25	
(C) Total:						37,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201304 - REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6300	6,69
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5328	9,61
(B) Total:						16,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0242	3,87	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,7200	6,22	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	0,6295	20,23	
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	1,0500	40,53	
(C) Total:						70,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201305 - REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						0,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	0,2000	0,22
(C) Total:					0,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201306 - REJUNTAMENTO C/MASSA PLÁSTICA - PRE MOL.

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						0,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0350	1,01
(C) Total:					1,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,91



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201371 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2431	ARGAMASSA C/BARITA	Kg	1,14	50,0000	57,00
(C) Total:					57,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						79,93
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						79,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201401 - BARRA LISA (1CI:4ARMLC+5%IMP.X CI) C/OXIDO FERRO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,7000	7,43
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7000	12,63
(B) Total:						20,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0255	4,08	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	8,3450	5,34	
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	32,00	0,0800	2,56	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,3833	2,44	
(C) Total:						14,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 201402 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8000	14,43
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8000	8,50
(B) Total:						22,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2431	ARGAMASSA C/BARITA	Kg	1,14	40,0000	45,60
(C) Total:					45,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						68,53
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						68,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 201410 - MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/ Unidade: m2

PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2930	13,73
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,3230	23,87
(B) Total:						37,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0530	8,48
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	7,9615	7,09
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	6,5620	4,20
(C) Total:					19,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210101 - CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1309	2,36
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1392	1,48
(B) Total:						3,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,9200	1,87
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0072	1,15
(C) Total:					3,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210102 - CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0554	1,00
(B) Total:						1,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0030	0,48	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,2167	0,78	
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	20,39	0,0860	1,75	
(C) Total:						3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,01



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210201 - EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5687	6,04
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4446	8,02
(B) Total:						14,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,1500	2,02
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,8220	3,40
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0255	4,08
(C) Total:					9,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210301 - REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5530	9,98
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6076	6,45
(B) Total:						16,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0083	1,33	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,9555	0,85	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,5250	0,34	
(C) Total:						2,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210401 - REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6466	6,87
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6615	11,93
(B) Total:						18,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,9375	2,52	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	4,7775	4,25	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0319	5,10	
(C) Total:						11,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210460 - FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,4167	7,52
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0337	0,61
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0181	0,19
(B) Total:						8,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0014	0,00	
2943	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	10,08	1,0000	10,08	
2769	ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM	m	4,99	0,7619	3,80	
1698	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,84	0,0078	0,19	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0264	0,20	
2712	TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL /AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	73,26	0,0414	3,03	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,32	10,5548	3,38	
2771	METALON 20 X 20 CH.20	Kg	13,30	1,8626	24,77	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0648	0,14	
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	m2	26,23	1,0000	26,23	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0044	0,09	
(C) Total:						71,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210461 - FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0337	0,61
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,4167	7,52
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0181	0,19
(B) Total:						8,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0014	0,00	
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	m2	26,23	1,0000	26,23	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0648	0,14	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,32	10,5548	3,38	
2712	TINTA ALQUÍDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL /AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	73,26	0,0414	3,03	
1698	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,84	0,0078	0,19	
2769	ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM	m	4,99	0,7619	3,80	
(C) Total:						36,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210498 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3628	3,85
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,3628	6,54
(B) Total:						10,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2702	ARAME GALVANIZADO No. 10	Kg	25,62	0,0426	1,09	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,32	1,3200	0,42	
2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM	m2	15,79	1,1000	17,37	
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	6,25	3,8510	24,07	
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	un	1,52	1,3265	2,02	
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,33	1,4395	3,35	
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,14	0,5202	2,15	
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,08	7,9740	0,64	
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,19	2,1912	0,42	
(C) Total:						51,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210499 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUT. METALICA	9,54	18,04	89,05	0,3628	6,54
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3628	3,85
(B) Total:						10,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,32	1,3200	0,42	
2702	ARAME GALVANIZADO No. 10	Kg	25,62	0,0426	1,09	
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,19	2,1912	0,42	
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,14	0,5202	2,15	
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,08	7,9740	0,64	
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	un	1,52	1,3265	2,02	
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,33	1,4395	3,35	
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	6,25	3,8510	24,07	
2978	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM	m2	23,63	1,1000	25,99	
(C) Total:						60,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210501 - FORRO DE GESSO COMUM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3156	3,35
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,6313	11,39
(B) Total:						14,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,32	3,0800	0,99	
2700	GESSO EM PO	Kg	0,80	0,9964	0,80	
1432	PLACA DE GESSO PARA FORRO, E = 12MM (60X60 CM)	m2	10,32	1,0740	11,08	
2971	ARAME GALVANIZADO No. 18 BWG	Kg	31,46	0,0250	0,79	
2972	FIBRA DE SISAL	Kg	13,85	0,0078	0,11	
(C) Total:						13,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210505 - MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1437	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO 5 CM	m	16,35	1,0000	16,35
				(C) Total:	16,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210506 - TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1438	TABICA PARA FORRO DE GESSO COLOCADA	m	18,67	1,0000	18,67
				(C) Total:	18,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210515 - GESSO CORRIDO EM TETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,5200	9,38
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1600	1,70
(B) Total:						11,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2700	GESSO EM PO	Kg	0,80	6,0000	4,80
(C) Total:					4,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 210702 - FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1382	FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)	m2	74,92	1,1000	82,41	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,6859	6,72	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0316	0,59	
1859	PREGO 12x12"	Kg	24,92	0,0326	0,81	
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	2,7042	56,73	
(C) Total:						147,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					175,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					175,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220001 - FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0409	0,43
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0409	0,74
(B) Total:						1,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2869	FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL, DA 3M OU EQUIVALENTE.	m	6,08	1,0100	6,14
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	0,0014	0,04
(C) Total:					6,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220050 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3708	3,94
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1565	2,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1109	1,41
(B) Total:						8,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0350	5,95	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,0000	7,04	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0220	2,51	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0220	2,51	
(C) Total:						18,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220053 - REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3730	3,96
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2262	4,08
(B) Total:						8,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,8793	7,60
(C) Total:					11,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 220058 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM

Unidade: m2

Observações: Foi acrescido as horas de mão de obra para execução das juntas, bem como do consumo da cortadora de pisos e do disco diamantado. Ver composição auxiliar do insumo corte de piso.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2770	5,00
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1080	1,38
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4283	4,55
(B) Total:						10,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÉ")	m2	1,67	1,0000	1,67
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0331	5,63
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,6500	9,38
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,24	0,8571	0,21
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0361	4,11
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	16,5000	1,65
(C) Total:					22,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				33,58
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				33,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220059 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2863	3,04
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2770	5,00
(B) Total:						8,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")	m2	1,67	1,0000	1,67	
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	16,5000	1,65	
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,24	0,8571	0,21	
1247	CONCRETO USINADO CONV.FCK=20 MPa	m3	461,50	0,0510	23,54	
(C) Total:						27,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220060 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5996	6,37
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2770	5,00
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1512	1,93
(B) Total:						13,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÉ")	m2	1,67	1,0000	1,67	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0463	7,87	
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,24	0,8571	0,21	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	20,5100	13,13	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0506	5,77	
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	22,5000	2,25	
(C) Total:						30,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220061 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4008	4,26
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2770	5,00
(B) Total:						9,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")	m2	1,67	1,0000	1,67	
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	22,5000	2,25	
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,24	0,8571	0,21	
1247	CONCRETO USINADO CONV.FCK=20 MPa	m3	461,50	0,0714	32,95	
(C) Total:						37,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 220100 - PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/
REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,8222	19,35
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4172	7,53
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1497	1,91
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1497	2,70
(B) Total:						31,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0603	10,25	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	23,9350	15,32	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0265	3,02	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0265	3,02	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,5142	8,24	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0438	0,83	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,7062	7,14	
1540	ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	12,65	0,0175	0,22	
(C) Total:						48,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220101 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4079	4,33
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1109	1,41
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1722	3,11
(B) Total:						8,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0350	5,95	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	1,0000	6,37	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0220	2,51	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0220	2,51	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,0000	7,04	
(C) Total:						24,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5481	5,82
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1658	2,99
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1109	1,41
(B) Total:						10,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0331	5,63	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,6500	9,38	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0181	2,06	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0181	2,06	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,1575	2,52	
(C) Total:						21,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220103 - CONC.ARM.ESP.=20CM BAIÁ TERM.RODOVIÁRIO 30MPA(3X3 M)COMP./S.LEITO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,6437	28,08
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,3700	4,71
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0153	0,28
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,0982	19,81
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0800	0,85
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,3920	7,07

(B) Total: 60,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,1900	32,30
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	6,6667	0,67
2458	TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)	m3	1,43	0,3000	0,43
2409	TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADO C/C.B. (M3XKM) (O. RODOV.)	m3km	2,98	1,1300	3,37
2747	TELA SOLDADA Q138	m2	23,31	2,0667	48,17
2748	LONA PLASTICA PRETA	m2	1,07	1,0000	1,07
2749	GRAXA	Kg	28,62	0,0087	0,25
2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	m3	1,88	0,6000	1,13
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,1700	19,38
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,1107	2,44
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,4000	3,42
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	0,7400	6,13
2754	ACO LISO 25 mm (MECANICO)	Kg	9,16	2,4500	22,44
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	79,2000	50,69
2451	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	m3	1,43	0,3000	0,43
2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O. RODOV.)	m3	5,00	0,5000	2,50
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,24	0,4444	0,11
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE(D=1,03) OU EQUIVALENTE	Kg	10,39	0,1500	1,56
2751	CORPO DE APOIO (ESPUMA/SISAL)	m	1,70	0,4444	0,76

(C) Total: 197,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					258,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					258,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220104 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6662	7,08
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3463	6,25
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1512	1,93
(B) Total:						15,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0463	7,87	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	20,5100	13,13	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0253	2,88	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0253	2,88	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	8,67	0,2000	1,73	
(C) Total:						28,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220105 - PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL.AST.17MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
(B) Total:						14,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0135	2,30	
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	129,68	0,0132	1,71	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	2,28	1,0000	2,28	
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,72	1,7889	1,29	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	7,4800	4,79	
(C) Total:						12,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220107 - LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,8900	20,07
(B) Total:						20,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,6000	77,81
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,6000	68,39
(C) Total:					146,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					166,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					166,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220108 - PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9211	9,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3919	7,07
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1513	1,93
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0683	1,23
(B) Total:						20,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0470	7,99	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0220	2,51	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0220	2,51	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,4800	10,55	
1540	ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	12,65	0,0245	0,31	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	2,28	1,0000	2,28	
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	129,68	0,0143	1,85	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	2,0000	5,44	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	1,0000	6,37	
(C) Total:						39,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220109 - CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9211	9,78
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1513	1,93
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3919	7,07
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0683	1,23
(B) Total:						20,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0470	7,99	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	2,0000	5,44	
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	129,68	0,0143	1,85	
1540	ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	12,65	0,0245	0,31	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,4800	10,55	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0220	2,51	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0220	2,51	
(C) Total:						31,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220111 - RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1313	1,39
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1582	2,85
(B) Total:						4,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0014	0,22	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,7480	0,48	
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	129,68	0,0013	0,17	
2239	POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ)	m	1,64	1,0000	1,64	
(C) Total:						2,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220112 - PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4510	4,79
(B) Total:						11,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,8600	3,11	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0122	1,95	
2459	BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE	Kg	11,09	0,4000	4,44	
(C) Total:						9,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220113 - CHAPISCO ADESIVO S/PISO C/RESINA SINTÉTICA E=5 MM (1CI:1,5 ARMG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0750	0,80
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0500	0,90
(B) Total:						1,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2459	BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE	Kg	11,09	0,3000	3,33	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0016	0,26	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,2150	0,78	
(C) Total:						4,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220114 - CONC.DEMP.5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6019	10,86
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8834	9,38
(B) Total:						20,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0331	5,63	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,6500	9,38	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0181	2,06	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0151	1,72	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0389	0,74	
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	95,17	0,0030	0,29	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,3150	5,05	
(C) Total:						24,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220201 - CIMENT.LISO IMP.NATURAL E=2CM C/JUNTA PL.1C1:3ARMG

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3750	3,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4271	7,70
(B) Total:						11,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,1850	1,18	
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,72	1,6065	1,16	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,8793	7,60	
(C) Total:						13,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220202 - CIMENT.RUST.IMP.NATURAL E=.2CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
(B) Total:						14,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,8793	7,60	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,72	1,6065	1,16	
1973	SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	6,37	0,1850	1,18	
(C) Total:						13,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220301 - CIMENT.RUSTICO E=2CM C/JUNTA PLAST.1 CI:3 ARMG

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
(B) Total:						14,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,72	1,6065	1,16	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,8793	7,60	
(C) Total:						12,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220302 - PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
(B) Total:						14,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,8793	7,60
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03
(C) Total:					11,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 220309 - PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9846	10,46
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,6711	12,11
(B) Total:						22,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	7,5000	8,25	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,2409	0,84	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,7200	6,22	
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA)-PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	29,40	1,0500	30,87	
(C) Total:						50,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					72,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					72,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220310 - RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1680	1,78
(B) Total:						5,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA)-PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	29,40	0,0735	2,16
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	0,3080	0,34
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,0224	0,08
(C) Total:					2,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 220311 - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9846	10,46
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,6711	12,11
(B) Total:						22,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,2409	0,84
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	7,5000	8,25
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	29,83	1,0500	31,32
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,7200	6,22
(C) Total:					50,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220312 - RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1680	1,78
(B) Total:						5,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	29,83	0,0735	2,19
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	0,3080	0,34
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,0224	0,08
(C) Total:					2,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220401 - PISO DE ARDOSIA SERRADO COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9846	10,46
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,6711	12,11
(B) Total:						22,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,3200	1,12	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
1113	ARDOSIA P/PISO 40 X 40	m2	43,48	1,0500	45,65	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	10,3400	6,62	
(C) Total:						57,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,99



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220402 - RODAPE DE ARDOSIA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,3560	6,42
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2360	2,51
(B) Total:						8,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,7238	0,46	
1113	ARDOSIA P/PISO 40 X 40	m2	43,48	0,0735	3,20	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0018	0,29	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,0224	0,08	
(C) Total:						4,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220403 - PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
(B) Total:						28,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0066	1,06
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,9661	1,26
2261	PEDRA DE PIRENÓPOLIS CORTADA	m2	62,43	0,8653	54,02
(C) Total:					56,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220802 - RODAPE DE MADEIRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,4000	7,22
(B) Total:						10,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,0060	0,13	
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	16,72	1,0300	17,22	
(C) Total:						17,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220901 - CIMENT.LISO C/OX.FERRO E=2 CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3750	3,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4271	7,70
(B) Total:						11,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	32,00	0,0800	2,56	
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,72	1,6065	1,16	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,1300	7,12	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89	
(C) Total:						14,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220902 - RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2100	2,23
(B) Total:						6,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0024	0,38
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,1130	0,71
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	32,00	0,0080	0,26
(C) Total:					1,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 220903 - PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (1CI:3ARML) E JUNTA PLASTICA 27MM

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
(B) Total:						14,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2843	PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM (COM JUNTA 27MM/GRANA KORODUR, CONCRETO OU EQUIVALENTE/CERA/MÃO DE OBRA)	m2	83,00	1,0000	83,00	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	17,7200	11,34	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89	
(C) Total:						98,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					112,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					112,94



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220904 - RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2844	RODAPÉ FUNDIDO PARA PISO ALTA RESISTÊNCIA 7CM RETO	m	13,90	1,0000	13,90
				(C) Total:	13,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220906 - PISO EM PEDRA PORTUGUESA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3149	3,34
0034	CALCETEIRO	9,54	18,04	89,05	0,5478	9,88
(B) Total:						13,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0673	10,77	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,1900	9,08	
1894	PEDRA PORTUGUESA (PROPORÇÃO 50%/50%)	m2	44,82	1,0000	44,82	
(C) Total:						64,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220907 - PISO EM MARMORE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	1,1266	20,32
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8029	8,53
(B) Total:						28,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1705	MARMORE POLIDO P/PISO	m2	105,74	1,0000	105,74
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	10,3400	6,62
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,3200	1,12
(C) Total:					117,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					146,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					146,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220910 - CONCR.SEIXO ROL.SEMI POLIDO 3CM(1:2:2,5) C/JUNTA 27MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,6677	17,71
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,9819	17,71
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0605	0,77
(B) Total:						36,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0202	3,43	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	11,2200	7,18	
2663	JUNTA PLASTICA 27 MM	m	1,29	1,7800	2,30	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	2,28	1,0000	2,28	
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	95,17	0,0192	1,83	
(C) Total:						17,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220911 - JUNTA/DILATAÇÃO C/SEIXO ROLADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,3333	24,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,3333	42,09
(B) Total:						66,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	95,17	0,0015	0,14	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	22,5000	14,40	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0500	8,00	
(C) Total:						22,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220912 - ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,7500	13,53
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,0000	21,24
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						52,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0304	4,86
1112	ASSOALHO DE IPE (EXTRA)	m2	324,17	1,0500	340,38
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	7,3000	4,67
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	3,0000	62,94
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,2600	4,84
(C) Total:					417,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					470,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					470,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220913 - PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,9429	17,01
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,1366	12,07
(B) Total:						29,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1273	TINTA EPOXI C/CATALIZADOR	l	98,34	0,1938	19,06	
2362	GRANITO POLIDO PARA PISO CINZA	m2	218,36	1,0000	218,36	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	10,3400	6,62	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,3200	1,12	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
(C) Total:						249,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					278,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					278,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220917 - RODAPE DE GRANITO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2360	2,51
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,3560	6,42
(B) Total:						8,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0018	0,29
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,0208	0,07
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,6721	0,43
1421	GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM	m2	436,72	0,0735	32,10
(C) Total:					32,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 220920 - SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	9,54	18,04	89,05	0,6691	12,07
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9388	9,97
(B) Total:						22,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1421	GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM	m2	436,72	1,0000	436,72	
1273	TINTA EPOXI C/CATALIZADOR	l	98,34	0,1938	19,06	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	10,3400	6,62	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	3,49	0,3200	1,12	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
(C) Total:						467,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					489,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					489,59



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221000 - BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8106	8,61
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,9405	16,97
(B) Total:						25,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,1600	8,42	
2262	PISO DE BORRACHA EM PLACAS 50X50 CM, E=3,5 CM	m2	48,69	1,0600	51,61	
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	28,85	0,5637	16,26	
(C) Total:						80,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221001 - PISO VINILICO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6279	11,33
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6941	7,37
(B) Total:						18,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2146	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE	m2	74,29	1,1100	82,46	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,1600	8,42	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	28,85	0,0950	2,74	
(C) Total:						97,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,35



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221003 - PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6941	7,37
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6279	11,33
(B) Total:						18,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,1600	8,42	
1124	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX CHROMA CONCEPT OU EQUIVALENTE	m2	85,04	1,1100	94,39	
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	28,85	0,0950	2,74	
(C) Total:						109,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						128,28
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						128,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221004 - RODAPÉ PLANO P/ PISO VINÍLICO H=5CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1030	1,86
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0520	0,55
(B) Total:						2,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1966	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO H = 5 CM	m	19,97	1,3400	26,76
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	28,85	0,3300	9,52
(C) Total:					36,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221005 - RODAPE P/ PISO DE BORRACHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,0520	0,55
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1030	1,86
(B) Total:						2,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	28,85	0,0282	0,81
2979	RODAPE PARA PISO DE BORRACHA H=5CM	m	9,59	1,0350	9,93
(C) Total:					10,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221101 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
(B) Total:						14,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA /CERA/ MAO OBRA)	m2	49,40	1,0000	49,40
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	17,7200	11,34
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89
(C) Total:					64,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					79,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					79,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221102 - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	14,50	1,0000	14,50
				(C) Total:	14,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221104 - RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2226	RASPAGEM APL.RES.AC.2 DEMAOS	m2	23,16	1,0000	23,16
				(C) Total:	23,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 221106 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
(B) Total:						14,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA /CERA/ MAO OBRA)	m2	49,40	1,0000	49,40	
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	32,00	0,6075	19,44	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0243	3,89	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	17,7200	11,34	
(C) Total:						84,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221107 - DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4294	7,75
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3221	3,42
(B) Total:						11,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	10,5374	6,74
2469	DEGRAU DE GRANITINA	m	47,95	1,0000	47,95
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0171	2,74
(C) Total:					57,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,60



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221108 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA C/PISO VINILICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2724	2,89
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1584	2,86
(B) Total:						5,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2146	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE	m2	74,29	0,0581	4,32
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	28,85	0,0055	0,16
(C) Total:					4,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221109 - TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						8,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6	un	0,31	4,5833	1,42
2489	CANTONEIRA ALUMÍNIO 30 X 15 MM	m	6,62	1,0500	6,95
(C) Total:					8,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,34



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 221120 - PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI: 3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
(B) Total:						19,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2796	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	194,59	1,0500	204,32
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,1600	8,42
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	0,1400	4,50
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03
(C) Total:					221,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					240,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					240,86



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 221122 - PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI: Unidade: m2
3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6091	6,47
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,4569	8,24
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,1700	3,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1700	1,81
(B) Total:						19,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2797	PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	185,36	1,0500	194,63
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0252	4,03
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	0,1400	4,50
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,1600	8,42
(C) Total:					211,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					231,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					231,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 221124 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8544	9,07
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6083	10,97
(B) Total:						20,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2798	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	75,23	1,0500	78,99	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,3000	0,83	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	4,5000	4,95	
(C) Total:						84,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 221126 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8544	9,07
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6083	10,97
(B) Total:						20,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2799	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	75,23	1,0500	78,99
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	4,5000	4,95
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,3000	0,83
(C) Total:					84,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230101 - FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						18,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB	un	146,96	1,0000	146,96
(C) Total:					146,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					165,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					165,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230102 - FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						18,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1378	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB	un	125,00	1,0000	125,00
(C) Total:					125,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230103 - FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						18,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1379	FECHADURA SANITARIO LIVRE/OCUP 819 IMAB /719 LAFONTE	un	39,25	1,0000	39,25
(C) Total:					39,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230104 - FECH. TIPO BICO DE PAPAGAIO (1222 LAFONTE/1161 E - 30 IMAB) OU EQUIV.

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						27,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1380	FECHADURA P/ PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB	un	108,37	1,0000	108,37
(C) Total:					108,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,43



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230105 - FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						18,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1381	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 B LA FONTE/8766 B-19 IMAB	un	125,00	1,0000	125,00
(C) Total:					125,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230106 - TARGETA NIQUELADA No. 03

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						9,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2227	TARJETA DE NIQUEL No. 3	un	3,39	1,0000	3,39
(C) Total:					3,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230107 - FECH.(BOLA) LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						18,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1392	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE	un	250,00	1,0000	250,00
(C) Total:					250,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					268,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					268,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230108 - FECH. (BOLA) LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						18,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2354	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE	un	178,79	1,0000	178,79
(C) Total:					178,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					196,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					196,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230109 - FECHADURA (BOLA) LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0000	18,04
(B) Total:						18,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1333	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE	un	178,79	1,0000	178,79
(C) Total:					178,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					196,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					196,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230110 - FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
(B) Total:						9,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,37	1,0000	4,37
(C) Total:					4,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230174 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	130,45	1,0000	130,45
(C) Total:					130,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					140,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					140,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230176 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3500	3,72
(B) Total:						10,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	185,93	1,0000	185,93
(C) Total:					185,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					195,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					195,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230201 - DOBRADIÇA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF.	un	21,57	1,0000	21,57
(C) Total:					21,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230202 - DOBRADIÇA 3" X 3 1/2" CROMADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1266	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3"	un	6,75	1,0000	6,75
(C) Total:					6,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230206 - CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2490	CANTONEIRA PEQUENA P/ DIVISORIAS	un	29,89	1,0000	29,89
				(C) Total:	29,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230207 - CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2487	CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS	un	32,62	1,0000	32,62
				(C) Total:	32,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230208 - CHAPA SUPORTE P/ DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2488	CHAPA SUPORTE P/DIVISORIAS	un	35,98	1,0000	35,98
				(C) Total:	35,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,98



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230209 - BATENTE C/ ENCOSTO DE BORRACHA P/ DIVISORIAS DE GRANITO/MÁRMORE

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2485	BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISORIAS	un	57,04	1,0000	57,04
				(C) Total:	57,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230210 - DOBRADIÇA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2486	DOBRADIÇA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	54,33	1,0000	54,33
				(C) Total:	54,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230211 - PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2494	PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS	un	7,44	1,0000	7,44
				(C) Total:	7,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230801 - CORRENTE 4 MM P/CADEADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2516	CORRENTE DIAMETRO 4 MM	Kg	27,79	0,2800	7,78
				(C) Total:	7,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230802 - CADEADO 20 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2255	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 20	un	17,15	1,0000	17,15
				(C) Total:	17,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230803 - CADEADO 30 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30	un	20,51	1,0000	20,51
				(C) Total:	20,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 230804 - CADEADO 50 MM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2257	CADEADO PAPAIZ/PADO No. 50	un	26,54	1,0000	26,54
				(C) Total:	26,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,54



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240104 - TÁBUA APARELHADA PARA GUICHÊ

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	3,8562	69,57
(B) Total:						69,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	m	36,02	3,6667	132,07
(C) Total:					132,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					201,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					201,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240105 - PORTA GIZ TIPO 1 - PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6315	6,71
0024	MARCENEIRO	9,54	18,04	89,05	0,6315	11,39
(B) Total:						18,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	2,5000	1,23
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,32	1,2500	0,40
2698	MAD.DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(l=1,6)	m3	5.981,66	0,0079	47,26
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	11,91	0,1126	1,34
(C) Total:					50,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240106 - BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	9,54	18,04	89,05	0,4210	7,59
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4210	4,47
(B) Total:						12,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2698	MAD.DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	5.981,66	0,0037	22,13	
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	1,9200	0,94	
2427	PREGO 17 X 21	Kg	18,92	0,0220	0,42	
(C) Total:						23,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240107 - PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM IPE ENCERADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,6000	16,99
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						44,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	36,52	1,2075	44,10	
1859	PREGO 12x12"	Kg	24,92	0,1796	4,48	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	5,5228	55,84	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	2,28	1,3758	3,14	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,2588	4,81	
1239	CERA (D = 0,95 KG/L)	Kg	16,76	0,1176	1,97	
1112	ASSOALHO DE IPE (EXTRA)	m2	324,17	1,4446	468,30	
(C) Total:						582,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					626,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					626,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240108 - QUADRO AVISO-MADEIRA DE LEI/COMPENS. 10MM/CORTIÇA/FELTRO (SIMILAR AO TIPO 1)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,7778	50,11
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,7778	29,50
(B) Total:						79,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2381	CORTICA 60X90CMX6MM	un	91,38	2,0833	190,37	
2249	COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU EQUIVALENTE 2,2X1,60	m2	55,31	1,0746	59,44	
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	20,39	0,1736	3,54	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	0,6944	22,31	
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	1,3889	0,68	
1859	PREGO 12x12"	Kg	24,92	0,0510	1,27	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0150	0,31	
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	35,45	0,0810	2,87	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0117	43,74	
2383	LIXA P/MADEIRA No.220	un	1,30	0,3472	0,45	
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	0,3472	0,45	
2303	FELTRO	m2	11,94	0,9722	11,61	
(C) Total:						337,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					416,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					416,65



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240109 - ESTRADO ESC.20 SALAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	9,54	18,04	89,05	4,4118	79,59
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,4118	46,85
(B) Total:						126,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	36,52	3,0000	109,56	
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,1061	2,22	
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	1,54	7,3529	11,32	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	11,3647	30,91	
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	3,3529	70,34	
(C) Total:						224,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					350,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					350,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240110 - QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,0000	42,48
0024	MARCENEIRO	9,54	18,04	89,05	5,0000	90,20
(B) Total:						132,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	20,39	0,3000	6,12	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1	m2	17,79	3,5200	62,62	
1176	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	5,09	4,0000	20,36	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	7,9200	77,62	
2303	FELTRO	m2	11,94	1,2000	14,33	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0130	48,60	
(C) Total:						229,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					362,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					362,33



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240200 - PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	9,54	18,04	89,05	15,8500	285,93
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	15,8500	168,33
(B) Total:						454,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	38,60	2,5770	99,47
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	2,3192	74,52
2247	COMPENSADO 18 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU EQUIVALENTE 2,2x1,60	m2	91,28	1,2000	109,54
(C) Total:					283,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					737,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					737,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240203 - PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,8994	20,17
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,7305	13,18
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2428	22,42
(B) Total:						55,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	2,4665	2,20
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	2,4665	1,58
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0153	2,45
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	13,38	7,7571	103,79
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	1,5110	1,12
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	18,7912	9,21
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	35,45	0,4080	14,46
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM	un	1,97	35,3720	69,68
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	17,66	0,1802	3,18
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0755	1,58
2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	m	36,02	2,7474	98,96
2385	TABUA DE 20 CM APARELHADA	m	26,01	1,8316	47,64
(C) Total:					355,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					411,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					411,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240208 - BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	9,54	18,04	89,05	0,4210	7,59
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4210	4,47
(B) Total:						12,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	1,9200	0,94	
2427	PREGO 17 X 21	Kg	18,92	0,0220	0,42	
2698	MAD.DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	5.981,66	0,0038	22,73	
(C) Total:						24,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,15



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240209 - PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5499	5,84
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	4,0000	72,16
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	1,6302	29,41
(B) Total:						107,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	2,6757	3,48	
2427	PREGO 17 X 21	Kg	18,92	0,4328	8,19	
2385	TABUA DE 20 CM APARELHADA	m	26,01	13,2192	343,83	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,2207	4,61	
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	35,45	1,4716	52,17	
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	8,3490	175,16	
(C) Total:						587,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					694,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					694,85



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 240210 - SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	2,1795	39,32
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,2362	13,13
(B) Total:						88,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0240	0,07	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,4958	19,84	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,3232	6,75	
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	0,8136	1,06	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,1076	402,27	
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	32,99	0,5813	19,18	
(C) Total:						449,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					537,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					537,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0001	ENGENHEIRO	46,83	71,05	51,72	1,0000	71,05
(B) Total:						71,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						71,05
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						71,05



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250102 - MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0003	MESTRE DE OBRAS (ENCARREG.X1,85)	24,86	37,72	51,72	1,0000	37,72
(B) Total:						37,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						37,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						37,72



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250103 - ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0002	ENCARREGADO	13,44	20,39	51,72	1,0000	20,39
(B) Total:						20,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,39
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250104 - VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0016	VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000)	5,62	8,53	51,72	1,0000	8,53
(B) Total:						8,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,53
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250105 - ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	9,54	14,47	51,72	1,0000	14,47
(B) Total:						14,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250109 - APONTADOR - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	9,54	14,47	51,72	1,0000	14,47
(B) Total:						14,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,47



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250110 - VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0037	VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864)	8,92	13,53	51,72	1,0000	13,53
(B) Total:						13,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						13,53
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						13,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250111 - VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0036	VIGIA DE OBRA NOTURNO (SALÁRIO X 1,1773)	6,62	10,04	51,72	1,0000	10,04
(B) Total:						10,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						10,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						10,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250112 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0035	ADMINISTRATIVO DE OBRAS	10,59	16,07	51,72	1,0000	16,07
(B) Total:						16,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						16,07
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						16,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250113 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: h

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0038	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	11,37	17,25	51,72	1,0000	17,25
(B) Total:						17,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 250114 - APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: h

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0038	APONTARIFE	12,40	18,81	51,72	1,0000	18,81
(B) Total:						18,81
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						18,81
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						18,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260101 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						2,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260102 - REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3000	3,19
(B) Total:						3,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260103 - LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1800	1,91
(B) Total:						1,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	11,20	0,0100	0,11
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,02



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260104 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4000	4,25
(B) Total:						4,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260105 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						5,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,1000	2,09
(C) Total:					2,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260201 - CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0150	0,16
(B) Total:						1,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1805	OLEO DE LINHACA	l	22,38	0,0225	0,50
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,62	0,6000	0,97
(C) Total:					1,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260202 - CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
(B) Total:						1,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,62	0,3600	0,58
1805	OLEO DE LINHACA	l	22,38	0,0135	0,30
(C) Total:					0,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260204 - CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1400	2,53
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0100	0,11
(B) Total:						2,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1805	OLEO DE LINHACA	l	22,38	0,0135	0,30
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,62	0,3600	0,58
(C) Total:					0,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260601 - PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0928	0,99
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2600	4,69
(B) Total:						5,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04	
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	6,50	1,0326	6,71	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07	
(C) Total:						7,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260801 - PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMA0

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0407	0,73
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1254	1,33
(B) Total:						2,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	17,66	0,1500	2,65
(C) Total:					2,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260901 - PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2437	4,40
(B) Total:						5,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	35,45	0,2200	7,80	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0330	0,69	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,4000	0,30	
(C) Total:						8,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,06



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260902 - PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1254	1,33
(B) Total:						4,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2237	VERNIZ ACRILICO	l	25,91	0,2200	5,70	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,2500	0,19	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0330	0,69	
(C) Total:						6,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,62



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 260909 - PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3463	6,25
(B) Total:						7,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,2240	7,47	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07	
(C) Total:						8,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3021	5,45
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
(B) Total:						6,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,1600	5,33	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04	
(C) Total:						6,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,76



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261001 - PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						6,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,1600	5,33
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07
(C) Total:					5,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261002 - PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3809	4,05
0023	APLICADOR DE EPOXI	9,54	18,04	89,05	0,3809	6,87
(B) Total:						10,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1273	TINTA EPOXI C/CATALIZADOR	l	98,34	0,2268	22,30
(C) Total:					22,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						33,22
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						33,22



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261003 - EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0023	APLICADOR DE EPOXI	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						8,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	1,5000	1,11
1711	MASSA EPOXI BI-COMPONENTE (COM CATALIZADOR)	Kg	27,69	0,8000	22,15
(C) Total:					23,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,23



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261005 - PINTURA COM SELADOR ACRILICO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0443	0,80
(B) Total:						0,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04
(C) Total:					1,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261006 - PINTURA LATEX UMA DEMA0 COM SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1500	2,71
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
(B) Total:						3,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04	
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,1200	2,97	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07	
(C) Total:						4,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,66



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261008 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2735	2,90
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2411	4,35
(B) Total:						7,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0027	0,01	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,1286	3,74	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1800	0,40	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0386	0,81	
(C) Total:						4,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261009 - FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
(B) Total:						3,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0053	0,02	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2500	0,56	
2074	FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARÉ / REKOMAR PRB 502 CINZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	49,20	0,2200	10,82	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0300	0,70	
(C) Total:						12,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261010 - FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMA0

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2411	4,35
					(B) Total:	4,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0027	0,01	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0055	0,13	
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	46,00	0,0554	2,55	
					(C) Total:	2,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2000	2,12
(B) Total:						7,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1500	0,11
1706	MASSA CORRIDA P.V.A.	Kg	2,21	0,7000	1,55
(C) Total:					1,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261301 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1485	1,58
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2016	3,64
(B) Total:						5,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1706	MASSA CORRIDA P.V.A.	Kg	2,21	0,4500	0,99
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07
(C) Total:					1,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261302 - PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2438	4,40
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
(B) Total:						5,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,1700	4,20
(C) Total:					5,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261303 - PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3000	5,41
(B) Total:						6,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,2400	5,93
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07
(C) Total:					7,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261304 - EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						8,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,3000	0,22
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	Kg	3,97	0,7500	2,98
(C) Total:					3,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261305 - EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1856	1,97
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2352	4,24
(B) Total:						6,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	Kg	3,97	0,4821	1,91
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,2000	0,15
(C) Total:					2,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261306 - PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
(B) Total:						2,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,1000	2,47
(C) Total:					2,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2000	3,61
(B) Total:						4,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,1700	4,20	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07	
(C) Total:						4,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261308 - PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
(B) Total:						5,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,2400	5,93
(C) Total:					6,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261401 - EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
(B) Total:						8,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,2500	0,19
1708	MASSA A OLEO	Kg	8,89	0,5800	5,16
(C) Total:					5,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261501 - EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3500	6,31
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
(B) Total:						8,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1708	MASSA A OLEO	Kg	8,89	0,4500	4,00
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,4000	0,30
(C) Total:					4,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261502 - PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2735	2,90
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,4822	8,70
(B) Total:						11,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0053	0,02	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1800	0,13	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,1097	4,39	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0329	0,69	
(C) Total:						5,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261503 - PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,4822	8,70
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,1407	1,49
(B) Total:						10,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0053	0,02	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0329	0,69	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,1097	4,39	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0400	0,09	
(C) Total:						5,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261504 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,2411	4,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2735	2,90
(B) Total:						7,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0027	0,01	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0400	0,09	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,0549	2,20	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0165	0,34	
(C) Total:						2,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,89



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261548 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1800	3,25
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
(B) Total:						4,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0200	0,42	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,0960	3,84	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07	
(C) Total:						4,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261550 - PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3463	6,25
(B) Total:						7,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,1000	0,07	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,1600	6,40	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0320	0,67	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04	
(C) Total:						8,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,30



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261560 - PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,4822	8,70
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2735	2,90
(B) Total:						11,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0053	0,02	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0715	1,49	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,1097	4,39	
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	0,1800	0,23	
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	32,99	0,1286	4,24	
(C) Total:						10,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,97



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,4822	8,70
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2735	2,90
(B) Total:						11,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,1286	3,74	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0053	0,02	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1800	0,40	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,1090	4,36	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0715	1,49	
(C) Total:						10,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261603 - PINT.GRAFITE ESQUAD.FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,4822	8,70
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2735	2,90
(B) Total:						11,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0053	0,02	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0307	0,64	
2054	TINTA GRAFITE	l	36,25	0,1024	3,71	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1800	0,40	
(C) Total:						4,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261605 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	3,0000	54,12
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	6,0000	63,72
(B) Total:						117,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	3,0000	2,22	
1708	MASSA A OLEO	Kg	8,89	3,0000	26,67	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,2500	10,00	
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	33,22	1,5500	51,49	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,3800	7,94	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,7200	6,26	
(C) Total:						104,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					222,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					222,42



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261606 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,5000	9,02
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,0000	10,62
(B) Total:						19,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0633	1,32	
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	33,22	0,2583	8,58	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,0417	1,67	
1708	MASSA A OLEO	Kg	8,89	0,5000	4,45	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,5000	0,37	
(C) Total:						17,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,07



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261607 - PINTURA CERAMICA P/BEIRAL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
(B) Total:						36,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,1600	5,33
(C) Total:					5,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,41



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						3,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0053	0,02	
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNEN - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	66,60	0,1600	10,66	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2500	0,56	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNEN OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0300	0,70	
(C) Total:						11,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,03



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261610 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMA0

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0780	1,41
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0420	0,45
(B) Total:						1,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0027	0,01	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0192	0,45	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2500	0,56	
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/ AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	66,60	0,0960	6,39	
(C) Total:						7,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261611 - PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MICRONS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1300	2,35
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0700	0,74
(B) Total:						3,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0053	0,02	
2712	TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL /AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	73,26	0,1600	11,72	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2500	0,56	
1698	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,84	0,0300	0,75	
(C) Total:						13,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,14



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261620 - LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	5,9722	107,74
(B) Total:						107,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,0896	2,99
(C) Total:					2,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					110,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					110,73



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261623 - LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	13,8050	249,04
(B) Total:						249,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,1344	4,48
(C) Total:					4,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					253,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					253,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261700 - DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1000	1,80
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,5000	5,31
(B) Total:						7,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1227	TINTA POLIESPORTIVA	l	15,74	0,0300	0,47	
2430	FITA CREPE 19MM	m	0,06	2,0000	0,12	
(C) Total:						0,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 261703 - PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0822	0,87
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3463	6,25
(B) Total:						7,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1227	TINTA POLIESPORTIVA	l	15,74	0,2400	3,78
(C) Total:					3,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270105 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.
000M2

Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2701	GRAMA PLACA BATATAIS P/C.FUT.(PREP/PLANT.C/IRRIG/ROLO/ADUBO)	m2	10,82	1,0000	10,82
				(C) Total:	10,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270202 - PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1984	3,58
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4155	4,41
(B) Total:						7,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1434	GRAMA BATATAIS EM MUDAS (0,33 M2 PLACA)	m2	4,13	1,0000	4,13
2057	TERRA VEGETAL	m3	16,97	0,0300	0,51
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	4,84	0,3000	1,45
(C) Total:					6,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,08



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270205 - GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE

Unidade: Un

ÁRVORE

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3333	3,54
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,5000	27,06
(B) Total:						30,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	8,4000	176,23
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	2,72	18,9000	51,41
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,3000	6,29
(C) Total:					233,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					264,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					264,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270206 - IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,0750	0,80
(B) Total:						0,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2755	CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PÚBLICA)	m3	10,32	0,1090	1,12
(C) Total:					1,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270207 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1323	2,39
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3370	3,58
(B) Total:						5,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	4,84	0,3000	1,45
2057	TERRA VEGETAL	m3	16,97	0,0300	0,51
1433	GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS	m2	7,45	1,0000	7,45
(C) Total:					9,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,38



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3033	3,22
0019	JARDINEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1191	2,15
(B) Total:						5,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2057	TERRA VEGETAL	m3	16,97	0,0300	0,51	
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	4,84	0,3000	1,45	
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	12,50	1,0000	12,50	
(C) Total:						14,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,83



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270211 - ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0900	1,62
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8279	8,79
(B) Total:						10,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2792	CALCÁRIO	Kg	0,13	0,0740	0,01
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	5,20	0,0740	0,38
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0027	0,43
2057	TERRA VEGETAL	m3	16,97	0,0320	0,54
(C) Total:					1,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270212 - ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H= 0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,9790	21,02
0019	JARDINEIRO	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
(B) Total:						25,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	5,20	0,8000	4,16
2792	CALCÁRIO	Kg	0,13	0,8000	0,10
2057	TERRA VEGETAL	m3	16,97	0,2050	3,48
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0064	1,02
(C) Total:					8,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,93



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270213 - PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS Unidade: m2

C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9518	10,11
0019	JARDINEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0800	1,44
(B) Total:						11,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2792	CALCÁRIO	Kg	0,13	0,2500	0,03
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	5,20	0,2500	1,30
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0100	1,60
(C) Total:					2,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,48



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270215 - PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1760	3,18
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3850	4,09
(B) Total:						7,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	12,50	0,3500	4,38	
2776	CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA	m2	43,04	1,0000	43,04	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0200	3,20	
2057	TERRA VEGETAL	m3	16,97	0,0292	0,50	
(C) Total:						51,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270230 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0010- SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4745	5,04
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14
2783	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM,FCK=20MPA (PAVER) - COMERCIAL	m2	28,64	1,0000	28,64
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0557	8,91
(C) Total:					37,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270232 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4745	5,04
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02	
2784	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM,FCK=35MPA (PAVER)	m2	38,66	1,0000	38,66	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0528	8,45	
(C) Total:						47,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270234 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4745	5,04
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14
2785	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM,FCK=35MPA (PAVER)	m2	47,26	1,0000	47,26
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0546	8,74
(C) Total:					56,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270236 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4745	5,04
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02	
2786	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM,FCK=35MPA (PAVER)	m2	61,58	1,0000	61,58	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0564	9,02	
(C) Total:						70,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270308 - MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M) COM

Unidade: m2

FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,4371	15,26
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0352	0,64
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,0379	0,68
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0467	0,59
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,9518	17,17
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,3634	6,56
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3634	3,86
(B) Total:						44,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0301	5,12
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0290	4,64
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0210	2,39
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0129	1,47
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0922	2,03
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,6027	5,83
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	3,1168	25,84
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,3372	2,89
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	1,0147	9,08
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	20,39	0,0084	0,17
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	21,5954	13,82
2476	PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE	G	0,06	2,8674	0,17
2475	SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX	cm3	0,10	15,3257	1,53
2383	LIXA P/MADEIRA No.220	un	1,30	0,0013	0,00
2980	CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, CLASSE A (NBR 6136)	un	5,89	1,8214	10,73
2879	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)	un	3,19	8,9249	28,47
2881	EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM	m2	3,17	0,0141	0,04
2882	MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)	un	1,81	4,8102	8,71
(C) Total:					122,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					167,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					167,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270310 - MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2712	13,50
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0914	1,16
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5697	10,28
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2864	5,17
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1389	2,51
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4318	4,59
(B) Total:						37,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,4436	7,11
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	20,9248	19,46
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0321	0,61
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,2846	2,88
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,6864	10,68
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,6896	1,50
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	0,8250	7,38
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	2,0114	17,22
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,2618	12,20
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0064	0,14
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0746	1,65
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0209	2,38
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0209	2,38
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0561	8,98
(C) Total:					94,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					131,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					131,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270312 - MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3974	4,22
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1257	2,27
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2663	4,80
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5722	10,32
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0897	1,14
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,3094	13,91
(B) Total:						36,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0557	8,91	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0204	2,33	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0204	2,33	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0691	1,52	
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0063	0,14	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	1,1543	11,16	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	1,9914	17,05	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	0,6600	5,91	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,7377	1,55	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,3854	10,49	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,2277	2,30	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0286	0,54	
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	21,5227	20,02	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,4103	6,58	
(C) Total:						90,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270314 - MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2241	13,00
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0862	1,10
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5788	10,44
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2798	5,05
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,1707	3,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4580	4,86
(B) Total:						37,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,5811	9,32
2034	TIJOLO FURADO 19x19x9	un	0,93	22,3078	20,75
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0369	0,70
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,2300	2,33
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	15,9956	10,24
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,8011	1,60
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	0,3667	3,28
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	0,2933	2,51
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	2,7904	23,13
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,4527	4,38
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0100	0,22
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0709	1,56
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0196	2,23
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0544	8,70
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0196	2,23
(C) Total:					93,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				130,71
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				130,71



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1500	1,59
(B) Total:						1,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2840	AMÔNIA (D = 0,771 KG/DM3)	Kg	6,83	0,0597	0,41	
0110	ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L)	l	12,19	0,0500	0,61	
1971	SABAO EM PO	Kg	8,14	0,0100	0,08	
(C) Total:						1,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270502 - LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM AMÔNIA (1:14)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1345	1,43
(B) Total:						1,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2840	AMÔNIA (D = 0,771 KG/DM3)	Kg	6,83	0,0597	0,41
0110	ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L)	l	12,19	0,0500	0,61
(C) Total:					1,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270503 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4745	5,04
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0473	7,57	
2305	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 8 CM FCK=25 MPA	m2	60,58	1,0000	60,58	
(C) Total:						68,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,24



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270504 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 18 MPA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4745	5,04
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14	
2047	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 6 CM FCK=20MPA	m2	54,50	1,0000	54,50	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0473	7,57	
(C) Total:						62,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270601 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR.

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4745	5,04
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1600	2,89
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0473	7,57	
1156	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) DE 10 CM 35MPA	m2	62,95	1,0000	62,95	
(C) Total:						70,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270602 - CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,4745	5,04
0034	CALCETEIRO	9,54	18,04	89,05	0,3200	5,77
(B) Total:						10,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	6,29	0,0025	0,02	
2782	GASOLINA	l	7,25	0,0188	0,14	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0863	13,81	
1884	PARALELEPIPEDO	m2	60,03	1,0000	60,03	
(C) Total:						74,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270603 - REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2414	REDE DE PROTECAO FIO 2MM MALHA 5X5MM C/GANCHO E BUCHA S8 COLOCADO	m2	24,45	1,0000	24,45
(C) Total:					24,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270619 - ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES

Data base: 01/07/2022

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1767	1,88
(B) Total:						1,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0092	0,20
0101	ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	1,22	3,0000	3,66
(C) Total:					3,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,74



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270620 - ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA

Unidade: m2

MALHA 4" FIO 12

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1444	1,53
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0027	0,05
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0007	0,01
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,0139	0,25
(B) Total:						1,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	2,3051	32,27
2944	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	22,78	1,0000	22,78
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0409	0,90
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0004	0,06
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0002	0,02
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0002	0,03
3679	CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	170,00	0,0205	3,49
2231	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.12	Kg	10,77	0,0205	0,22
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,1871	0,12
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0271	0,20
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0034	0,05
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	9,80	0,0003	0,00
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,0004	0,01
3947	POSTE DE CONCRETO DT 7/150	un	454,85	0,0295	13,42
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	22,88	1,0500	24,02
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0037	0,11
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0044	0,09
(C) Total:					97,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,63



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270621 - ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE)
SEM PINTURA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,1763	1,87
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0044	0,06
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,0656	1,18
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0411	0,74
(B) Total:						3,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13	Kg	14,00	4,4637	62,49
2945	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	35,83	1,0000	35,83
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0047	0,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0037	0,11
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	22,88	1,0500	24,02
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,0733	1,17
1863	PREGO 18x30	Kg	18,92	0,0048	0,09
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0037	0,06
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0064	0,05
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,9422	3,16
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0060	0,78
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0060	0,68
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0087	1,39
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,1100	2,43
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0144	0,32
2502	AREIA FINA	m3	160,00	0,0005	0,08
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0145	0,32
2448	ACO CA-60 B - 5.0 MM	Kg	9,67	0,1830	1,77
2439	ACO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	8,29	0,6450	5,35
(C) Total:					140,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					144,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					144,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270701 - ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO GOINFRAData base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,9400	9,98
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2300	4,15
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0600	0,76
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,0600	1,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,3848	14,71
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,8140	14,68

(B) Total: 45,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	91,89	3,5000	321,62
2946	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	153,82	1,0000	153,82
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	0,5500	4,92
1120	ACO CA-25	Kg	9,47	1,8302	17,33
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,3500	3,38
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0200	0,44
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0500	8,00
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0250	2,85
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0250	3,24
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,7200	9,42
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0264	0,20
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0595	0,96
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,2383	4,51
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	3,8418	38,84
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,9403	31,10
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	22,88	1,6255	37,19
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,2381	6,84
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,1488	0,33
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0044	0,09

(C) Total: 645,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					690,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					690,44



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270702 - ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	1,3674	24,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,7966	19,08
(B) Total:						43,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0191	3,25	
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	22,88	1,7800	40,73	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,1500	2,40	
2357	POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)	un	45,81	0,2000	9,16	
1332	POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM)	un	56,20	0,1000	5,62	
1709	POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M(4 FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)	un	57,91	0,4000	23,16	
1862	PREGO 19x27	Kg	18,60	0,0789	1,47	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,3440	5,98	
1218	CAIBRO 5x6	m	20,98	0,2000	4,20	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0130	1,69	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0130	1,48	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0328	0,72	
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0312	0,69	
2702	ARAME GALVANIZADO No. 10	Kg	25,62	0,2194	5,62	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	0,6384	6,17	
0101	ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	1,22	3,0300	3,70	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	1,0500	9,40	
(C) Total:						125,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					169,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					169,19



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270704 - CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6039	6,41
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3019	5,45
(B) Total:						11,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0101	ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	1,22	9,0500	11,04
1129	GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME	Kg	24,69	0,0129	0,32
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,40	1,1508	3,91
(C) Total:					15,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,13



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270705 - CERCA EM MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) COM H=1,70 M E 9 FIOS DE ARAME
FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M

Data base: 01/07/2022

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,3019	5,45
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6039	6,41
(B) Total:						11,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1129	GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME	Kg	24,69	0,0129	0,32	
0101	ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	1,22	9,0500	11,04	
2876	POSTE ESTICADOR MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) PARA CERCA (H = 3,20 M)	un	91,05	0,0420	3,82	
2877	POSTE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) PARA CERCA (H = 2,20 M)	un	19,18	0,4620	8,86	
(C) Total:						24,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270720 - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER,
MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

Data base: 01/07/2022

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,4301	15,19
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0074	0,09
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,2875	23,23
(B) Total:						38,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0106	1,80	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0072	0,82	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0024	0,27	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	3,2200	2,06	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,5552	5,61	
2985	PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M	un	685,78	0,3968	272,12	
2986	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M	un	193,27	0,4082	78,89	
2987	FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO	un	5,97	2,4492	14,62	
2988	TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO	un	5,09	0,4082	2,08	
(C) Total:						378,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					416,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					416,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270802 - MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES

Data base: 01/07/2022
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,5559	16,52
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	1,6781	30,27
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5559	28,07
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,6345	6,74
(B) Total:						81,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	91,89	18,0000	1.654,02	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,2984	8,67	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0186	0,05	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0934	15,88	
2947	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	667,32	1,0000	667,32	
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	46,00	0,1285	5,91	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,1659	3,47	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,2529	10,12	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0240	0,52	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,4176	0,93	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0500	0,81	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0728	0,54	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0128	0,30	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	26,4000	16,90	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0579	6,60	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0579	7,51	
(C) Total:						2.411,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.492,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.492,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270804 - PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM

Data base: 01/07/2022

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						4,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2822	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM	un	1.480,00	1,0000	1.480,00
1174	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6	un	0,31	4,0000	1,24
(C) Total:					1.481,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.485,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.485,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270805 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						4,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6	un	0,31	4,0000	1,24
2773	PLACA INAUGURAÇÃO DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	un	496,00	1,0000	496,00
(C) Total:					497,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						501,75
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						501,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270806 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						4,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2774	PLACA INAUGURAÇÃO DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	un	944,76	1,0000	944,76
1174	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6	un	0,31	4,0000	1,24
(C) Total:					946,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					950,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					950,51



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270807 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
(B) Total:						6,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1899	PLACA INAUG.INOX (60X40)	un	718,32	1,0000	718,32
(C) Total:					718,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					724,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					724,69



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270808 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6000	6,37
(B) Total:						6,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1900	PLACA INAUG.INOX (40X25)	un	299,30	1,0000	299,30
(C) Total:					299,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					305,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					305,67



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270809 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						4,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2412	PLACA INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	un	518,00	1,0000	518,00
1174	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6	un	0,31	4,0000	1,24
(C) Total:					519,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					523,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					523,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270810 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						4,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6	un	0,31	4,0000	1,24
2413	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOV.80X60CM	un	800,00	1,0000	800,00
(C) Total:					801,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						805,75
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						805,75



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270811 - OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	8,6920	156,80
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	14,0160	148,85
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	1,7000	30,67
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,3600	14,44
(B) Total:						350,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1867	PEDRA MARROADA	m3	117,65	0,2090	24,59	
2052	TINTA PVA LATEX	l	24,71	0,8160	20,16	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	231,0000	129,36	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,4080	3,55	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,8500	0,63	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0250	2,85	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0250	2,85	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,2600	41,60	
2502	AREIA FINA	m3	160,00	0,0258	4,13	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	62,8400	40,22	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	12,1660	10,83	
(C) Total:						280,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					631,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					631,53



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 270889 - SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	13,0328	138,41
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	1,9424	35,04
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	19,5532	352,74
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	8,1579	86,64
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	8,1579	147,17
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,4387	31,07
(B) Total:						791,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	1,2665	215,31
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,2150	0,63
2948	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.874,64	1,0000	1.874,64
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	5,2147	151,59
2217	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11	Kg	10,77	269,4000	2.901,44
2150	CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13	Kg	10,85	104,4500	1.133,28
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	10,97	8,9600	98,29
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	10,99	43,5600	478,72
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	383,4000	245,38
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	3,9513	29,52
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,5120	11,29
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	11,6160	112,33
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	16,5440	141,62
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,3021	34,43
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,8580	97,79
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,6395	18,37
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	7,2990	16,28
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,4089	8,78
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,1190	1,92
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	2,8993	60,60
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	4,4200	176,84
(C) Total:					7.809,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				8.600,12
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				8.600,12



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270890 - SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID.

Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	10,9619	116,42
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	19,3266	348,65
(B) Total:						465,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2949	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	3.217,28	1,0000	3.217,28
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,2124	0,62
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	5,1543	149,84
2512	VIGA DE ACO DUPLO "C" CH. 3,04 MM	Kg	14,37	180,4400	2.592,92
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	95,0400	1.289,69
2504	TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13	Kg	13,57	151,2000	2.051,78
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	4,3687	174,79
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	2,8657	59,89
2511	PLACA LIGACAO 150X250 MM CH.6,35 MM	Kg	5,51	14,9400	82,32
2505	PLACA LIGACAO 150X150MM CH.3,0 MM	Kg	10,77	1,1000	11,85
2510	PLACAS LIGACAO E ENRIGEDEDOR CH.8,0MM	Kg	10,97	96,8800	1.062,77
2508	ROLDANA DE ACO 1 SULCO D=100 MM	un	13,05	6,0000	78,30
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,3000	4,83
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	4,1050	88,13
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	7,2144	16,09
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	2,0312	58,34
2509	CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDALHA)	m	6,11	59,8000	365,38
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	9,3538	69,87
2507	CANTONEIRA 40X40 MM CH.2,65 MM	Kg	14,38	18,8400	270,92
(C) Total:					11.645,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12.110,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12.110,68



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270891 - SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS Unidade: CJ

)

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0538 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0413 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	6,6283	70,39
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	1,7220	31,06
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	8,6502	156,05
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	7,6624	81,37
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	1,9069	24,29
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	7,6624	138,23
(B) Total:						501,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0951	0,28
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,9988	169,80
2950	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.344,86	1,0000	1.344,86
2532	TUBO INDUSTRIAL DIAM.2.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	84,0724	1.140,86
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	142,2080	1.929,76
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	2,3070	67,06
2720	CANTONEIRA 2" X 5/16"	Kg	12,60	4,8000	60,48
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	302,2000	193,41
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	3,9134	29,23
1176	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	5,09	32,0000	162,88
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6762	77,07
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2415	27,53
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	9,2400	82,70
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	16,5000	159,56
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,4680	10,32
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4700	13,50
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	3,2290	7,20
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,4747	10,19
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,5000	8,05
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	1,2826	26,81
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	1,9554	78,24
(C) Total:					5.599,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				6.101,18
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				6.101,18



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 270892 - SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2

Unidade: CJ

UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0807 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0628 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	1,7220	31,06
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	6,6283	70,39
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	7,6624	81,37
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	12,9753	234,07
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	7,6624	138,23
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	1,9069	24,29
(B) Total:						579,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2951	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	3.209,97	1,0000	3.209,97	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,9988	169,80	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,1435	0,42	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	2,3070	67,06	
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	70,42	66,0000	4.647,72	
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	128,57	24,0000	3.085,68	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	1,9554	78,24	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	1,2826	26,81	
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	46,00	0,9938	45,71	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,5000	8,05	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,4747	10,19	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4700	13,50	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	3,2290	7,20	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,4680	10,32	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	16,5000	159,56	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	9,2400	82,70	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2415	27,53	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,6762	77,07	
1176	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	5,09	32,0000	162,88	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0987	2,31	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	3,9134	29,23	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	302,2000	193,41	
2720	CANTONEIRA 2" X 5/16"	Kg	12,60	4,8000	60,48	
(C) Total:						12.175,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	12.755,25
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	12.755,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271098 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.

Data base: 01/07/2022

Unidade: CJ

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,7815	29,54
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	4,9039	88,47
(B) Total:						154,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0540	0,16	
2952	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	165,65	1,0000	165,65	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,0669	1,94	
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 3/16"	Kg	11,91	33,0000	393,03	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,8648	6,46	
2745	ARO FLEXIVEL DA VITALLY OU EQUIVALENTE PARA BASQUETEBOL	PAR	1.695,01	1,0000	1.695,01	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,2153	804,91	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0936	0,21	
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	1,7370	2,26	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0613	1,32	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,1000	1,61	
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	32,99	1,2410	40,94	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,7272	15,20	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	1,1153	44,62	
(C) Total:						3.184,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.338,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.338,90



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271099 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO Unidade: CJ

- 2 UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,7815	29,54
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	4,9039	88,47
(B) Total:						154,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2953	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	229,05	1,0000	229,05
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0540	0,16
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,0669	1,94
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	1,1153	44,62
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,7272	15,20
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	32,99	1,2410	40,94
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,1000	1,61
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0613	1,32
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	1,7370	2,26
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0936	0,21
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49
2721	ACO CA 25A D=20 MM	Kg	9,77	9,0808	88,72
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	0,7114	6,75
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,8648	6,46
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	2,8555	91,75
2744	COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU EQUIVALENTE 2,20 X 1,60 M	m2	100,47	14,0800	1.414,62
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 3/16"	Kg	11,91	33,0000	393,03
2722	CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 10	Kg	10,77	5,8528	63,03
(C) Total:					2.413,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.567,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.567,25



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271100 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 Unidade: CJ

UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,7815	29,54
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	4,9039	88,47
(B) Total:						154,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0540	0,16	
2954	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	165,65	1,0000	165,65	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,0669	1,94	
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 3/16"	Kg	11,91	33,0000	393,03	
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	2,8555	91,75	
2744	COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU EQUIVALENTE 2,20 X 1,60 M	m2	100,47	14,0800	1.414,62	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,8648	6,46	
2745	ARO FLEXIVEL DA VITALLY OU EQUIVALENTE PARA BASQUETEBOL	PAR	1.695,01	1,0000	1.695,01	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0936	0,21	
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	1,7370	2,26	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0613	1,32	
1264	DISCO DE DÉSASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,1000	1,61	
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	32,99	1,2410	40,94	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,7272	15,20	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	1,1153	44,62	
(C) Total:						3.886,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4.040,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4.040,36



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271101 - TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.

Data base: 01/07/2022
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,8841	20,01
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	4,9828	89,89
(B) Total:						109,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2955	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.448,06	1,0000	1.448,06	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0551	0,16	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,8859	25,75	
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	70,42	20,2808	1.428,17	
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	147,72	14,4632	2.136,50	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,7509	30,04	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,4926	10,30	
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	46,00	0,3817	17,56	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,2850	4,59	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,2856	6,13	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	1,2400	2,77	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49	
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	2,0840	19,78	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	1,4348	10,72	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0379	0,89	
(C) Total:						5.152,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5.262,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5.262,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271102 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO Unidade: CJ

- 2 UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	2,7815	29,54
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,0000	36,08
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	4,9039	88,47
(B) Total:						154,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0540	0,16	
2956	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	229,05	1,0000	229,05	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,0669	1,94	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,8648	6,46	
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 3/16"	Kg	11,91	33,0000	393,03	
2722	CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 10	Kg	10,77	5,8528	63,03	
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	0,7114	6,75	
2721	ACO CA 25A D=20 MM	Kg	9,77	9,0808	88,72	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,2153	804,91	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0936	0,21	
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	un	1,30	1,7370	2,26	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0613	1,32	
1264	DISCO DE DÉSASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,1000	1,61	
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	32,99	1,2410	40,94	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,7272	15,20	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	1,1153	44,62	
(C) Total:						1.711,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.865,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.865,79



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271103 - CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)

Data base: 01/07/2022
 Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,4020	4,27
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	1,0632	19,18
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8109	8,61
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,2200	2,80
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8109	14,63
(B) Total:						49,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2957	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	443,50	1,0000	443,50
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0118	0,03
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,1120	19,04
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,1890	5,49
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	214,09	0,9450	202,32
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	91,89	1,7776	163,34
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	147,72	4,5824	676,91
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,1602	6,41
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,1051	2,20
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	46,00	0,0814	3,74
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	0,95	4,0000	3,80
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0666	1,07
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1035	2,22
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,2646	0,59
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49
2509	CABO DE AÇO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	6,11	7,1407	43,63
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0752	8,57
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0251	2,86
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	32,1600	20,58
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,4511	3,37
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0081	0,19
(C) Total:					1.621,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	1.670,84
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	1.670,84



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271105 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID. Unidade: CJ

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0480 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0374 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	5,3954	57,30
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	2,4744	44,64
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	9,1148	96,80
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	7,7248	139,36
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	9,1148	164,43
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,1820	27,80
(B) Total:						530,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,9702	164,93
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0598	0,18
2958	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	2.657,90	1,0000	2.657,90
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	214,09	29,0960	6.229,16
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	91,89	4,0400	371,24
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	1,3734	39,92
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0587	1,37
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,8936	6,68
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	377,6800	241,72
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2487	28,35
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,7461	85,04
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	1,6031	15,21
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	19,0080	162,71
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	17,1600	165,94
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,6576	14,51
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	1,9224	4,29
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1774	3,81
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,1777	2,86
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	46,00	0,5917	27,22
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,7636	15,96
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	1,1641	46,58
(C) Total:					10.297,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	10.827,40
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	10.827,40



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271106 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,

Unidade: CJ

00M - 2 UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0345 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0268 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	2,4744	44,64
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	4,5713	48,55
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	5,5455	100,04
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	9,1148	96,80
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	2,1820	27,80
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	9,1148	164,43
(B) Total:						482,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2959	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.879,76	1,0000	1.879,76
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,93	0,0613	0,18
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,9702	164,93
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	29,07	0,9860	28,66
H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	25,01	3,0000	75,03
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	214,09	21,4185	4.585,49
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,8357	33,44
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,5482	11,46
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	46,00	0,4248	19,54
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,1777	2,86
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,1561	3,35
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	1,3801	3,08
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,4000	11,49
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,6576	14,51
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	17,1600	165,94
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	19,0080	162,71
2436	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,49	1,2023	11,41
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,7461	85,04
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,2487	28,35
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	377,6800	241,72
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,8936	6,68
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNEN OU EQUIVALENTE	l	23,42	0,0422	0,99
(C) Total:					7.536,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	8.018,88
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	8.018,88



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271201 - QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	13,5000	143,37
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	14,6600	264,47
(B) Total:						407,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	54,7500	35,04	
1176	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	5,09	18,0000	91,62	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1820	29,12	
1708	MASSA A OLEO	Kg	8,89	3,0000	26,67	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0080	29,91	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	3,0000	2,22	
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	13,05	0,7500	9,79	
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	16,72	7,1000	118,71	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,3800	7,94	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,7200	6,26	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,2500	10,00	
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	33,22	1,5500	51,49	
(C) Total:						418,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					826,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					826,61



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271204 - QUADRO DE GIZ (1,36 X 6,20) ESC. 20 SALAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	14,6600	264,47
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	13,5000	143,37
(B) Total:						407,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	33,22	1,5500	51,49
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	35,45	0,6566	23,28
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,7200	6,26
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,3800	7,94
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	4,6000	3,40
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,1617	604,52
1708	MASSA A OLEO	Kg	8,89	3,0000	26,67
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1820	29,12
1176	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	5,09	20,0000	101,80
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	54,7500	35,04
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 3/16"	Kg	11,91	16,0800	191,51
(C) Total:					1.081,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.488,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.488,87



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271208 - QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	21,8625	232,18
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,4222	7,62
0024	MARCENEIRO	9,54	18,04	89,05	18,6424	336,31
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	7,3851	133,23
(B) Total:						709,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2237	VERNIZ ACRILICO	l	25,91	0,6192	16,04
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	94,8723	60,72
1243	COLA FORMICA (1L = 0,83KG)	l	32,13	4,4732	143,72
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,2932	46,91
1708	MASSA A OLEO	Kg	8,89	3,1500	28,00
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,1018	380,58
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	3,8536	2,85
2351	FORMICA VERDE ESC. 3,08X1,25	m2	71,53	3,3900	242,49
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,4917	10,28
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,7560	6,57
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	33,22	1,6292	54,12
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,49	57,0000	27,93
(C) Total:					1.020,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.729,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.729,55



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271210 - QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	2,4433	44,08
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,2500	23,90
(B) Total:						67,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	16,72	1,1833	19,78	
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	33,22	0,2583	8,58	
2055	TINTA ESMALTE	l	40,01	0,0417	1,67	
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,69	0,1200	1,04	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,90	0,0633	1,32	
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	13,05	0,1250	1,63	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,5000	0,37	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	3.738,54	0,0013	4,86	
1708	MASSA A OLEO	Kg	8,89	0,5000	4,45	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0303	4,85	
1176	BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	5,09	3,0000	15,27	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	9,1250	5,84	
(C) Total:						69,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,64



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271303 - BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,7222	39,53
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,1267	2,29
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,1837	3,31
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0507	0,65
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,5944	10,72
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,7200	12,99
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,3282	5,92
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,0973	11,65
(B) Total:						87,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0953	16,20	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	36,5554	23,40	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	3,1627	2,81	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0769	8,77	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0282	3,21	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0211	3,38	
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	7,3333	62,77	
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	2,9333	28,37	
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0137	0,30	
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,1867	4,12	
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	un	0,74	0,0422	0,03	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,0219	16,38	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	33,33	0,0676	2,25	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	28,5880	16,01	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	2,28	0,5797	1,32	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,7580	7,66	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0782	1,48	
(C) Total:						198,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					285,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					285,52



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271304 - BANCADA DE ARDOSIA POLIDA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2844	13,64
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5372	27,73
(B) Total:						41,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1133	ARDOSIA POLIDA P/BANCADA	m2	211,34	1,0000	211,34	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0200	3,20	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20	
(C) Total:						217,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					259,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					259,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271305 - BASE DE BANCADA REBOCADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	2,4800	44,74
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2950	13,75
(B) Total:						58,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,5600	2,92
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	5,2400	4,66
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0350	5,60
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	35,0000	19,60
(C) Total:					32,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,27



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271306 - BASE DE BANCADA REVESTIDA COM CERAMICA

Data base: 01/07/2022
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,9500	20,71
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	3,4800	62,78
(B) Total:						83,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	26,97	1,0100	27,24	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	25,0000	14,00	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0350	5,60	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	5,2000	4,63	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,5000	2,88	
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,2300	0,44	
(C) Total:						54,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					138,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					138,28



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271307 - BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	4,1382	43,95
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0193	0,35
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,9355	16,88
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0507	0,65
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	0,1837	3,31
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	0,3408	6,15
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,7200	12,99
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	1,1353	12,06
(B) Total:						96,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0953	16,20
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	36,6639	23,46
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	1,2720	1,13
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0106	1,70
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0282	3,21
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0769	8,77
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,1867	4,12
2426	ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG	Kg	22,06	0,0147	0,32
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	2,9333	28,37
2438	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,56	7,3333	62,77
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	17,66	0,0713	1,26
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM	un	1,97	23,7600	46,81
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,0698	17,15
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,0805	1,52
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	2,28	0,6213	1,42
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	0,7580	7,66
(C) Total:					225,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				322,21
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				322,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271408 - MICTORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO(SEM INST.H.SANIT.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	2,1300	22,62
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0600	0,76
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,8400	15,15
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,3600	3,82
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,3600	6,49
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	1,0800	19,48

(B) Total: 68,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,24	1,0000	4,24
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,4904	9,28
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,8766	14,05
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	5,7024	55,14
1130	ACO INOX.N.20 DOBR.BRILH.304 (PRECO KG+PRECO DOBRA)	m2	605,64	1,6049	971,99
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,1000	2,21
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0607	1,34
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0150	1,71
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0600	9,60
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0150	1,95
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	24,5600	15,72
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,7540	21,82
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1100	0,67

(C) Total: 1.109,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.178,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.178,04



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271409 - LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	9,54	18,04	89,05	2,9100	52,50
0006	ARMADOR	9,54	18,04	89,05	0,2900	5,23
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	0,2900	3,08
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5300	27,60
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,0900	1,15
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	4,6800	49,70
(B) Total:						139,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,3000	1,84
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	0,6098	17,65
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	41,0863	26,30
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0184	2,39
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0905	14,48
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0184	2,10
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0800	1,76
0105	ARAME GALVANIZADO No. 14	Kg	22,06	0,0607	1,34
1130	ACO INOX.N.20 DOBR.BRILH.304 (PRECO KG+PRECO DOBRA)	m2	605,64	1,5834	958,97
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	4,5653	44,15
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	1,6174	25,93
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,4834	9,15
(C) Total:					1.106,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.245,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.245,32



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271417 - CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,6855	17,90
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6000	10,82
(B) Total:						28,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0275	4,68	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	0,1307	2,10	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0150	1,71	
2497	BRITA No.02	m3	113,98	0,0150	1,71	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	12,1595	7,78	
(C) Total:						17,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,70



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271500 - CAFE DA MANHA

Data base: 01/07/2022
Unidade: RE

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2537	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)	un	2,78	1,0000	2,78
				(C) Total:	2,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271502 - CANTINA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/07/2022
Unidade: RE

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1941	REFEICAO	un	13,39	1,0000	13,39
(C) Total:					13,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,39



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271507 - BEBEDOURO PARA 6 TORNEIRAS REVESTIDO COM CERÂMICA (EXCLUSO AS INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS)

Data base: 01/07/2022

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	22,6700	240,76
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	17,3000	312,09
(B) Total:						552,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	26,97	5,4600	147,26	
1861	PREGO 18x24	Kg	18,92	0,1500	2,84	
1858	PONTALETE 3x3"	m	10,11	2,3700	23,96	
2023	TABUA PARA FORMA(30CM)	m	16,03	2,2400	35,91	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	110,2500	61,74	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	47,8800	42,61	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	35,7600	22,89	
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	1,2400	2,39	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0250	2,85	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,3200	51,20	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0250	3,24	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	6,9000	61,76	
(C) Total:						458,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.011,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.011,50



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271508 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA CRIANÇA/ADULTO - NICHOS (SEM INST. HIDROSSANITÁRIAS)

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	8,1618	147,24
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	9,4468	100,33
(B) Total:						247,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	26,97	2,8896	77,93
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	2,3870	23,08
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0477	1,05
1133	ARDOSIA POLIDA P/BANCADA	m2	211,34	0,3833	81,01
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0166	2,15
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1731	27,70
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0166	1,89
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,6567	1,27
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	33,2168	21,26
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	11,2509	10,01
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	43,6656	24,45
(C) Total:					271,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					519,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					519,37



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271509 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA ADULTO/CRIANÇA PAREDE(SEM INST. HIDROSSANITÁRIAS)

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	9,54	18,04	89,05	17,0629	307,81
0008	AJUDANTE	5,62	10,62	89,05	10,0885	107,14
(B) Total:						414,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	26,97	3,0251	81,59
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	58,4371	32,72
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	12,3324	10,98
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	33,9137	21,70
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	1,93	0,6875	1,33
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0159	1,81
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,1825	29,20
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0159	2,06
1133	ARDOSIA POLIDA P/BANCADA	m2	211,34	0,3905	82,53
0102	ARAME RECOZIDO 18	Kg	22,06	0,0457	1,01
2448	ACO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	9,67	2,2832	22,08
(C) Total:					287,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					701,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					701,96



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271605 - SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"

Data base: 01/07/2022
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,2500	2,66
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2500	4,51
(B) Total:						7,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0012	0,19
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,5657	0,36
2768	FERRO T 1/8" X 1 1/4"	Kg	12,67	1,4365	18,20
(C) Total:					18,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,92



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271608 - BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5372	27,73
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2844	13,64
(B) Total:						41,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM	m2	436,72	1,2000	524,06
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	4,5400	2,91
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0104	1,66
(C) Total:					528,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					570,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					570,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271609 - BANCADA DE CONCRETO POLIDO

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,8400	40,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	3,4200	61,70
(B) Total:						102,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0279	4,74	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0132	1,71	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0132	1,50	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	3,0500	27,30	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,6033	9,35	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	1,2000	34,73	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1200	0,73	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	2,28	1,2000	2,74	
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,3000	6,29	
(C) Total:						89,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					191,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					191,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271701 - BANCADA DE GRANITINA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,8400	40,78
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	3,4200	61,70
(B) Total:						102,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1860	PREGO 15x15	Kg	20,95	0,3000	6,29	
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA /CERA/ MAO OBRA)	m2	49,40	1,0000	49,40	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	6,12	0,1200	0,73	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1	m2	28,94	1,2000	34,73	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	14,9433	9,56	
2437	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,95	3,0500	27,30	
2386	BRITA No. 01	m3	113,98	0,0132	1,50	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0132	1,71	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0279	4,46	
(C) Total:						135,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					238,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					238,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271702 - BANCADA DE MARMORE

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	1,5372	27,73
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	1,2844	13,64
(B) Total:						41,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0200	3,20
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,0000	3,20
1712	MARMORE POLIDO P/BANCADA	m2	574,81	1,0000	574,81
(C) Total:					581,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					622,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					622,58



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271708 - MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1C1:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8303	8,82
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,3564	6,43
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2468	4,45
(B) Total:						19,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0194	3,30	
1805	OLEO DE LINHACA	l	22,38	0,0030	0,07	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,56	9,2000	5,15	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	7,0730	4,53	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,89	0,3020	0,27	
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,62	0,0792	0,13	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0850	11,02	
(C) Total:						24,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,17



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271711 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Data base: 01/07/2022

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,7872	8,36
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2588	4,67
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,2617	3,33
(B) Total:						16,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0448	7,62
2960	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,10	1,0000	0,10
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	5,77	0,0020	0,01
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	0,0042	0,06
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0466	6,04
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	15,2099	9,73
2370	CHAPA PERFILADA No. 14	Kg	9,25	0,0157	0,15
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0004	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0002	0,01
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0005	0,00
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	11,82	0,0023	0,03
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0002	0,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0001	0,00
(C) Total:					23,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,11



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271712 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Data base: 01/07/2022

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,7872	8,36
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,2617	3,33
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2588	4,67
(B) Total:						16,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	5,77	0,0020	0,01	
2961	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,10	1,0000	0,10	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0450	7,65	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	0,0042	0,06	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0001	0,00	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0002	0,00	
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	11,82	0,0023	0,03	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0005	0,00	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0002	0,01	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0004	0,00	
2370	CHAPA PERFILADA No. 14	Kg	9,25	0,0157	0,15	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	16,2499	10,40	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0466	6,04	
(C) Total:						24,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,81



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271713 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1C:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Data base: 01/07/2022

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6423	6,82
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2290	4,13
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,2316	2,95
(B) Total:						13,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0368	6,26	
2962	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,06	1,0000	0,06	
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	5,77	0,0024	0,01	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	0,0042	0,06	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0376	4,88	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	13,2749	8,50	
2370	CHAPA PERFILADA No. 14	Kg	9,25	0,0107	0,10	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0002	0,00	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0001	0,00	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0003	0,00	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0001	0,00	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0001	0,00	
(C) Total:						19,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,77



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data base: 01/07/2022

Serviço: 271714 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(

Unidade: m

1C1:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.

FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,3703	3,93
0018	PINTOR	9,54	18,04	89,05	0,0301	0,54
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,1158	1,48
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,1145	2,07

(B) Total: 8,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2963	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,05	1,0000	0,05
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0165	2,81
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	0,0042	0,06
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0001	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0001	0,00
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0003	0,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0001	0,00
1805	OLEO DE LINHACA	l	22,38	0,0029	0,06
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0002	0,00
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	5,6869	3,64
2370	CHAPA PERFILADA No. 14	Kg	9,25	0,0071	0,07
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,62	0,0779	0,13
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0182	2,36
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	5,77	0,0010	0,01

(C) Total: 9,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,21



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271715 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1C:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Data base: 01/07/2022

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,6423	6,82
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,2290	4,13
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	6,74	12,74	89,05	0,2316	2,95
(B) Total:						13,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	170,00	0,0366	6,22	
2964	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,06	1,0000	0,06	
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	5,77	0,0024	0,01	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13	Kg	13,57	0,0042	0,06	
2387	BRITA No. 0	m3	129,68	0,0376	4,88	
2370	CHAPA PERFILADA No. 14	Kg	9,25	0,0107	0,10	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	12,3961	7,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	7,47	0,0002	0,00	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	28,72	0,0001	0,00	
1672	LIXA PARA FERRO (NÚMERO 100)	un	2,23	0,0003	0,00	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	21,47	0,0001	0,00	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7")	un	16,10	0,0001	0,00	
(C) Total:						19,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,16



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271716 - CANTONEIRA ARDOSIA POLIDA 2 REGUAS BOLEADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,3091	35,14
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	6,6181	119,39
(B) Total:						154,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	13,38	4,3680	58,44
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,0258	0,02
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0093	1,49
1133	ARDOSIA POLIDA P/BANCADA	m2	211,34	1,0000	211,34
(C) Total:					271,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					425,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					425,82



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271717 - CANTONEIRA MARMORE E REGUAS BOLEADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	6,6181	119,39
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,3091	35,14
(B) Total:						154,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0093	1,49	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,0258	0,02	
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	13,38	4,3680	58,44	
1712	MARMORE POLIDO P/BANCADA	m2	574,81	1,0000	574,81	
(C) Total:						634,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					789,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					789,29



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271718 - CANTONEIRA GRANITO REGUAS BOLEADAS

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	3,3091	35,14
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	6,6181	119,39
(B) Total:						154,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	13,38	4,3680	58,44
1421	GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM	m2	436,72	1,0000	436,72
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	0,0258	0,02
0104	AREIA MEDIA	m3	160,00	0,0093	1,49
(C) Total:					496,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					651,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					651,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271801 - LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6083	10,97
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8544	9,07
(B) Total:						20,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	4,5000	4,95	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,3000	0,83	
2498	LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL	m2	59,01	1,0500	61,96	
(C) Total:						67,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,78



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271802 - LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8544	9,07
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6083	10,97
(B) Total:						20,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2499	LADRILHO HIDRAULICO UMA COR	m2	51,60	1,0500	54,18	
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,3000	0,83	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	4,5000	4,95	
(C) Total:						59,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,00



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271803 - LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (SEM LASTRO)

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	9,54	18,04	89,05	0,6083	10,97
0005	SERVENTE	5,62	10,62	89,05	0,8544	9,07
(B) Total:						20,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,10	4,5000	4,95
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	0,64	1,3000	0,83
2500	LADRILHO HIDRAULICO DUAS CORES	m2	63,57	1,0500	66,75
(C) Total:					72,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,57



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271850 - LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2671	LETRA CX.CHAPA GALV.PINT.COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)	m	507,45	1,0000	507,45
				(C) Total:	507,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					507,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					507,45



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271851 - LETRA CAIXA INOX COLOCADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2670	LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT.LETRASXNUMERO LETRAS)	m	641,95	1,0000	641,95
				(C) Total:	641,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					641,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					641,95



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271852 - LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2683	LETRA CX.INOX ESCOVADO COLOCADA(ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	m	670,20	1,0000	670,20
				(C) Total:	670,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					670,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					670,20



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271853 - LETRA CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA

Data base: 01/07/2022
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2684	LETRA CX.LATAO AMARELO COLOCADA(ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	m	1.171,10	1,0000	1.171,10
				(C) Total:	1.171,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.171,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.171,10



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T174 - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO
Serviço: 271900 - CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO GOINFRA PARA CÁLCULO DE "ÁREA VIRTUAL"

Data base: 01/07/2022
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2990	CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO GOINFRA PARA CÁLCULO DE "ÁREA VIRTUAL"	m2	1.899,73	1,0000	1.899,73
(C) Total:					1.899,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.899,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.899,73