

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020100 - DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0225	0,50
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2250	3,00
(B) Total:						3,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,50
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020101 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3600	4,80
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0360	0,80
(B) Total:						5,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,60
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ

Unidade: m2

CB. E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0200	0,45
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2000	2,67
(B) Total:						3,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020103 - DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0400	13,87
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1040	2,32
(B) Total:						16,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						16,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						16,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020104 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0080	0,18
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						1,38
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,38
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020105 - DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0240	0,54
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2400	3,20
(B) Total:						3,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,74
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020106 - REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4000	5,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0400	0,89
(B) Total:						6,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020107 - CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	10,6361	237,19
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	22,6050	301,55
(B) Total:						538,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						538,74
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						538,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020108 - DEMOLIÇÃO MANUAL PISO/VIGA DE MADEIRA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9000	12,01
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						14,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,02
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020109 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE

Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9100	12,14
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0910	2,03
(B) Total:						14,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,17
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020110 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0560	1,25
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5600	7,47
(B) Total:						8,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020111 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ

Unidade: m2

CAÇAMBA E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5600	7,47
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0560	1,25
(B) Total:						8,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020112 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1050	2,34
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0500	14,01
(B) Total:						16,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						16,35
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						16,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020113 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ASSOALHO DE MADEIRA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6750	9,00
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0675	1,51
(B) Total:						10,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						10,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						10,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020115 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2500	3,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0250	0,56
(B) Total:						3,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,90
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020116 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAMBRIL COM APROVEITAMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0200	0,45
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2000	2,67
(B) Total:						3,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020117 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3250	4,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0325	0,72
(B) Total:						5,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,06
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020118 - DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA

Unidade: m3

E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5000	33,35
(B) Total:						38,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						38,93
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						38,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020119 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	4,8000	64,03
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4800	10,70
(B) Total:						74,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						74,73
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						74,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020121 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,0400	23,19
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	10,4000	138,74
(B) Total:						161,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						161,93
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						161,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020125 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	13,4132	178,93
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3413	29,91
(B) Total:						208,84
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						208,84
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						208,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020126 - DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0560	1,25
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5600	7,47
(B) Total:						8,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020127 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	14,9035	198,81
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,4904	33,24
(B) Total:						232,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						232,05
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						232,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020128 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,8000	40,14
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	18,0000	240,12
(B) Total:						280,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						280,26
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						280,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020129 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	20,0000	266,80
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						311,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						311,40
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						311,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020130 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE

Unidade: m

CAÇAMBA E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2000	16,01
(B) Total:						18,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						18,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						18,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020131 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PACOTE/ESTRUTURA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3200	4,27
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0320	0,71
(B) Total:						4,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020132 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CARPETE COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0080	0,18
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0800	1,07
(B) Total:						1,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020133 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3000	4,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						4,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020134 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0150	0,33
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1500	2,00
(B) Total:						2,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,33
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020135 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM METALON PARA FORRO DE GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0174	0,39
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1740	2,62
(B) Total:						3,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,0200	0,24
(C) Total:					0,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020136 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIBRO E RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2880	4,34
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0288	0,64
(B) Total:						4,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020137 - REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2500	3,34
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0250	0,56
(B) Total:						3,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,90
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020138 - REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0333	0,74
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3333	4,45
(B) Total:						5,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020139 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2500	3,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0250	0,56
(B) Total:						3,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,90
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020140 - REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0294	0,66
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2942	3,92
(B) Total:						4,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020141 - REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2500	3,34
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0250	0,56
(B) Total:						3,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,90
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020142 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0533	1,19
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5334	7,12
(B) Total:						8,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,31
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020143 - DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4000	5,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0400	0,89
(B) Total:						6,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020144 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0312	0,70
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3120	4,16
(B) Total:						4,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020145 - REMOÇÃO MANUAL DE BACIA TURCA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5000	6,67
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						7,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020146 - REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0333	0,74
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3333	4,45
(B) Total:						5,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020147 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE

Unidade: m2

ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2900	3,87
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0290	0,65
(B) Total:						4,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020148 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0140	0,31
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1400	1,87
(B) Total:						2,18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,18
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020149 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1600	2,13
0033	MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020151 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5000	6,67
(B) Total:						7,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020155 - DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4200	5,60
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0420	0,94
(B) Total:						6,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,54
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020157 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0301	0,67
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3010	4,02
(B) Total:						4,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020160 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1500	2,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0150	0,33
(B) Total:						2,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,33
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020164 - REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0038	0,08
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0375	0,50
(B) Total:						0,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020165 - REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0273	0,36
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0027	0,06
(B) Total:						0,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,42
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020166 - REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0038	0,08
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0375	0,50
(B) Total:						0,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,58
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020167 - REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0787	1,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0079	0,18
(B) Total:						1,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020168 - REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0062	0,14
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0615	0,82
(B) Total:						0,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,96
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020190 - LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2433	LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.)	m2	0,22	1,0000	0,22
				(C) Total:	0,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020200 - FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2758	FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE(COMPOSIÇÃO AUXILIAR)	m2	7,24	1,0000	7,24
(C) Total:					7,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020201 - CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0616	0,82
					(B) Total:	0,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,82
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020202 - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2000	2,67
(B) Total:						2,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020203 - CAPINA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1308	1,74
					(B) Total:	1,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,74
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020210 - BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0913	1,22
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,4626	10,32
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1660	3,70
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,2392	5,33
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0276	0,44
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0759	1,69
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,7847	17,50
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0938	2,09
0020	CALHEIRO	9,23	20,12	117,99	0,0002	0,00
0023	APLICADOR DE EPOXI	10,23	22,30	117,99	0,0013	0,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,3304	20,04
(B) Total:						62,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,67	0,0427	0,67
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,76	0,0534	0,36
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	10,26	0,0748	0,77
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 32 MM	m	9,90	0,0320	0,32
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,46	0,0064	0,11
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 25 MM	m	4,13	0,1410	0,58
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	16,37	0,0031	0,05
H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	un	6,19	0,0031	0,02
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	63,46	0,0015	0,10
H263	VALVULA PARA TANQUE PVC 1"	un	6,29	0,0031	0,02
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	252,47	0,0039	0,98
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	203,33	0,0093	1,89
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0032	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0238	0,13
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0033	0,01
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0319	5,49
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	13,10	0,2181	2,86
2845	COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM	un	489,00	0,0124	6,06
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	2,29	0,0557	0,13
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	12,39	0,0043	0,05
2848	LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM)	un	52,98	0,0049	0,26
2849	LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)	un	53,52	0,0049	0,26
2850	TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM	un	31,82	0,0049	0,16
2851	FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM	un	14,45	0,0099	0,14
2852	MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE	un	45,66	0,0025	0,11
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	51,63	0,0015	0,08
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	11,14	0,0637	0,71
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,17	13,0645	2,22
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	9,84	0,9338	9,19
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	39,90	0,0012	0,05
2858	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	65,20	0,0015	0,10
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	15,05	0,2254	3,39
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	43,63	0,0028	0,12
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	11,88	0,0775	0,92
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	6,32	0,2275	1,44
2863	FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE	un	153,28	0,0003	0,05
2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE	un	2.704,50	0,0003	0,81
2865	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE	un	1.590,27	0,0003	0,48
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	un	1.019,49	0,0003	0,31
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	315,14	0,0027	0,85
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	un	1.464,44	0,0004	0,59
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	0,2554	0,92
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,88	0,0192	0,23
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,33	1,0603	2,47
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,71	0,0153	0,06
H265	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	4,27	0,0031	0,01
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	14,04	0,0801	1,12
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	9,28	0,0085	0,08
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	12,80	0,0077	0,10

2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	0,1789	0,32
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ ESPELHO)	un	23,15	0,0010	0,02
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ ESPELHO)	un	16,61	0,0020	0,03
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	7,71	0,0323	0,25
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,28	0,0128	0,03
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,92	0,1197	0,11
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	un	100,07	0,0015	0,15
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,26	0,0031	0,01
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,17	0,0064	0,01
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0034	15,89
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,14	0,0247	0,03
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	182,20	0,0015	0,27
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	1,8498	15,89
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	11,40	0,0214	0,24
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,0491	1,15
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0045	0,11
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,0851	2,17
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0081	0,21
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	31,52	0,0571	1,80
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	60,68	0,0039	0,24
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	149,51	0,0069	1,03
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	70,96	0,0069	0,49
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	0,9061	2,86
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	1,7222	13,26
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,1435	1,18
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	11,72	0,0031	0,04
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	198,64	0,0016	0,32
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.555,15	0,0003	0,47
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	28,08	0,0321	0,90
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0445	0,93
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	2,67	0,1737	0,46
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,9445	13,83
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	22,37	0,0160	0,36
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	30,30	0,0077	0,23
H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	257,45	0,0008	0,21
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,39	0,0256	0,04
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	23,60	1,1094	26,18
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	96,99	0,0007	0,07
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,0683	2,45
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	7,84	0,0010	0,01
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	11,58	0,0392	0,45
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	54,00	0,0064	0,35
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	un	82,56	0,0015	0,12
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	65,04	0,0015	0,10
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÁMETRO 1/2" E 3/4"	un	128,85	0,0015	0,19
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	13,68	0,0077	0,11
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	29,87	0,0077	0,23
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	4,94	0,0481	0,24
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	0,0746	4,42
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	87,85	0,0075	0,66
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M	m2	34,36	0,9667	33,22
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	2,9972	0,99
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	38,80	0,0214	0,83
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	60,80	0,0160	0,97
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	0,4489	8,08
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	507,76	0,0039	1,98
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	46,94	0,0077	0,36
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	4,62	0,0353	0,16
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,42	0,0745	0,18
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	0,0026	0,03
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	65,93	0,0062	0,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,1346	8,14
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,53	0,6106	1,54
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,74	0,0062	0,06
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,00	0,0128	0,03
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	20,20	0,0192	0,39
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,53	0,0534	0,51
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,21	0,0495	0,01
H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	un	1.063,00	0,0012	1,28
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÁMETRO 3/4"	un	1,47	0,2766	0,41
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	28,15	0,0062	0,17

2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0128	1,89
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0191	2,72
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,02	0,0321	0,03
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	17,41	0,0355	0,62
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	27,11	0,0144	0,39
4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	un	35,97	0,0208	0,75
				(C) Total:	225,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				287,47
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				287,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020212 - BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM
 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,5639	12,57
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1114	1,49
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0768	1,71
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0323	0,52
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,2863	6,38
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1697	3,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,3633	20,53
0023	APLICADOR DE EPOXI	10,23	22,30	117,99	0,0016	0,04
0020	CALHEIRO	9,23	20,12	117,99	0,0002	0,00
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0882	1,97
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,7784	17,36
(B) Total:						66,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	252,47	0,0048	1,21
H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	un	6,19	0,0038	0,02
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	63,46	0,0018	0,11
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	16,37	0,0038	0,06
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,13	0,1328	0,55
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	9,90	0,0301	0,30
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,46	0,0060	0,10
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	10,26	0,0704	0,72
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,76	0,0503	0,34
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,67	0,0403	0,63
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	un	1.464,44	0,0005	0,73
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	un	1.019,49	0,0004	0,41
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	un	315,14	0,0033	1,04
2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE	un	2.704,50	0,0004	1,08
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	Kg	11,88	0,0946	1,12
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	Kg	6,32	0,2776	1,75
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	15,05	0,2750	4,14
2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	un	43,63	0,0034	0,15
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	un	39,90	0,0011	0,04
2858	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	un	65,20	0,0018	0,12
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	un	0,17	13,9487	2,37
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	9,84	0,9771	9,61
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	un	51,63	0,0018	0,09
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	11,14	0,0777	0,87
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	un	2,29	0,0559	0,13
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	Kg	12,39	0,0052	0,06
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	13,10	0,2652	3,47
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0384	6,60
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0040	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0284	0,15
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0039	0,02
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	203,33	0,0113	2,30
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,02	0,0303	0,03
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0229	3,26
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0153	2,25
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	28,15	0,0076	0,21
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,47	0,2604	0,38
H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	un	1.063,00	0,0011	1,17
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,21	0,0604	0,01
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	20,20	0,0181	0,37
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,74	0,0038	0,04
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,00	0,0121	0,02
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,53	0,0503	0,48
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,53	0,5748	1,45
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	15,3260	9,50
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	65,93	0,0076	0,50
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	0,0026	0,03

3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,42	0,0702	0,17
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	4,62	0,0332	0,15
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	46,94	0,0094	0,44
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	507,76	0,0037	1,88
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	0,4721	8,50
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	38,80	0,0201	0,78
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	60,80	0,0151	0,92
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	3,6316	1,20
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	m2	34,36	1,1788	40,50
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	87,85	0,0092	0,81
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	0,0767	4,54
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	4,94	0,0453	0,22
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	13,68	0,0094	0,13
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	128,85	0,0018	0,23
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	29,87	0,0094	0,28
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	65,04	0,0018	0,12
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	54,00	0,0060	0,32
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	11,58	0,0370	0,43
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	7,84	0,0010	0,01
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	96,99	0,0009	0,09
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,0832	2,98
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	23,60	1,3208	31,17
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,39	0,0242	0,03
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	un	30,30	0,0094	0,28
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	22,37	0,0195	0,44
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,1514	16,86
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	2,67	0,1635	0,44
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	28,08	0,0303	0,85
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0543	1,13
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.555,15	0,0004	0,62
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	198,64	0,0020	0,40
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	11,72	0,0038	0,04
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,0487	0,40
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	2,0739	15,97
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	1,1015	3,48
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	70,96	0,0085	0,60
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	149,51	0,0085	1,27
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	un	60,68	0,0037	0,22
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	31,52	0,0571	1,80
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0098	0,26
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1026	2,62
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0052	0,13
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,0592	1,38
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	11,40	0,0201	0,23
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	2,2091	18,98
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	182,20	0,0018	0,33
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,14	0,0301	0,03
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0041	19,16
H311	LUVIA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,17	0,0060	0,01
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,26	0,0038	0,01
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	un	100,07	0,0018	0,18
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,92	0,1127	0,10
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,28	0,0121	0,03
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	7,71	0,0304	0,23
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	16,61	0,0018	0,03
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	23,15	0,0010	0,02
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	0,2181	0,39
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	12,80	0,0094	0,12
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	9,28	0,0081	0,08
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	14,04	0,0976	1,37
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	4,27	0,0038	0,02
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,71	0,0153	0,06
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,33	1,1210	2,61
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,88	0,0181	0,22
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	0,3116	1,13
4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	un	35,97	0,0195	0,70
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	27,11	0,0135	0,37
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	17,41	0,0192	0,33
(C) Total:					251,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				318,18
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				318,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020302 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/
 REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	11,7930	157,32
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,8198	13,12
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3286	29,63
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	4,9050	109,38
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	9,8792	148,78
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	9,8792	220,31
(B) Total:						723,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	1,8354	53,98
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	13,10	2,6136	34,24
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	0,6667	8,55
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,33	16,1200	37,56
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,71	0,5000	1,86
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,68	2,0000	1,36
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,8168	0,87
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	28,2693	242,83
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,1432	3,35
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,2331	5,94
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,9147	23,27
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,1652	4,38
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	31,52	0,1920	6,05
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	17,4570	55,16
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	29,7528	243,97
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	2,67	2,0000	5,34
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	23,60	7,0350	166,03
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	12,49	0,2000	2,50
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	m2	34,36	14,5200	498,91
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	1,1192	41,86
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	14,4000	4,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	98,8630	61,30
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	4,62	0,5000	2,31
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,42	0,5000	1,21
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,3333	8,65
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,53	2,6100	6,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1591	28,64
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,47	5,0000	7,35
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,1740	25,64
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	17,41	1,0000	17,41
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	27,11	0,5000	13,56
(C) Total:					1.615,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	2.338,57
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	2.338,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020303 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/
 REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	28,9704	386,47
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	6,0000	133,80
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	1,7781	28,45
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,0145	44,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	14,9584	225,27
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	14,9584	333,57
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						1.197,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	13,10	3,9204	51,36
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,4398	64,82
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,47	5,0000	7,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,4022	72,41
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,53	2,7900	7,06
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,3333	8,65
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	4,62	0,5000	2,31
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,42	0,5000	1,21
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	220,7063	136,84
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	31,8000	10,49
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	2,2383	83,71
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	m2	34,36	23,9580	823,20
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	12,49	0,2000	2,50
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	m2	23,60	13,1760	310,95
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	2,67	2,0000	5,34
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	28,4418	416,39
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	21,1140	66,72
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	6,2880	51,56
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	Kg	31,52	0,4000	12,61
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,3304	8,76
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,6597	16,78
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1646	4,20
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,6911	16,16
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	35,2380	302,69
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,68	2,0000	1,36
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	1,2251	1,31
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,33	16,6300	38,75
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,71	0,5000	1,86
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	0,6667	8,55
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	17,41	1,0000	17,41
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	un	27,11	0,5000	13,56
(C) Total:					2.566,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				3.763,95
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				3.763,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020400 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

Unidade: Un

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0018 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0014 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	67,5306	900,86
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,7000	15,61
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	12,0080	267,78
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	17,6366	393,30
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	17,7066	266,66
(B) Total:						1.854,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,67	12,1200	189,92	
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,13	21,2100	87,60	
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	9,90	31,1417	308,30	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0032	0,01	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	10,0411	4,52	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1100	0,29	
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	un	4,93	0,3333	1,64	
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	6,39	0,6667	4,26	
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,92	0,6667	0,61	
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	142,26	1,0000	142,26	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1200	0,13	
H319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	un	0,99	10,0000	9,90	
H320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	un	2,70	18,0000	48,60	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,2000	5,09	
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	65,47	0,3333	21,82	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1400	1,30	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	1,6200	12,26	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	7,4000	60,68	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0200	0,42	
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	62,77	0,3333	20,92	
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	8,53	0,3333	2,84	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	282,2400	112,90	
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,65	15,9000	10,34	
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	un	47,34	0,6667	31,56	
2054	TINTA GRAFITE	l	44,55	0,0600	2,67	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,2600	6,89	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	98,8480	61,29	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	18,7780	19,72	
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	4,0000	72,04	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	6,7200	56,31	
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,0790	1,68	
H102	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,00	0,6667	1,33	
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	68,81	0,3333	22,93	
2502	AREIA FINA	m3	190,21	0,0100	1,90	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,3720	66,97	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,1800	4,41	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,1840	27,12	
(C) Total:						1.423,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	3.277,90
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	3.277,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020501 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,5907	74,58
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	16,6600	371,52
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,5872	9,40
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	16,6600	250,90
(B) Total:						706,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	26,0000	764,66	
3106	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	m	14,23	5,1000	72,57	
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	41,27	1,0000	41,27	
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05	
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	88,98	0,7500	66,74	
2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	un	18,25	1,2500	22,81	
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	115,90	1,2500	144,88	
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,42	0,5000	1,21	
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	341,38	1,0000	341,38	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	58,2297	36,10	
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	106,00	1,0000	106,00	
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	11,58	0,5000	5,79	
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	18,97	1,0000	18,97	
3604	SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO	un	12,66	6,2500	79,13	
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	129,44	1,0000	129,44	
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69	
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	88,03	0,2500	22,01	
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	10,48	1,0000	10,48	
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	6,28	16,0000	100,48	
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,89	21,0000	18,69	
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39	
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	7,71	1,5000	11,57	
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	9,56	0,5000	4,78	
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	16,69	0,5000	8,35	
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	m	8,72	125,5875	1.095,12	
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,33	159,3750	371,34	
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	8,07	1,0000	8,07	
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	un	73,83	1,2500	92,29	
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,88	0,2500	2,97	
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	317,56	0,2500	79,39	
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	76,82	0,7500	57,62	
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	66,94	1,2500	83,68	
4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	12,51	6,2500	78,19	
(C) Total:						4.038,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	4.744,51
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	4.744,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020600 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,4950	11,04
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4855	6,48
(B) Total:						17,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0004	0,07	
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	un	23,35	0,0286	0,67	
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	50,52	0,0461	2,33	
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,14	0,1713	0,20	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	1,4660	12,59	
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,24	0,1713	0,04	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,0174	0,44	
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,0218	0,51	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	1,0597	3,35	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,2141	1,76	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,6597	9,66	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	1,0000	27,42	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,1196	0,07	
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	12,49	0,0085	0,11	
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,0095	0,25	
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,21	0,1713	0,04	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0007	0,10	
(C) Total:						59,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 020701 - LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0583	0,78
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0373	0,83
(B) Total:						1,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	13,10	0,0052	0,07	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0024	0,06	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	0,2116	1,63	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0058	0,15	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,2116	1,82	
(C) Total:						3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020702 - LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0517	0,69
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0398	0,89
(B) Total:						1,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	l	13,10	0,0057	0,07	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,1879	1,61	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0194	0,49	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,1504	1,23	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0564	1,38	
(C) Total:						4,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020703 - LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0037	0,05
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0029	0,06
(B) Total:						0,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0040	0,10
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,0081	0,07
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0014	0,04
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,0135	0,12
(C) Total:					0,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020801 - ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1300	68,43
0013	POCEIRO	10,23	22,30	117,99	5,1300	114,40
(B) Total:						182,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						182,83
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						182,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 020807 - REVESTIMENTO DE POÇOS (CISTERNA) COM TUBOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	10,23	22,30	117,99	1,4000	31,22
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,8000	37,35
(B) Total:						68,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H681	TUBO DE CONCRETO D=1.10 M COMPRIMENTO 0,50 M	un	179,49	2,0000	358,98
(C) Total:					358,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					427,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					427,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 020808 - LAJE CIRCULAR PARA POÇOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	7,1904	95,92
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	1,1790	18,86
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	5,4877	122,38
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1025	2,29
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2297	5,12
(B) Total:						244,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,2556	43,96	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	175,0000	70,00	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,7000	10,25	
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,0377	0,88	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0919	2,25	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	4,5940	50,95	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0278	4,10	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0278	3,96	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	106,6030	66,09	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	0,2278	6,25	
(C) Total:						258,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					503,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					503,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 021001 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0000	13,34
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,8000	40,14
(B) Total:						53,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	3,4286	100,84
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	0,9346	8,15
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,1503	3,99
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	12,6500	185,20
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	6,28	2,2857	14,35
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0053	24,77
(C) Total:					337,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					390,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					390,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 021002 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,6799	37,46
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9333	12,45
(B) Total:						49,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0168	78,52
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	6,28	2,2857	14,35
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	8,4333	123,46
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,1100	2,92
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	0,8078	7,04
(C) Total:					226,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					276,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					276,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 021003 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS TERCIÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,20M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9818	13,10
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,7672	39,41
(B) Total:						52,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	3,0171	88,73
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	0,9346	8,15
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,1393	3,69
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	11,5000	168,36
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	6,28	2,2857	14,35
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0053	24,77
(C) Total:					308,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					360,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					360,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1692	2,55
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0247	0,55
(B) Total:						3,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	2,4022	70,65
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,20	1,3333	2,93
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	7,38	0,0514	0,38
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0115	0,30
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	1,2613	10,34
1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	m2	323,06	1,0000	323,06
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,14	1,1852	1,35
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,6608	1,65
(C) Total:					410,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					413,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					413,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 021399 - CONSUMO DE ESGOTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)	m3	8,82	1,0000	8,82
				(C) Total:	8,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 021400 - CONSUMO DE ÁGUA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)	m3	11,05	1,0000	11,05
				(C) Total:	11,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 021401 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Data base: 01/06/2023
Unidade: KWH

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1317	ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	kwh	0,88	1,0000	0,88
				(C) Total:	0,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 021402 - CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA

Data base: 01/06/2023
Unidade: mes

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1318	PLANO DE TELEFONIA/INTERNET	mes	133,28	1,0000	133,28
				(C) Total:	133,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					133,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					133,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 021602 - EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2538	EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	m2	47,30	1,0000	47,30
				(C) Total:	47,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,7200	9,60
(B) Total:						9,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI)	h	85,82	0,4000	34,33
(C) Total:					34,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	81,20	1,0000	81,20
				(C) Total:	81,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6500	8,67
(B) Total:						8,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	m3	81,20	1,0000	81,20
(C) Total:					81,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 030106 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI)	h	85,82	0,4000	34,33
				(C) Total:	34,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 030110 - TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: tkm

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2871	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV.)	tkm	0,61	1,0000	0,61
(C) Total:					0,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 030112 - CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	6,1416	81,93
(B) Total:						81,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	50,98	1,5354	78,27
(C) Total:					78,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					160,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					160,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 030113 - DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	6,1416	81,93
(B) Total:						81,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	50,98	1,5354	78,27
(C) Total:					78,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					160,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					160,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 030114 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	12,2832	163,86
(B) Total:						163,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	50,98	3,0708	156,55
(C) Total:					156,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					320,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					320,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 030116 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	12,2832	163,86
(B) Total:						163,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	h	50,98	3,0708	156,55
(C) Total:					156,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					320,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					320,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5660	34,23
					(B) Total:	34,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						34,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						34,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 040103 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2491	43,34
					(B) Total:	43,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						43,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						43,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 040104 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,6500	48,69
					(B) Total:	48,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,7000	22,68
(B) Total:						22,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						22,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						22,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 040904 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO

Unidade: m3

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0076 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2425	3,23
(B) Total:						3,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0938	0,50
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0125	0,06
(C) Total:					0,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 040905 - APILOAMENTO MECÂNICO

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0245	0,33
(B) Total:						0,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01	
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10	
(C) Total:						0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041001 - ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,9300	39,09
(B) Total:						39,09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						39,09
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						39,09



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041002 - APILOAMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4000	5,34
					(B) Total:	5,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041003 - ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,0000	26,68
					(B) Total:	26,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						26,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						26,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041004 - ESCAVACAO MECANICA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	m3	1,78	1,0000	1,78
				(C) Total:	1,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041005 - CARGA MECANIZADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2451	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	m3	1,31	1,0000	1,31
				(C) Total:	1,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3km

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2409	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)	m3km	2,51	1,0000	2,51
(C) Total:					2,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041007 - ESPALHAMENTO MECANICO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2452	ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.)	m2	0,35	1,0000	0,35
				(C) Total:	0,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041008 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O. RODOV.)	m3	4,42	1,0000	4,42
(C) Total:					4,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041009 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2408	COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE (O. RODOV.)	m3	1,95	1,0000	1,95
				(C) Total:	1,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041010 - TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2458	TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)	m3	1,31	1,0000	1,31
				(C) Total:	1,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 041012 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2878	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	5,00	1,0000	5,00
				(C) Total:	5,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 041140 - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0913	1,22
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0674	1,50
(B) Total:						2,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 041160 - SOLO CIMENTO 1:12

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	1,4260	22,82
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,1260	41,70
(B) Total:						64,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	141,4200	87,68
(C) Total:					87,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					152,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					152,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 050101 - SONDAgens PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2460	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS ESPECIALIZADAS	m	66,67	1,0000	66,67
2537	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)	un	3,35	0,1429	0,48
2454	PERNOITE EM QUARTO SOLTEIRO C/ AR CONDICIONADO OU VENTILADOR	un	120,26	0,1429	17,19
1941	REFEICAO	un	15,90	0,2858	4,54
				(C) Total:	88,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					88,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					88,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 050102 - TRANSPORTE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (INCLUSO VALOR DE RETORNO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Km

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2455	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.)	Km	4,88	1,0000	4,88
(C) Total:					4,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 050103 - SONDAgens PARA GOIÂNIA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2460	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS ESPECIALIZADAS	m	66,67	1,0000	66,67
(C) Total:					66,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 050201 - EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	9,6300	128,46
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	7,0000	156,10
(B) Total:						284,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	26,3000	16,31
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	43,0000	45,15
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,3200	57,61
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	735,0000	294,00
(C) Total:					413,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					697,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					697,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 050204 - EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	6,0000	133,80
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	9,0000	120,06
(B) Total:						253,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,3156	54,28
1867	PEDRA MARROADA	m3	131,30	1,1000	144,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	102,6300	63,63
(C) Total:					262,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					516,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					516,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 050250 - TRAÇO DE CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2756	TRAÇO DE CONCRETO	un	1.339,13	1,0000	1.339,13
				(C) Total:	1.339,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.339,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.339,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 050251 - CORPO DE PROVA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2757	CORPO DE PROVA	un	15,00	1,0000	15,00
				(C) Total:	15,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 050301 - ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,5149	20,21
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1964	4,38
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0900	1,44
(B) Total:						26,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0440	7,57	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,8462	8,58	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0205	2,92	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0205	3,02	
(C) Total:						22,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,1814	29,10
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1296	2,07
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2828	6,31
(B) Total:						37,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0634	10,90
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0296	4,36
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0296	4,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	19,9374	12,36
(C) Total:					31,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 050620 - PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,0500	40,69
(B) Total:						40,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1867	PEDRA MARROADA	m3	131,30	1,0000	131,30
(C) Total:					131,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					171,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					171,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2491	43,34
(B) Total:						43,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						43,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						43,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 050902 - APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4000	5,34
(B) Total:						5,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 050903 - REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,7000	22,68
					(B) Total:	22,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						22,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						22,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 050905 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

Unidade: m3

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0076 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2425	3,23
(B) Total:						3,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0938	0,50
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0125	0,06
(C) Total:					0,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 050907 - APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0245	0,33
(B) Total:						0,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10
(C) Total:					0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051001 - ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	10,23	22,30	117,99	7,1500	159,45
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	7,1500	95,38
(B) Total:						254,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						254,83
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						254,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051002 - ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	6,5000	86,71
0013	POCEIRO	10,23	22,30	117,99	6,5000	144,95
(B) Total:						231,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						231,66
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						231,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 051009 - FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,3000	19,58
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,3000	28,99
(B) Total:						48,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1500	3,83
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,5000	4,10
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,3675	20,02
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,4000	3,54
(C) Total:					31,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051015 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,9230	158,75	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	280,0000	173,60	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6270	89,30	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2090	30,80	
(C) Total:						452,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					531,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					531,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 051017 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,8090	139,14
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2090	30,80
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6270	89,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	320,0000	198,40
(C) Total:					457,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					536,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					536,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051020 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1241	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA	m3	550,00	1,0200	561,00
				(C) Total:	561,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					561,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					561,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 051023 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5794	34,41
(B) Total:						34,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1245	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA	m3	498,00	1,0200	507,96
(C) Total:					507,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					542,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					542,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 051024 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)

Unidade: m3

Observações: UTILIZADO A COMPOSIÇÃO DA T.C.P.O. 14 PÁGINA 93 CÓDIGO 05.004.000097.SER NA QUESTÃO DOS MATERIAIS E EM RELAÇÃO A MÃO DE OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAÇÃO ACIMA.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	220,0000	136,40
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2630	38,76
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6150	87,59
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,6770	121,88
(C) Total:					384,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					463,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					463,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 051025 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	10,0000	133,40
(B) Total:						133,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,7780	140,06
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2890	42,59
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6770	96,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	220,0000	136,40
(C) Total:					415,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					548,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					548,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 051026 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)
 Observações: SOMOU DEPRECIAÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,9348	25,81
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,6446	14,37
(B) Total:						40,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,50	0,0468	0,12
(C) Total:					0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051027 - LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,0000	26,68
(B) Total:						26,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,6000	88,43
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,6000	93,11
(C) Total:					181,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					208,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					208,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051029 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,5310	91,33
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,7180	105,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	431,0000	267,22
(C) Total:					464,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					543,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					543,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,5780	99,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	373,0000	231,26
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,7120	104,93
(C) Total:					435,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					514,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					514,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 051031 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5794	34,41
(B) Total:						34,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	515,00	1,0200	525,30
(C) Total:					525,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					559,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					559,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 051032 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5794	34,41
(B) Total:						34,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m3	530,00	1,0200	540,60	
(C) Total:						540,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						575,01
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						575,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051033 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5794	34,41
(B) Total:						34,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2669	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA	m3	548,33	1,0200	559,30
(C) Total:					559,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					593,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					593,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051035 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2688	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA	m3	563,00	1,0200	574,26
				(C) Total:	574,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					574,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					574,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051036 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2666	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	m3	577,00	1,0200	588,54
				(C) Total:	588,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					588,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					588,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051037 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2667	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	m3	593,75	1,0200	605,63
				(C) Total:	605,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					605,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					605,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051045 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1179	TAXA DE BOMBEAMENTO	m3	45,65	1,0000	45,65
(C) Total:					45,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 051055 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,3218	30,97
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,7735	17,25
(B) Total:						48,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,22
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 051060 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

Unidade: m3

Observações: SOMOU DEPRECIÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,6446	14,37
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,9348	25,81
(B) Total:						40,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,50	0,0468	0,12
(C) Total:					0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 052002 - AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	1,1000	10,12
(C) Total:					10,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 052003 - AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	1,1000	9,22
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
(C) Total:					9,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	1,1000	8,90
(C) Total:					9,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	1,1000	8,50
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
(C) Total:					8,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 052006 - ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0300	0,74
2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	7,36	1,1000	8,10
(C) Total:					8,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 052007 - ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2441	AÇO CA 50 A - 16,0 MM (5/8")	Kg	7,82	1,1000	8,60
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0300	0,74
(C) Total:					9,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 052008 - AÇO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0300	0,74
2442	AÇO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	Kg	7,64	1,1000	8,40
(C) Total:					9,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 052010 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2444	AÇO CA-50 - 25,0 MM (1")	Kg	7,82	1,1000	8,60
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0300	0,74
(C) Total:					9,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 052012 - ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
2446	AÇO CA-60 - 4,2 MM	Kg	11,51	1,1000	12,66
(C) Total:					13,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 052014 - AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	1,1000	12,20
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
(C) Total:					12,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	10,4427	232,87
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	16,6907	251,36
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	5,9860	133,49
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,8032	77,41
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	1,9348	43,15
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						748,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,8090	139,14
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	2,6693	65,42
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	121,0000	1.013,98
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,4900	10,43
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	25,8137	286,27
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2090	30,80
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6270	89,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	320,0000	198,40
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	22,8220	334,11
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	1,1140	28,34
(C) Total:					2.196,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.944,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.944,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060103 - ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1000	1,33
(B) Total:						1,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1319	ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL	m2xmes	18,08	1,0000	18,08
(C) Total:					18,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060104 - ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1000	1,33
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						3,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1121	ANDAIME METALICO (ALUGUEL)	mxmes	25,00	1,0000	25,00
(C) Total:					25,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060105 - ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1600	2,13
(B) Total:						3,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2432	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL)	m2xmes	6,30	1,0300	6,49
(C) Total:					6,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060160 - EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0558	0,74
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0563	1,26
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	27,55	0,6242	17,20
2709	EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 20 MM	m2	7,47	1,0500	7,84
2383	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	un	1,37	0,1000	0,14
(C) Total:					25,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060180 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2659	3,55
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2659	5,93
(B) Total:						9,48

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0665	1,69
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2511	3,68
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	0,3086	8,46
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,0125	0,11
(C) Total:					13,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2993	6,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3124	4,70
(B) Total:						11,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,7134	10,44
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0876	2,23
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	1,4124	12,13
(C) Total:					24,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060192 - FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3124	4,70
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2993	6,67
(B) Total:						11,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0557	1,42	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,1411	16,71	
2426	ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG	Kg	21,29	0,0245	0,52	
(C) Total:						18,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060201 - FORMA CURVA COM TABUA E CHAPA DE COMPENSADO RESINADO U=2 V - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,5000	55,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,5000	37,65
(B) Total:						93,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	0,6500	17,82
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,6700	9,81
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,2000	5,10
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	3,0000	25,77
(C) Total:					58,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060202 - FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,5000	20,01
(B) Total:						53,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	3,0000	25,77	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,2000	5,09	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	1,5300	12,55	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	2,1700	31,77	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1700	1,51	
(C) Total:						76,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					130,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					130,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060203 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2350	16,47
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,2350	27,54
(B) Total:						44,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1000	0,89	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,4300	16,08	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,1500	16,84	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	1,0996	9,02	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,2500	6,36	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	2,0000	7,24	
(C) Total:						56,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060204 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,1600	25,87
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,1600	15,47
(B) Total:						41,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,5000	5,43
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,3000	7,63
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	1,5300	12,55
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,7000	10,25
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	87,85	0,3000	26,36
(C) Total:					62,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060205 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6600	8,80
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,6600	14,72
(B) Total:						23,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	m2	87,85	0,1600	14,06
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,6000	8,78
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,5000	4,10
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,1700	4,32
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	0,8000	2,90
(C) Total:					34,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060206 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,8500	41,26
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
(B) Total:						59,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	0,1300	3,82
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	7,6000	27,51
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,6570	16,75
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	2,7680	40,52
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	1,1500	43,01
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,0150	0,13
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0600	1,45
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	1,4160	10,95
(C) Total:					144,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					203,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					203,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060207 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,4300	31,89
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
(B) Total:						49,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	0,0650	1,91	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	0,7080	5,47	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0330	0,80	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1500	1,33	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,6560	24,53	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,3840	20,26	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,3610	9,21	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	3,8000	13,76	
(C) Total:						77,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060208 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,3500	30,11
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
(B) Total:						48,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	0,0430	1,26
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	2,5330	9,17
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,2650	6,76
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,9230	13,51
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,4370	16,34
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1500	1,33
0105	ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG	Kg	24,23	0,0240	0,58
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	0,4720	3,65
(C) Total:					52,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060209 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,2600	28,10
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
(B) Total:						46,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	0,0220	0,65	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	0,3540	2,74	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0180	0,44	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1500	1,33	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,3440	12,87	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,7550	11,05	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1970	5,02	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,2670	4,59	
(C) Total:						38,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060210 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,3500	30,11
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
(B) Total:						48,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,2000	4,34
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,2500	6,36
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	1,5300	12,55
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,1700	17,13
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	0,2600	15,41
(C) Total:					55,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060212 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,3500	30,11
(B) Total:						48,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	0,0430	1,26
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	0,4370	25,89
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1500	1,33
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0240	0,58
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	0,4720	3,65
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,9230	13,51
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,2650	6,76
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	2,5330	9,17
(C) Total:					62,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					110,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					110,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060213 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,4300	31,89
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
(B) Total:						49,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	0,0650	1,91	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	3,8000	13,76	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,3610	9,21	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,3840	20,26	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	0,7080	5,47	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0330	0,80	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1500	1,33	
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	0,6500	38,51	
(C) Total:						91,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060214 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM-VIGA/PILAR U=1V- (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,8500	41,26
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
(B) Total:						59,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	0,1300	3,82
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	1,1500	68,14
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,0150	0,13
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0600	1,45
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	1,4160	10,95
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	2,7680	40,52
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,6570	16,75
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	7,6000	27,51
(C) Total:					169,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					228,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					228,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060302 - AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	1,1000	10,12
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
(C) Total:					10,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	1,1000	9,22
(C) Total:					9,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060304 - AÇO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	1,1000	8,90
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
(C) Total:					9,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	1,1000	8,50
(C) Total:					8,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060306 - AÇO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")	Kg	7,36	1,1000	8,10
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0300	0,74
(C) Total:					8,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060307 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0300	0,74
2441	AÇO CA 50 A - 16,0 MM (5/8")	Kg	7,82	1,1000	8,60
(C) Total:					9,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060308 - ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2442	AÇO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	Kg	7,64	1,1000	8,40
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0300	0,74
(C) Total:					9,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060310 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0300	0,74
2444	AÇO CA-50 - 25,0 MM (1")	Kg	7,82	1,1000	8,60
(C) Total:					9,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060312 - AÇO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2446	AÇO CA-60 - 4,2 MM	Kg	11,51	1,1000	12,66
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
(C) Total:					13,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	1,1000	12,20
(C) Total:					12,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,0000	26,68
(B) Total:						26,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,6000	88,43
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,6000	93,11
(C) Total:					181,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					208,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					208,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060486 - TRAÇO DE CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2756	TRAÇO DE CONCRETO	un	1.339,13	1,0000	1.339,13
				(C) Total:	1.339,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.339,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.339,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060487 - CORPO DE PROVA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2757	CORPO DE PROVA	un	15,00	1,0000	15,00
				(C) Total:	15,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060505 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,9230	158,75	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	280,0000	173,60	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2090	30,80	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6270	89,30	
(C) Total:						452,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					531,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					531,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060507 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,8090	139,14
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6270	89,30
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2090	30,80
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	320,0000	198,40
(C) Total:					457,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					536,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					536,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060510 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1241	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA	m3	550,00	1,0200	561,00
				(C) Total:	561,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					561,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					561,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060512 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL- (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5794	34,41
					(B) Total:	34,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	515,00	1,0200	525,30
				(C) Total:	525,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					559,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					559,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060513 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	10,0000	133,40
(B) Total:						133,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	220,0000	136,40
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2890	42,59
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6770	96,42
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,7780	140,06
(C) Total:					415,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					548,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					548,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 060514 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)

Unidade: m3

Observações: UTILIZADO A COMPOSIÇÃO DA T.C.P.O. 14 PÁGINA 93 CÓDIGO 05.004.000097.SER NA QUESTÃO DOS MATERIAIS E EM RELAÇÃO A MÃO DE OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAÇÃO ACIMA.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,6770	121,88
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2630	38,76
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6150	87,59
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	220,0000	136,40
(C) Total:					384,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					463,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					463,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060515 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5794	34,41
					(B) Total:	34,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1245	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15 MPA	m3	498,00	1,0200	507,96
				(C) Total:	507,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					542,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					542,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,5780	99,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	373,0000	231,26
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,7120	104,93
(C) Total:					435,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					514,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					514,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060518 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1586	68,82
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,6448	10,32
(B) Total:						79,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,5310	91,33
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,7180	105,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	431,0000	267,22
(C) Total:					464,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					543,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					543,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060520 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5794	34,41
					(B) Total:	34,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2668	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA	m3	530,00	1,0200	540,60
				(C) Total:	540,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					575,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					575,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060521 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5794	34,41
(B) Total:						34,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2669	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA	m3	548,33	1,0200	559,30
(C) Total:					559,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					593,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					593,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060523 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2688	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA	m3	563,00	1,0200	574,26
				(C) Total:	574,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					574,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					574,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060524 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2666	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	m3	577,00	1,0200	588,54
				(C) Total:	588,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					588,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					588,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060525 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2667	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA	m3	593,75	1,0200	605,63
				(C) Total:	605,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					605,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					605,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 060800 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C. Unidade: m3

)

Observações: SOMOU DEPRECIAÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6446	8,60
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	1,9348	43,15
(B) Total:						51,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,50	0,0468	0,12
(C) Total:					0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060801 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,3218	30,97
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,7735	17,25
(B) Total:						48,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,22
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 060802 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)
 Observações: SOMOU DEPRECIAÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	1,9348	43,15
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6446	8,60
(B) Total:						51,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,50	0,0468	0,12
(C) Total:					0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 060803 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1179	TAXA DE BOMBEAMENTO	m3	45,65	1,0000	45,65
				(C) Total:	45,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 061101 - FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO

Unidade: m2

E FORMA/DESFORMA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,7259	9,68
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,4658	10,39
(B) Total:						20,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0305	5,25
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,5600	8,20
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,9700	7,95
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0300	0,80
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,7100	6,19
1673	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO	m2	53,75	1,0000	53,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,0000	5,58
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0069	1,02
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0207	2,95
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	1,8900	15,84
(C) Total:					107,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 061102 - PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E

Unidade: m2

FORMA/DESFORMA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8058	10,75
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5182	11,56
(B) Total:						22,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0489	8,41
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	1,8900	15,84
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0332	4,73
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0111	1,64
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	15,0000	9,30
1676	LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA PISO	m2	57,83	1,0000	57,83
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,7100	6,19
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0300	0,80
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,9700	7,95
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,5600	8,20
(C) Total:					120,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 061106 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5308	7,99
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2971	6,63
(B) Total:						14,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	1,1852	9,72
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	2,0253	15,59
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0603	1,60
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	3,1232	11,31
(C) Total:					38,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 061107 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=2 VEZES

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2228	4,97
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4565	6,87
(B) Total:						11,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,8739	6,78	
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0392	1,04	
1967	RIPAÓ DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	1,2152	9,36	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,7111	5,83	
(C) Total:						23,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 061108 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4318	6,50
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1981	4,42
(B) Total:						10,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,5531	4,54
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	0,9451	7,28
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0322	0,85
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,4575	5,28
(C) Total:					17,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 067002 - DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1000	1,33
(B) Total:						1,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,0200	0,24
(C) Total:					0,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 067006 - PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO

Unidade: m2

MANUAL DA SUPERFÍCIE

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5821	7,77
(B) Total:						7,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 067010 - ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	107,3400	1.431,92
					(B) Total:	1.431,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1.431,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1.431,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 067014 - LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,0000	26,68
(B) Total:						26,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2823	BROCA DE VIDIA DIÂMETRO 1/2"	un	22,01	0,0010	0,02
(C) Total:					0,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 067016 - ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,9932	26,59
(B) Total:						26,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	12,98	0,0040	0,05
(C) Total:					0,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 067018 - ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3300	4,40
					(B) Total:	4,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1262	ESCOVA DE AÇO	un	12,98	0,0050	0,06	
					(C) Total:	0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 067022 - LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1100	1,66
(B) Total:						1,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF /POL ?) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	5,82	0,0046	0,03
(C) Total:					0,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 067026 - PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3405	4,54
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	1,5888	35,43
(B) Total:						39,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2826	PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE	l	72,76	0,2034	14,80
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0203	0,42
(C) Total:					15,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 067058 - PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0200	0,27
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						6,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2836	SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU EQUIVALENTE	l	25,55	0,3453	8,82
(C) Total:					8,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 067062 - REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE RETRAÇÃO Unidade: m3

- ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	9,4943	126,65
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	8,9885	200,44
(B) Total:						327,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2837	ARGAMASSA SECA "DRY PACK" TIPO ARGAMASSA ESTRUTURAL 240, VIAPLUS ST OU EQUIVALENTE	Kg	2,90	1.722,5332	4.995,35
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,4803	70,79
(C) Total:					5.066,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5.393,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5.393,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 067070 - CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0100	0,13
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						3,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE (D=1,03) OU EQUIVALENTE	Kg	10,68	0,1974	2,11
(C) Total:					2,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 067078 - APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E
 APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (1:10)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2200	2,93
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						6,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	l	9,39	0,1084	1,02
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF /POL 2) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	5,82	0,0092	0,05
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	l	9,67	0,0500	0,48
(C) Total:					1,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 067082 - TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - TRAÇO: 1 POLÍM.:6,6667 CP32: 3,3333 CIBRANCO - EM VOLUME) - INCLUSA A LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1922	2,56
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2824	MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF /POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	5,82	0,0046	0,03	
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	11,38	0,0167	0,19	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0500	0,78	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,3143	0,19	
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,1571	0,75	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1300	0,14	
(C) Total:						2,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070204 - ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3713	ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG	un	3,50	1,0000	3,50
(C) Total:					3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070207 - ANEL GUIA Nº 02

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3740	ANEL GUIA Nº. 2 - PADRÃO TELEGOIAS	un	8,08	1,0000	8,08
(C) Total:					8,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070211 - ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0133	0,30
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0133	0,20
(B) Total:						0,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3898	ANILHA PLÁSTICA PARA CABOS DE 25 A 70 MM	un	0,17	1,0000	0,17
(C) Total:					0,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070218 - ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0408	0,61
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0408	0,91
(B) Total:						1,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,0450	0,96
(C) Total:					0,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070229 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Kg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9067	20,22
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9067	13,65
(B) Total:						33,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	1,0000	21,29
(C) Total:					21,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070230 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3003	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 1 ELEMENTO	un	24,87	1,0000	24,87
(C) Total:					24,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070231 - ARMAÇÃO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3004	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 2 ELEMENTOS	un	30,00	1,0000	30,00
(C) Total:					30,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						46,82
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						46,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070232 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3005	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 3 ELEMENTOS	un	38,69	1,0000	38,69
(C) Total:					38,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070233 - ARMAÇAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6500	14,50
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6500	9,79
(B) Total:						24,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3006	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 4 ELEMENTOS	un	59,40	1,0000	59,40
(C) Total:					59,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					83,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					83,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070240 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3007	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1 ELEMENTO	un	25,25	1,0000	25,25
(C) Total:					25,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070241 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3008	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 2 ELEMENTOS	un	55,30	1,0000	55,30
(C) Total:					55,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					72,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					72,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070242 - ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3009	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 3 ELEMENTOS	un	75,43	1,0000	75,43
(C) Total:					75,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					97,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					97,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070243 - ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6500	14,50
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6500	9,79
(B) Total:						24,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 4 ELEMENTOS	un	81,31	1,0000	81,31
(C) Total:					81,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070250 - ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3709	ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18	un	1,21	1,0000	1,21
				(C) Total:	1,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070251 - ARRUELA LISA D=1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3813	ARRUELA LISA D=1/4"	un	0,08	1,0000	0,08
				(C) Total:	0,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070252 - ARRUELA LISA D=5/16"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3812	ARRUELA LISA D=5/16"	un	0,13	1,0000	0,13
				(C) Total:	0,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070253 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3977	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G	un	7,08	1,0000	7,08
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	137,93	0,0200	2,76
(C) Total:					9,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070254 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3979	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 45 G	un	8,00	1,0000	8,00
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	137,93	0,0200	2,76
(C) Total:					10,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3978	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G	un	14,28	1,0000	14,28
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	137,93	0,0200	2,76
(C) Total:					17,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070256 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3980	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 115 G	un	19,29	1,0000	19,29
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	137,93	0,0200	2,76
(C) Total:					22,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070257 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3981	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G	un	24,98	1,0000	24,98
4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	un	137,93	0,0200	2,76
(C) Total:					27,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070260 - BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3011	BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M)	m	111,36	1,0000	111,36
(C) Total:					111,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					136,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					136,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070261 - BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3012	BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M)	m	168,64	1,0000	168,64
(C) Total:					168,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						193,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						193,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070262 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3013	BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M)	m	161,00	1,0000	161,00
(C) Total:					161,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					186,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					186,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070263 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3014	BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M)	m	251,89	1,0000	251,89
(C) Total:					251,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						276,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						276,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070265 - BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3016	BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M)	m	208,88	1,0000	208,88
(C) Total:					208,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						233,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						233,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070266 - BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3017	BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M)	m	80,05	1,0000	80,05
(C) Total:					80,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070267 - BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3018	BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)	m	205,83	1,0000	205,83
(C) Total:					205,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					230,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					230,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070268 - BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3019	BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)	m	328,00	1,0000	328,00
(C) Total:					328,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					353,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					353,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070269 - BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3020	BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M)	m	126,08	1,0000	126,08
(C) Total:					126,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						151,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						151,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070270 - BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3021	BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M)	m	74,76	1,0000	74,76
(C) Total:					74,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070271 - BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3966	BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M)	m	462,31	1,0000	462,31
(C) Total:					462,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					487,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					487,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070282 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3828	BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2"	un	70,68	1,0000	70,68
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,58	4,0000	18,32
(C) Total:					89,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					126,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					126,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070283 - BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3899	BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)	un	16,58	1,0000	16,58
(C) Total:					16,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070284 - BLOCO TELEFONICO BLI-10 COM CANALETA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3741	BLOCO TELEFONICO BLI-10 COM CANALETA	un	7,34	1,0000	7,34
(C) Total:					7,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070285 - BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3032	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	un	5,48	1,0000	5,48
(C) Total:					5,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070286 - BORNE TERMINAL SAK 4 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3035	BORNE TERMINAL SAK 4 MM2	un	5,76	1,0000	5,76
(C) Total:					5,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070287 - BORNE TERMINAL SAK 6 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3037	BORNE TERMINAL SAK 6 MM2	un	7,17	1,0000	7,17
(C) Total:					7,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070288 - BORNE TERMINAL SAK 10 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2333	5,20
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2333	3,51
(B) Total:						8,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3028	BORNE TERMINAL SAK 10 MM2	un	8,64	1,0000	8,64
(C) Total:					8,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070289 - BORNE TERMINAL SAK 16 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2333	3,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2333	5,20
(B) Total:						8,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3031	BORNE TERMINAL SAK 16 MM2	un	12,24	1,0000	12,24
(C) Total:					12,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070290 - BORNE TERMINAL SAK 25 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2333	5,20
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2333	3,51
(B) Total:						8,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3033	BORNE TERMINAL SAK 25 MM2	un	24,42	1,0000	24,42
(C) Total:					24,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070291 - BORNE TERMINAL SAK 35 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2667	4,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2667	5,95
(B) Total:						9,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3034	BORNE TERMINAL SAK 35 MM2	un	24,91	1,0000	24,91
(C) Total:					24,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070292 - BORNE TERMINAL SAK 50 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2667	5,95
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2667	4,02
(B) Total:						9,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3036	BORNE TERMINAL SAK 50 MM2	un	66,69	1,0000	66,69
(C) Total:					66,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070293 - BORNE TERMINAL SAK 70 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2667	4,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2667	5,95
(B) Total:						9,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3038	BORNE TERMINAL SAK 70 MM2	un	70,03	1,0000	70,03
(C) Total:					70,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070295 - BORNE TERMINAL SAK 95 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3333	7,43
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3333	5,02
(B) Total:						12,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3039	BORNE TERMINAL SAK 95 MM2	un	72,19	1,0000	72,19
(C) Total:					72,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070296 - BORNE TERMINAL SAK 120 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3333	5,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3333	7,43
(B) Total:						12,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3029	BORNE TERMINAL SAK 120 MM2	un	125,95	1,0000	125,95
(C) Total:					125,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					138,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					138,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070297 - BORNE TERMINAL SAK 150 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3333	7,43
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3333	5,02
(B) Total:						12,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3030	BORNE TERMINAL SAK 150 MM2	un	179,55	1,0000	179,55
(C) Total:					179,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					192,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					192,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070303 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR 30A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3040	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR TRIFÁSICA 30A 220V	un	43,12	1,0000	43,12
(C) Total:					43,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						61,80
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						61,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070305 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
(C) Total:					32,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070320 - BOX CURVO DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3044	BOX CURVO DIAMETRO 1/2"	un	5,03	1,0000	5,03
(C) Total:					5,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070321 - BOX CURVO DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3045	BOX CURVO DIAMETRO 3/4"	un	6,63	1,0000	6,63
(C) Total:					6,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070325 - BOX CURVO DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3043	BOX CURVO DIAMETRO 1"	un	8,35	1,0000	8,35
(C) Total:					8,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070330 - BOX RETO DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0200	0,30
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0200	0,45
(B) Total:						0,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3047	BOX RETO DIAMETRO 1/2"	un	2,19	1,0000	2,19
(C) Total:					2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070331 - BOX RETO DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3048	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	un	2,98	1,0000	2,98
(C) Total:					2,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070335 - BOX RETO DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3046	BOX RETO DIAMETRO 1"	un	4,95	1,0000	4,95
(C) Total:					4,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070350 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3057	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1/2"	un	0,64	1,0000	0,64
(C) Total:					0,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070351 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3055	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4"	un	0,67	1,0000	0,67
(C) Total:					0,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070352 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3049	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1"	un	0,81	1,0000	0,81
(C) Total:					0,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070353 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3051	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/4"	un	0,85	1,0000	0,85
(C) Total:					0,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,97
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070354 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0400	0,89
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0400	0,60
(B) Total:						1,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3050	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/2"	un	1,07	1,0000	1,07
(C) Total:					1,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070355 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3052	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2"	un	1,69	1,0000	1,69
(C) Total:					1,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070356 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3053	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2.1/2"	un	2,03	1,0000	2,03
(C) Total:					2,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070357 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3054	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3"	un	2,52	1,0000	2,52
(C) Total:					2,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070358 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3056	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 4"	un	4,40	1,0000	4,40
(C) Total:					4,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070370 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3061	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1/2"	un	1,29	1,0000	1,29
(C) Total:					1,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070371 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3065	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	un	1,47	1,0000	1,47
(C) Total:					1,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070372 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3058	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"	un	1,54	1,0000	1,54
(C) Total:					1,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070373 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3060	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/4"	un	2,18	1,0000	2,18
(C) Total:					2,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070374 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0400	0,60
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0400	0,89
(B) Total:						1,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3059	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2"	un	2,32	1,0000	2,32
(C) Total:					2,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070375 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3062	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2"	un	2,68	1,0000	2,68
(C) Total:					2,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070376 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3063	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2.1/2"	un	3,33	1,0000	3,33
(C) Total:					3,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070377 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3064	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3"	un	3,88	1,0000	3,88
(C) Total:					3,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070378 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3066	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 4"	un	7,70	1,0000	7,70
(C) Total:					7,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070379 - BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3834	BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2"	un	12,58	1,0000	12,58
(C) Total:					12,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070380 - SUPORTE METÁLICO PARA TUBO 2" COM CHUMBADOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3833	SUPORTE METÁLICO PARA TUBO 2" COM CHUMBADOR	un	10,16	1,0000	10,16
(C) Total:					10,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070386 - BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3954	BRAÇO C EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME NTD-17	un	208,61	1,0000	208,61
(C) Total:					208,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					216,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					216,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070390 - BUCHA DE NYLON S-5

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0160	0,36
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0160	0,24
(B) Total:						0,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3069	BUCHA DE NYLON S-5	un	0,12	1,0000	0,12
(C) Total:					0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070391 - BUCHA DE NYLON S-6

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0160	0,24
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0160	0,36
(B) Total:						0,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3070	BUCHA DE NYLON S-6	un	0,18	1,0000	0,18
(C) Total:					0,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070392 - BUCHA DE NYLON S-8

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0160	0,36
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0160	0,24
(B) Total:						0,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3071	BUCHA DE NYLON S-8	un	0,27	1,0000	0,27
(C) Total:					0,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070393 - BUCHA DE NYLON S-10

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0200	0,30
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0200	0,45
(B) Total:						0,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3067	BUCHA DE NYLON S-10	un	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070394 - BUCHA DE NYLON S-12

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0200	0,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0200	0,30
(B) Total:						0,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3068	BUCHA DE NYLON S-12	un	0,62	1,0000	0,62
(C) Total:					0,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,37
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070420 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3075	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"	PR	1,55	1,0000	1,55
(C) Total:					1,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070421 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3079	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	1,78	1,0000	1,78
(C) Total:					1,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070422 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0100	0,22
(B) Total:						0,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3072	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	2,69	1,0000	2,69
(C) Total:					2,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070423 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3074	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"	PR	3,41	1,0000	3,41
(C) Total:					3,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070424 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0400	0,60
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0400	0,89
(B) Total:						1,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3073	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	PR	4,04	1,0000	4,04
(C) Total:					4,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070425 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3076	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	7,57	1,0000	7,57
(C) Total:					7,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,81
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070426 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3077	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2"	PR	8,81	1,0000	8,81
(C) Total:					8,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070427 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3078	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"	PR	12,98	1,0000	12,98
(C) Total:					12,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070428 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: PR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3080	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	18,92	1,0000	18,92
(C) Total:					18,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070450 - BUCHA S-6 PARA TIJOLO FURADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0160	0,36
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0160	0,24
(B) Total:						0,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3082	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-6	un	0,22	1,0000	0,22
(C) Total:					0,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070451 - BUCHA S-8 PARA TIJOLO FURADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0160	0,24
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0160	0,36
(B) Total:						0,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3083	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-8	un	0,28	1,0000	0,28
(C) Total:					0,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070452 - BUCHA S-10 PARA TIJOLO FURADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0200	0,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0200	0,30
(B) Total:						0,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3081	BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-10	un	0,44	1,0000	0,44
(C) Total:					0,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						1,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						1,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070500 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0400	0,60
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0400	0,89
(B) Total:						1,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3091	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4"	un	2,63	1,0000	2,63
(C) Total:					2,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070501 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3085	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1"	un	3,42	1,0000	3,42
(C) Total:					3,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070502 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3087	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1 1/4"	un	6,16	1,0000	6,16
(C) Total:					6,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070503 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1100	1,66
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1100	2,45
(B) Total:						4,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3086	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1 1/2"	un	8,81	1,0000	8,81
(C) Total:					8,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070504 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3088	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	un	15,44	1,0000	15,44
(C) Total:					15,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070505 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2. 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3084	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2 1/2"	un	27,77	1,0000	27,77
(C) Total:					27,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070506 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4300	6,48
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4300	9,59
(B) Total:						16,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3089	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"	un	34,58	1,0000	34,58
(C) Total:					34,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070507 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5500	12,27
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5500	8,28
(B) Total:						20,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3090	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	un	57,94	1,0000	57,94
(C) Total:					57,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070509 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3929	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2	m	8,27	1,0200	8,44
(C) Total:					8,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070510 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3930	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2	m	14,55	1,0200	14,84
(C) Total:					14,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070511 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0850	1,28
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0850	1,90
(B) Total:						3,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3931	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2	m	25,15	1,0200	25,65
(C) Total:					25,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070512 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1050	2,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1050	1,58
(B) Total:						3,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3932	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 35 MM2	m	35,68	1,0200	36,39
(C) Total:					36,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070513 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1550	2,33
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1550	3,46
(B) Total:						5,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3933	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2	m	47,04	1,0200	47,98
(C) Total:					47,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070514 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3934	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 70 MM2	m	54,96	1,0200	56,06
(C) Total:					56,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070515 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3935	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2	m	89,15	1,0200	90,93
(C) Total:					90,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					97,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					97,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070516 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3936	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2	m	102,56	1,0200	104,61
(C) Total:					104,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						113,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						113,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070517 - CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2850	4,29
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2850	6,36
(B) Total:						10,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3937	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2	m	142,09	1,0200	144,93
(C) Total:					144,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070518 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3250	7,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3250	4,89
(B) Total:						12,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3938	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 185 MM2	m	186,20	1,0200	189,92
(C) Total:					189,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						202,06
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						202,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070519 - CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1550	3,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1550	2,33
(B) Total:						5,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3955	CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15KV - 50 MM2	m	82,64	1,0200	84,29
(C) Total:					84,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070520 - CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0650	1,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0650	0,98
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3829	CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4", CLASSE 6X19	m	8,62	1,0100	8,71
(C) Total:					8,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070525 - CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0650	0,98
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0650	1,45
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3956	CABO DE ALUMÍNIO CA 2 AWG	m	4,61	1,0100	4,66
(C) Total:					4,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070531 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 2,5 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3094	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2	m	9,33	1,0200	9,52
(C) Total:					9,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070533 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 4 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3096	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 4 MM2	m	17,79	1,0200	18,15
(C) Total:					18,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070534 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0650	1,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0650	0,98
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3097	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2	m	21,61	1,0200	22,04
(C) Total:					22,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070535 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 10 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3092	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 10 MM2	m	35,18	1,0200	35,88
(C) Total:					35,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070536 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 16 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3093	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 16 MM2	m	55,76	1,0200	56,88
(C) Total:					56,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070537 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 25 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0850	1,28
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0850	1,90
(B) Total:						3,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3095	CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 25 MM2	m	79,83	1,0200	81,43
(C) Total:					81,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070540 - CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG)

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3098	CABO DE COBRE NU 10 MM2	m	7,62	1,0200	7,77
(C) Total:					7,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070541 - CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3099	CABO DE COBRE NU 16 MM2	m	14,83	1,0200	15,13
(C) Total:					15,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070542 - CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0850	1,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0850	1,28
(B) Total:						3,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3100	CABO DE COBRE NU 25 MM2	m	22,27	1,0200	22,72
(C) Total:					22,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070543 - CABO DE COBRE NU 35 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3775	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	32,28	1,0200	32,93
(C) Total:					32,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070544 - CABO DE COBRE NU 50 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3778	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	44,26	1,0200	45,15
(C) Total:					45,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070545 - CABO DE COBRE NU 70 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3100	4,67
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3100	6,91
(B) Total:						11,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3776	CABO DE COBRE NU 70 MM2	m	60,50	1,0200	61,71
(C) Total:					61,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070546 - CABO DE COBRE NU 95 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3400	7,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3400	5,12
(B) Total:						12,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3777	CABO DE COBRE NU 95 MM2	m	94,60	1,0200	96,49
(C) Total:					96,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					109,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					109,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070555 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0550	0,83
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0550	1,23
(B) Total:						2,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3101	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2	m	4,16	1,0200	4,24
(C) Total:					4,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070556 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3102	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	m	5,44	1,0200	5,55
(C) Total:					5,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070557 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,0 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3103	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,0 MM2	m	2,64	1,0200	2,69
(C) Total:					2,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070560 - CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2080	4,64
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2080	3,13
(B) Total:						7,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3830	CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2	m	11,44	1,0200	11,67
(C) Total:					11,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070561 - CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1360	2,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1360	3,03
(B) Total:						5,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3831	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	m	8,79	1,0200	8,97
(C) Total:					8,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070563 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0550	1,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0550	0,83
(B) Total:						2,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4014	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	2,32	1,0200	2,37
(C) Total:					2,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070564 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4015	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	4,05	1,0200	4,13
(C) Total:					4,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070565 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0650	1,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0650	0,98
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4016	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	5,07	1,0200	5,17
(C) Total:					5,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070570 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3112	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	m	8,66	1,0200	8,83
(C) Total:					8,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070571 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3106	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	m	14,23	1,0200	14,51
(C) Total:					14,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070572 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0850	1,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0850	1,28
(B) Total:						3,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3107	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2	m	17,94	1,0200	18,30
(C) Total:					18,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070573 - CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1050	1,58
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1050	2,34
(B) Total:						3,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3108	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2	m	27,65	1,0200	28,20
(C) Total:					28,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070580 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3113	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 1,5 MM2	m	2,95	1,0200	3,01
(C) Total:					3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070581 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0550	0,83
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0550	1,23
(B) Total:						2,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3118	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2	m	4,34	1,0200	4,43
(C) Total:					4,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070582 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3121	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 4 MM2	m	6,02	1,0200	6,14
(C) Total:					6,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,38
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070583 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0650	0,98
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0650	1,45
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3123	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2	m	6,14	1,0200	6,26
(C) Total:					6,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,69
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070584 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3114	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 10 MM2	m	9,04	1,0200	9,22
(C) Total:					9,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070585 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3117	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2	m	15,18	1,0200	15,48
(C) Total:					15,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070586 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0850	1,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0850	1,28
(B) Total:						3,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3119	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 25 MM2	m	23,35	1,0200	23,82
(C) Total:					23,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070587 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1050	1,58
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1050	2,34
(B) Total:						3,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3120	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 35 MM2	m	32,04	1,0200	32,68
(C) Total:					32,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070588 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 50 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1550	3,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1550	2,33
(B) Total:						5,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3122	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 50 MM2	m	46,29	1,0200	47,22
(C) Total:					47,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070589 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3124	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 70 MM2	m	70,00	1,0200	71,40
(C) Total:					71,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070590 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 95 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3125	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 95 MM2	m	87,28	1,0200	89,03
(C) Total:					89,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					95,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					95,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070591 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 120 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3115	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 120 MM2	m	113,14	1,0200	115,40
(C) Total:					115,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					123,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					123,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070592 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 150 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2850	6,36
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2850	4,29
(B) Total:						10,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3116	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 150 MM2	m	122,06	1,0200	124,50
(C) Total:					124,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070593 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 185 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3250	4,89
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3250	7,25
(B) Total:						12,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3715	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 185 MM2	m	185,00	1,0200	188,70
(C) Total:					188,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					200,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					200,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070594 - CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 300 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4931	11,00
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4931	7,43
(B) Total:						18,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3758	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 300 MM2	m	198,88	1,0200	202,86
(C) Total:					202,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					221,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					221,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070601 - CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3687	CABO TELEFONICO CCI-50 - 1 PAR	m	1,04	1,0200	1,06
(C) Total:					1,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070602 - CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0550	1,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0550	0,83
(B) Total:						2,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3688	CABO TELEFONICO CCI-50 - 2 PARES	m	1,70	1,0200	1,73
(C) Total:					1,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070603 - CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3689	CABO TELEFONICO CCI-50 - 3 PARES	m	2,38	1,0200	2,43
(C) Total:					2,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070607 - CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0550	1,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0550	0,83
(B) Total:						2,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3901	CABO TELEFONICO CCE-50-2 PARES	m	3,61	1,0200	3,68
(C) Total:					3,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070608 - CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3902	CABO TELEFONICO CCE-50-3 PARES	m	4,70	1,0200	4,79
(C) Total:					4,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070610 - CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0850	1,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0850	1,28
(B) Total:						3,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3667	CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES(USO INTERNO)	m	8,01	1,0200	8,17
(C) Total:					8,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070611 - CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1050	1,58
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1050	2,34
(B) Total:						3,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3668	CABO TELEFONICO CI-50, 20 PARES USO INTERNO	m	14,65	1,0200	14,94
(C) Total:					14,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070612 - CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1550	3,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1550	2,33
(B) Total:						5,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3669	CABO TELEFONICO CI-50, 30 PARES (USO INTERNO)	m	17,70	1,0200	18,05
(C) Total:					18,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070613 - CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3670	CABO TELEFONICO CI-50, 50 PARES (USO INTERNO)	m	19,28	1,0200	19,67
(C) Total:					19,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070620 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0850	1,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0850	1,28
(B) Total:						3,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3671	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES (USO EXTERNO)	m	11,62	1,0200	11,85
(C) Total:					11,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070621 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 20 PARES (USO EXTERNO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1050	1,58
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1050	2,34
(B) Total:						3,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3672	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES (USO EXTERNO)	m	15,62	1,0200	15,93
(C) Total:					15,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070622 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1550	3,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1550	2,33
(B) Total:						5,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3686	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 30 PARES (USO EXTERNO)	m	21,19	1,0200	21,61
(C) Total:					21,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070626 - CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0650	0,98
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0650	1,45
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3903	CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG	m	2,94	1,0200	3,00
(C) Total:					3,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070630 - CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,7700	17,17
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,7700	11,60
(B) Total:						28,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3126	CAIXA "ARSTOP" COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	un	21,27	1,0000	21,27
(C) Total:					21,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070631 - CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3127	CAIXA DE SOBREPOR 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	3,52	1,0000	3,52
(C) Total:					3,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070633 - CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,3890	45,21
					(B) Total:	45,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						45,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						45,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070634 - CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3546	4,73
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0322	0,72
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0322	0,52
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0664	1,48
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2726	6,08
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3420	5,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0405	6,97	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	16,0000	9,92	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,2147	8,03	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0105	1,55	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0314	4,47	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	3,9116	43,38	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,3256	2,63	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0770	1,89	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2533	3,71	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0124	0,32	
(C) Total:						82,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 070635 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A Unidade: m2

-14

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,4190	32,27
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,4324	54,24
(B) Total:						86,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	84,0000	33,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0572	10,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	6,7550	4,19
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	8,5631	8,99
(C) Total:					57,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 070636 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-

Unidade: m2

14

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	3,6138	80,59
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,5941	47,95
(B) Total:						128,54

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	14,5016	15,23
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	12,6401	7,84
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0969	17,44
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	156,0000	62,40
(C) Total:					102,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					231,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					231,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070637 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,0000	26,68
(B) Total:						26,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,6000	88,43
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,6000	93,11
(C) Total:					181,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					208,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					208,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070638 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	19,0552	254,20
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,2180	35,49
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	5,3421	119,13
(B) Total:						408,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,6620	113,86
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,3620	53,35
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,3620	51,56
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	293,0000	181,66
(C) Total:					400,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					809,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					809,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070645 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,7000	10,54
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,7000	15,61
(B) Total:						26,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3128	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	un	26,44	1,0000	26,44
(C) Total:					26,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070646 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,2500	27,88
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2500	18,83
(B) Total:						46,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3129	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	un	44,67	1,0000	44,67
(C) Total:					44,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070647 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3130	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM	un	57,92	1,0000	57,92
(C) Total:					57,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					113,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					113,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070648 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	un	115,90	1,0000	115,90
(C) Total:					115,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					190,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					190,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070649 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3132	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM	un	171,50	1,0000	171,50
(C) Total:					171,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					246,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					246,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070670 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3677	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM	un	168,92	1,0000	168,92
(C) Total:					168,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					243,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					243,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070671 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3678	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM	un	242,38	1,0000	242,38
(C) Total:					242,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					317,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					317,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070672 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3691	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM	un	463,51	1,0000	463,51
(C) Total:					463,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					538,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					538,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070673 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,3000	34,64
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,3000	51,29
(B) Total:						85,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3680	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM	un	767,99	1,0000	767,99
(C) Total:					767,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					853,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					853,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070680 - CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3134	CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3 X 3)	un	2,66	1,0000	2,66
(C) Total:					2,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070681 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	4,62	1,0000	4,62
(C) Total:					4,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070682 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3136	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"	un	5,22	1,0000	5,22
(C) Total:					5,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070691 - CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	un	2,42	1,0000	2,42
(C) Total:					2,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070692 - CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3137	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	un	5,21	1,0000	5,21
(C) Total:					5,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070695 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8400	11,21
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7400	16,50
(B) Total:						31,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,4000	1,47
3840	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X580X216MM ATÉ 175A	un	449,86	1,0000	449,86
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,4000	0,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1000	18,00
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	43,0000	17,20
(C) Total:					487,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					518,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					518,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070696 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2200	27,21
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3700	18,28
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						48,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	70,0000	28,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0200	3,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,3000	1,43
3844	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A	un	790,36	1,0000	790,36
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	2,3000	2,42
(C) Total:					825,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					874,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					874,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070697 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 820X750X266MM - 200A ATÉ 400A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3700	18,28
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2200	27,21
(B) Total:						48,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	2,3000	2,42
3845	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 750X820X266MM - 200A ATÉ 400A	un	786,06	1,0000	786,06
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,3000	1,43
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0200	3,60
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	70,0000	28,00
(C) Total:					821,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					870,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					870,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070698 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,9500	43,49
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,2000	29,35
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						76,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	112,0000	44,80
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0200	3,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,6800	2,28
3846	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1000X1200X310MM DE 500A A 800A	un	1.332,78	1,0000	1.332,78
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,6800	3,86
(C) Total:					1.387,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.463,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.463,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070699 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 800A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,2000	33,13
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,9500	43,49
(B) Total:						79,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,6800	3,86
3847	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000X1200X310MM - 600A ATÉ 800A	un	1.235,73	1,0000	1.235,73
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,6800	2,28
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0200	3,60
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	112,0000	44,80
(C) Total:					1.290,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.370,24
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.370,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070700 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3140	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM	un	223,43	1,0000	223,43
(C) Total:					223,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					298,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					298,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070701 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,2500	27,88
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2500	18,83
(B) Total:						46,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3139	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM	un	175,09	1,0000	175,09
(C) Total:					175,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					221,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					221,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070702 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3141	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM	un	184,54	1,0000	184,54
(C) Total:					184,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					240,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					240,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070703 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3142	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	un	228,17	1,0000	228,17
(C) Total:					228,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					302,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					302,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070705 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3144	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	un	428,42	1,0000	428,42
(C) Total:					428,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					503,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					503,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070706 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4017	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	un	675,58	1,0000	675,58
(C) Total:					675,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					750,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					750,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070707 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X380X166MM ATÉ 175A (GRUPO B)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	4,0000	89,20
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,0000	60,24
(B) Total:						149,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3721	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 380X500X166MM ATÉ 175A (GRUPO B)	un	235,23	1,0000	235,23
(C) Total:					235,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					384,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					384,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070708 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 300X220X151MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,0000	45,18
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,0000	66,90
(B) Total:						112,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3719	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 300X220X151MM	un	146,05	1,0000	146,05
(C) Total:					146,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					258,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					258,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070709 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2201	16,28
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,9121	20,34
(B) Total:						36,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,5331	1,57	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,2112	3,37	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0215	3,87	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0024	0,35	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0024	0,37	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	31,5000	12,60	
(C) Total:						22,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,7513	39,05
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0116	0,26
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0116	0,19
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,5516	34,04
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0239	0,53
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0981	2,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1231	1,85
(B) Total:						78,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0146	2,51	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	60,4800	24,19	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,0912	1,34	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0045	0,11	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0054	0,84	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0092	1,36	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0113	1,61	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0412	7,42	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0277	0,68	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,1172	0,95	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	1,4082	15,62	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	6,1654	6,47	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	10,6236	6,59	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,0773	2,89	
(C) Total:						72,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					150,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					150,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070711 - CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,1315	68,45
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0943	1,51
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0111	0,25
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	3,2408	72,27
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1180	1,78
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0940	2,10
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0229	0,51
(B) Total:						146,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0140	2,41	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,0741	2,77	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	24,9513	15,47	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	10,7039	11,24	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	1,3495	14,97	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,1123	0,91	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0266	0,65	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0715	12,87	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0244	3,48	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0172	2,53	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0043	0,11	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,0874	1,28	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	105,0000	42,00	
(C) Total:						110,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					257,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					257,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 070712 - CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2)

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	8,2016	109,41
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	4,9191	109,70
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0172	0,38
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1509	2,41
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0355	0,79
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1458	3,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1829	2,75
(B) Total:						228,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0217	3,73
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	158,7600	63,50
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,1355	1,98
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0066	0,17
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0274	4,04
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0386	5,50
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1081	19,46
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0412	1,01
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,1742	1,41
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	2,0923	23,20
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	16,1843	16,99
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	38,9845	24,17
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,1148	4,29
(C) Total:					169,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					398,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					398,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070713 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,7773	50,39
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,6756	59,67
(B) Total:						110,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	7,4305	4,61
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	9,4194	9,89
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0629	11,32
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0096	1,41
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0096	1,49
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	92,4000	36,96
(C) Total:					65,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					175,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					175,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070714 - CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	5,0593	112,82
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	7,2775	97,08
(B) Total:						209,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	174,7200	69,89
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0150	2,33
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0150	2,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1190	21,42
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	17,8112	18,70
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,0504	8,71
(C) Total:					123,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					333,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					333,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070715 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	8,0736	107,70
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	5,8376	130,18
(B) Total:						237,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	16,2120	10,05
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	20,5514	21,58
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1373	24,72
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0216	3,18
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0216	3,35
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	201,6000	80,64
(C) Total:					143,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					381,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					381,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070716 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	10,1672	226,73
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	15,6075	208,20
(B) Total:						434,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	351,1200	140,45
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0384	5,96
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0384	5,66
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,2391	43,05
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	35,7938	37,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	28,2359	17,51
(C) Total:					250,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					685,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					685,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070717 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	18,4219	245,75
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	12,0158	267,95
(B) Total:						513,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	42,3017	44,42
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	33,3697	20,69
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,2826	50,88
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0384	5,66
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0384	5,96
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	414,9600	165,98
(C) Total:					293,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					807,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					807,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070720 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,7600	10,14
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						28,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	39,0000	15,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0100	1,80
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,2700	1,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,2700	0,79
3838	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM	un	268,88	1,0000	268,88
(C) Total:					288,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					316,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					316,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070725 - CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 580X500X216MM - ATÉ 200A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8400	11,21
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7400	16,50
(B) Total:						31,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
3839	CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 500X580X216MM - ATÉ 200A	un	432,85	1,0000	432,85	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,4000	0,87	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,4000	1,47	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0100	1,80	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	43,0000	17,20	
(C) Total:						454,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					485,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					485,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070760 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3145	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM	m	12,34	1,0000	12,34
(C) Total:					12,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070762 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3150	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM	m	29,12	1,0000	29,12
(C) Total:					29,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070763 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3146	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM	m	32,01	1,0000	32,01
(C) Total:					32,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070764 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3147	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM	m	66,16	1,0000	66,16
(C) Total:					66,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070765 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3149	CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM	m	92,95	1,0000	92,95
(C) Total:					92,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					97,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					97,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070769 - CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM (ZZ ALTA)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0833	1,25
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0833	1,86
(B) Total:						3,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3817	CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM (ZZ ALTA)	un	2,78	1,0000	2,78
(C) Total:					2,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070771 - CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3968	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO C	un	152,07	1,0000	152,07
(C) Total:					152,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070772 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3904	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	un	37,50	1,0000	37,50
				(C) Total:	37,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070776 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3171	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20A	un	99,76	1,0000	99,76
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	76,21	1,0000	76,21
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3023	BASE DZ ATE 25A	un	36,42	1,0000	36,42
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	9,28	1,0000	9,28
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,40	1,0000	7,40
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	114,20	1,0000	114,20
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,55	1,0000	2,55
(C) Total:					507,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					643,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					643,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070777 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 10CV

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	8,07	1,0000	8,07
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	129,44	1,0000	129,44
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	10,48	1,0000	10,48
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	18,97	1,0000	18,97
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	41,27	1,0000	41,27
3754	CONTATOR TRIPOLAR - 17A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	206,41	1,0000	206,41
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	328,04	1,0000	328,04
(C) Total:					904,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.040,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.040,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070778 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	95,73	1,0000	95,73	
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	73,97	1,0000	73,97	
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05	
3023	BASE DZ ATE 25A	un	36,42	1,0000	36,42	
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	9,28	1,0000	9,28	
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,40	1,0000	7,40	
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69	
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	114,20	1,0000	114,20	
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39	
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,55	1,0000	2,55	
(C) Total:						501,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					637,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					637,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070779 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	8,07	1,0000	8,07
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	114,20	1,0000	114,20
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	10,48	1,0000	10,48
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	18,97	1,0000	18,97
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	41,27	1,0000	41,27
3042	BOTONEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	76,21	1,0000	76,21
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	328,04	1,0000	328,04
(C) Total:					759,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					895,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					895,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070790 - CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3698	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS)	un	421,08	1,0000	421,08
(C) Total:					421,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					458,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					458,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070791 - CHAVE FUSIVEL, 15 KV, 100A, (CHAVE MATHEUS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3697	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS)	un	441,01	1,0000	441,01
(C) Total:					441,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					497,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					497,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070820 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,2000	26,76
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2000	18,07
(B) Total:						44,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3153	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 5-10A	un	175,00	1,0000	175,00
(C) Total:					175,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						219,83
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						219,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070821 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,3000	19,58
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,3000	28,99
(B) Total:						48,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3154	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 7-11A	un	177,00	1,0000	177,00
(C) Total:					177,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						225,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						225,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070822 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,4000	31,22
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,4000	21,08
(B) Total:						52,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3151	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 10,5-16,5A	un	185,00	1,0000	185,00
(C) Total:					185,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					237,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					237,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070823 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3152	CHAVE MAGNÉTICA COM RELE DE REGULAGEM 25 - 45A	un	484,50	1,0000	484,50
(C) Total:					484,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					540,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					540,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070835 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 1/2CV

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	95,73	1,0000	95,73
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	73,97	1,0000	73,97
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3023	BASE DZ ATE 25A	un	36,42	1,0000	36,42
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	9,28	1,0000	9,28
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,40	1,0000	7,40
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	114,20	1,0000	114,20
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,55	1,0000	2,55
(C) Total:					501,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					637,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					637,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070836 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 3/4CV

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,55	1,0000	2,55
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	114,20	1,0000	114,20
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,40	1,0000	7,40
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	9,28	1,0000	9,28
3023	BASE DZ ATE 25A	un	36,42	1,0000	36,42
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	73,97	1,0000	73,97
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	95,73	1,0000	95,73
(C) Total:					501,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					637,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					637,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070837 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	95,73	1,0000	95,73
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	73,97	1,0000	73,97
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3023	BASE DZ ATE 25A	un	36,42	1,0000	36,42
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	9,28	1,0000	9,28
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,40	1,0000	7,40
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	114,20	1,0000	114,20
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,55	1,0000	2,55
(C) Total:					501,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					637,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					637,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070838 - CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/ RELE FALTA DE FASE 1 1/2CV

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,55	1,0000	2,55
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	114,20	1,0000	114,20
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,40	1,0000	7,40
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	9,28	1,0000	9,28
3023	BASE DZ ATE 25A	un	36,42	1,0000	36,42
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	73,97	1,0000	73,97
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	95,73	1,0000	95,73
(C) Total:					501,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					637,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					637,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070839 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 3 CV

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	95,73	1,0000	95,73
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	73,97	1,0000	73,97
3023	BASE DZ ATE 25A	un	36,42	1,0000	36,42
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3458	TAMPA TIPO DZ ATE 25A	un	9,28	1,0000	9,28
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,40	1,0000	7,40
3750	RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A	un	114,20	1,0000	114,20
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3322	FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A	un	2,55	1,0000	2,55
(C) Total:					501,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					637,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					637,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070840 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 15 CV

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	8,07	1,0000	8,07
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	129,44	1,0000	129,44
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	10,48	1,0000	10,48
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	18,97	1,0000	18,97
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	41,27	1,0000	41,27
3042	BOTONEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	106,00	1,0000	106,00
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	341,38	1,0000	341,38
(C) Total:					817,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					953,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					953,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070842 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA C/RELE FALTA DE FASE 20CV

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,6345	81,05
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,6345	54,74
(B) Total:						135,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	341,38	1,0000	341,38
3756	CONTATOR TRIPOLAR - 40A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	263,55	1,0000	263,55
3042	BOTONEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	un	32,05	1,0000	32,05
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	un	41,27	1,0000	41,27
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	un	18,97	1,0000	18,97
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	10,48	1,0000	10,48
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	un	113,69	1,0000	113,69
3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	un	129,44	1,0000	129,44
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	un	16,39	1,0000	16,39
3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	un	8,07	1,0000	8,07
(C) Total:					975,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.111,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.111,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070845 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 10A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,3000	34,64
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,3000	51,29
(B) Total:						85,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3156	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A	un	106,59	1,0000	106,59
(C) Total:					106,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					192,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					192,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070857 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,5000	55,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,5000	37,65
(B) Total:						93,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3157	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 16A	un	133,30	1,0000	133,30
(C) Total:					133,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					226,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					226,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070858 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,7000	40,66
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,7000	60,21
(B) Total:						100,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3158	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 20A	un	155,44	1,0000	155,44
(C) Total:					155,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					256,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					256,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070859 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 32A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,9000	64,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,9000	43,67
(B) Total:						108,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3159	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 32A	un	172,75	1,0000	172,75
(C) Total:					172,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					281,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					281,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070860 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 40A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,1000	46,69
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,1000	69,13
(B) Total:						115,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3160	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 40A	un	191,58	1,0000	191,58
(C) Total:					191,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					307,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					307,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070861 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 63A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,3000	73,59
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,3000	49,70
(B) Total:						123,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3161	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 63A	un	285,66	1,0000	285,66
(C) Total:					285,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					408,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					408,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070862 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 100A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,7000	55,72
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,7000	82,51
(B) Total:						138,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3155	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 100A	un	743,00	1,0000	743,00
(C) Total:					743,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					881,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					881,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070880 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 100-A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,5000	78,05
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,5000	52,71
(B) Total:						130,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3169	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 100A	un	377,70	1,0000	377,70
(C) Total:					377,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					508,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					508,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070890 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,3000	34,64
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,3000	51,29
(B) Total:						85,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3170	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16A	un	95,73	1,0000	95,73
(C) Total:					95,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					181,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					181,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070891 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,5000	55,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,5000	37,65
(B) Total:						93,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3171	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20A	un	99,76	1,0000	99,76
(C) Total:					99,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					193,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					193,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070892 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,7000	40,66
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,7000	60,21
(B) Total:						100,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3172	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A	un	136,96	1,0000	136,96
(C) Total:					136,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					237,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					237,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070893 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,9000	64,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,9000	43,67
(B) Total:						108,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3173	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A	un	328,04	1,0000	328,04
(C) Total:					328,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					436,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					436,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070894 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,1000	46,69
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,1000	69,13
(B) Total:						115,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	un	341,38	1,0000	341,38
(C) Total:					341,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					457,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					457,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070910 - CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	un	1,99	1,0000	1,99
				(C) Total:	1,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070911 - CHUMBADOR PARA CANTONEIRA D = 3/8"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3818	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 3/8" x 3.1/2"	un	2,87	1,0000	2,87
				(C) Total:	2,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070920 - CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.190 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3699	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 190 MM	un	49,74	1,0000	49,74
(C) Total:					49,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070921 - CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.220 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3700	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 220 MM	un	51,27	1,0000	51,27
(C) Total:					51,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070922 - CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.230MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3701	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 230 MM	un	55,02	1,0000	55,02
(C) Total:					55,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070924 - CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3400	7,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3400	5,12
(B) Total:						12,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4019	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	6,06	1,0000	6,06
(C) Total:					6,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070925 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4020	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,23	1,0000	1,23
(C) Total:					1,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070926 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4021	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,60	1,0000	1,60
(C) Total:					1,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070927 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4022	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,32	1,0000	1,32
(C) Total:					1,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070928 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4023	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE DE PVC	un	1,37	1,0000	1,37
(C) Total:					1,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070929 - CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3400	5,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3400	7,58
(B) Total:						12,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4028	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	8,57	1,0000	8,57
(C) Total:					8,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070930 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4029	ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,23	1,0000	2,23
(C) Total:					2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070931 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4030	ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	2,96	1,0000	2,96
(C) Total:					2,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 070932 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4031	TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,24	1,0000	0,24
(C) Total:					0,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 070933 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4032	TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO	un	0,26	1,0000	0,26
(C) Total:					0,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071016 - CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3982	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO DE 25 A 70 MM2	un	6,72	1,0000	6,72
(C) Total:					6,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071020 - CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3712	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	un	11,22	1,0000	11,22
(C) Total:					11,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071026 - CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3905	CONECTOR RJ 45 CAT.6	un	2,11	1,0000	2,11
(C) Total:					2,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071030 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3207	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2	un	4,10	1,0000	4,10
(C) Total:					4,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071031 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3209	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2	un	5,16	1,0000	5,16
(C) Total:					5,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071032 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3200	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2	un	6,02	1,0000	6,02
(C) Total:					6,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071033 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3203	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2	un	7,69	1,0000	7,69
(C) Total:					7,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071034 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3205	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2	un	8,67	1,0000	8,67
(C) Total:					8,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071035 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3206	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	un	10,57	1,0000	10,57
(C) Total:					10,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071036 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3208	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	un	13,48	1,0000	13,48
(C) Total:					13,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071037 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3210	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2	un	20,75	1,0000	20,75
(C) Total:					20,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071038 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3211	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2	un	30,90	1,0000	30,90
(C) Total:					30,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071039 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3201	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2	un	32,59	1,0000	32,59
(C) Total:					32,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071040 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3202	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2	un	38,52	1,0000	38,52
(C) Total:					38,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071041 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3204	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2	un	54,40	1,0000	54,40
(C) Total:					54,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071043 - CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3973	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	3,73	1,0000	3,73
(C) Total:					3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071060 - CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3212	CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3	un	73,97	1,0000	73,97
(C) Total:					73,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					148,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					148,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071061 - CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,1000	31,63
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,1000	46,83
(B) Total:						78,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3213	CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	76,21	1,0000	76,21
(C) Total:					76,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					154,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					154,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071062 - CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,2000	49,06
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,2000	33,13
(B) Total:						82,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3214	CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	92,60	1,0000	92,60
(C) Total:					92,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					174,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					174,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071063 - CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,3000	34,64
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,3000	51,29
(B) Total:						85,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	106,00	1,0000	106,00
(C) Total:					106,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					191,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					191,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071064 - CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,4000	53,52
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,4000	36,14
(B) Total:						89,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3216	CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	161,66	1,0000	161,66
(C) Total:					161,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					251,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					251,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071073 - CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,5000	55,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,5000	37,65
(B) Total:						93,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4046	CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	253,76	1,0000	253,76
(C) Total:					253,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					347,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					347,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071074 - CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,6000	39,16
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,6000	57,98
(B) Total:						97,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4047	CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	429,94	1,0000	429,94
(C) Total:					429,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					527,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					527,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071075 - CONTATOR TRIPOLAR - 80A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,7000	60,21
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,7000	40,66
(B) Total:						100,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4048	CONTATOR TRIPOLAR - 80A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	490,88	1,0000	490,88
(C) Total:					490,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					591,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					591,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071096 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4036	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	un	2,17	1,0000	2,17
(C) Total:					2,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071097 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4037	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM	un	3,59	1,0000	3,59
(C) Total:					3,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071098 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4038	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM	un	4,93	1,0000	4,93
(C) Total:					4,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071099 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4039	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM	un	7,36	1,0000	7,36
(C) Total:					7,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071100 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3220	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM	un	17,51	1,0000	17,51
(C) Total:					17,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071101 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3221	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM	un	2,12	1,0000	2,12
(C) Total:					2,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071102 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4040	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM	un	4,20	1,0000	4,20
(C) Total:					4,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071103 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4041	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM	un	8,37	1,0000	8,37
(C) Total:					8,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071104 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4042	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM	un	9,85	1,0000	9,85
(C) Total:					9,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071105 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4043	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM	un	16,71	1,0000	16,71
(C) Total:					16,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071110 - CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3692	CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM	un	480,56	1,0000	480,56
(C) Total:					480,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						497,75
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						497,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071111 - CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3792	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	17,77	1,0000	17,77
(C) Total:					17,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071115 - CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3798	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	18,85	1,0000	18,85
(C) Total:					18,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071120 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3222	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	un	3,48	1,0000	3,48
(C) Total:					3,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071121 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3229	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	un	4,65	1,0000	4,65
(C) Total:					4,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071122 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3223	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	un	5,63	1,0000	5,63
(C) Total:					5,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071123 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3225	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	un	10,85	1,0000	10,85
(C) Total:					10,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071124 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3224	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	un	17,72	1,0000	17,72
(C) Total:					17,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071125 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4700	10,48
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4700	7,08
(B) Total:						17,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3226	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	un	31,97	1,0000	31,97
(C) Total:					31,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						49,53
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						49,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071126 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3227	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	un	48,15	1,0000	48,15
(C) Total:					48,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071127 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3228	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	un	66,71	1,0000	66,71
(C) Total:					66,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071128 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,8000	27,11
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,8000	40,14
(B) Total:						67,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3230	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	un	148,10	1,0000	148,10
(C) Total:					148,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					215,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					215,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071140 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3248	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1/2"	un	2,02	1,0000	2,02
(C) Total:					2,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071141 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3246	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	un	2,57	1,0000	2,57
(C) Total:					2,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071142 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3240	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	un	3,77	1,0000	3,77
(C) Total:					3,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,63
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071143 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3242	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4"	un	3,66	1,0000	3,66
(C) Total:					3,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071144 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5800	8,73
(B) Total:						14,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3241	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"	un	5,59	1,0000	5,59
(C) Total:					5,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071145 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3800	5,72
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3800	8,47
(B) Total:						14,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3243	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2"	un	7,12	1,0000	7,12
(C) Total:					7,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071146 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3244	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"	un	18,89	1,0000	18,89
(C) Total:					18,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071147 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3245	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"	un	23,59	1,0000	23,59
(C) Total:					23,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071148 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,2000	26,76
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2000	18,07
(B) Total:						44,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3247	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	un	39,94	1,0000	39,94
(C) Total:					39,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071150 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3251	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1/2"	un	5,91	1,0000	5,91
(C) Total:					5,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071151 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3254	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4"	un	6,65	1,0000	6,65
(C) Total:					6,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071152 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3250	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1"	un	9,33	1,0000	9,33
(C) Total:					9,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071153 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3257	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/4"	un	20,76	1,0000	20,76
(C) Total:					20,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071154 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3256	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	un	28,26	1,0000	28,26
(C) Total:					28,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071155 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4700	10,48
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4700	7,08
(B) Total:						17,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3252	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	un	36,23	1,0000	36,23
(C) Total:					36,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071156 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3253	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"	un	93,47	1,0000	93,47
(C) Total:					93,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					130,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					130,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071157 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3249	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	un	129,87	1,0000	129,87
(C) Total:					129,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					185,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					185,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071158 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,8000	27,11
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,8000	40,14
(B) Total:						67,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3255	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 4"	un	204,33	1,0000	204,33
(C) Total:					204,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					271,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					271,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071159 - DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3788	DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	26,32	1,0000	26,32
(C) Total:					26,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071170 - DIMMER ROTATIVO SIMPLES 400 A 500W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2100	3,16
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2100	4,68
(B) Total:						7,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3258	DIMMER ROTATIVO SIMPLES 400 A 500W - CONJUNTO	un	34,86	1,0000	34,86
(C) Total:					34,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071171 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	11,88	1,0000	11,88
(C) Total:					11,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071172 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3260	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	un	14,43	1,0000	14,43
(C) Total:					14,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071173 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	un	66,94	1,0000	66,94
(C) Total:					66,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071174 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	un	76,82	1,0000	76,82
(C) Total:					76,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					110,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					110,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071175 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	317,56	1,0000	317,56
(C) Total:					317,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					351,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					351,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071176 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3263	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	un	364,11	1,0000	364,11
(C) Total:					364,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					397,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					397,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071177 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3264	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A	un	409,36	1,0000	409,36
(C) Total:					409,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					442,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					442,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071178 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3265	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A	un	405,41	1,0000	405,41
(C) Total:					405,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					439,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					439,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071179 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-AData base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3266	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A	un	432,26	1,0000	432,26
(C) Total:					432,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					465,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					465,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071180 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3267	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A	un	964,84	1,0000	964,84
(C) Total:					964,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					998,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					998,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071181 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3268	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A	un	1.154,23	1,0000	1.154,23
(C) Total:					1.154,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.187,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.187,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071184 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	un	88,98	1,0000	88,98
(C) Total:					88,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					126,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					126,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071186 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3940	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA	un	153,86	1,0000	153,86
(C) Total:					153,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						191,22
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						191,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071190 - ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3200	4,82
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3200	7,14
(B) Total:						11,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3805	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	m	24,01	1,0000	24,01
(C) Total:					24,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071193 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3922	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM	m	2,02	1,0000	2,02
(C) Total:					2,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071194 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	m	2,53	1,0000	2,53
(C) Total:					2,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071195 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3924	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM	m	3,15	1,0000	3,15
(C) Total:					3,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071196 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3925	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM	m	3,16	1,0000	3,16
(C) Total:					3,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071197 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3926	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 50MM	m	3,62	1,0000	3,62
(C) Total:					3,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071198 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3927	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 60MM	m	5,27	1,0000	5,27
(C) Total:					5,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071199 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3928	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM.75MM	m	8,47	1,0000	8,47
(C) Total:					8,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071200 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3282	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"	m	3,97	1,0000	3,97
(C) Total:					3,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071201 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3286	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	m	5,33	1,0000	5,33
(C) Total:					5,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071202 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3279	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	m	8,05	1,0000	8,05
(C) Total:					8,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071203 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3280	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	m	13,35	1,0000	13,35
(C) Total:					13,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071204 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4200	6,33
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4200	9,37
(B) Total:						15,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3281	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	m	10,21	1,0000	10,21
(C) Total:					10,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071205 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3283	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	m	16,87	1,0000	16,87
(C) Total:					16,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071206 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6700	10,09
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6700	14,94
(B) Total:						25,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3284	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"	m	27,81	1,0000	27,81
(C) Total:					27,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071207 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3285	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	m	28,50	1,0000	28,50
(C) Total:					28,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071208 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3287	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"	m	51,31	1,0000	51,31
(C) Total:					51,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					88,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					88,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071210 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3273	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO	m	27,15	1,0000	27,15
(C) Total:					27,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071211 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3277	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	m	33,35	1,0000	33,35
(C) Total:					33,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						44,56
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						44,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071212 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3270	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	m	35,15	1,0000	35,15
(C) Total:					35,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071213 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6500	9,79
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6500	14,50
(B) Total:						24,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3272	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	m	60,22	1,0000	60,22
(C) Total:					60,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071214 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,7000	15,61
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,7000	10,54
(B) Total:						26,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3271	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	m	71,27	1,0000	71,27
(C) Total:					71,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					97,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					97,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071215 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3274	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	m	72,96	1,0000	72,96
(C) Total:					72,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071216 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,4000	31,22
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,4000	21,08
(B) Total:						52,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3275	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO	m	76,28	1,0000	76,28
(C) Total:					76,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071217 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6000	24,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,6000	35,68
(B) Total:						59,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3276	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	m	129,28	1,0000	129,28
(C) Total:					129,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					189,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					189,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071218 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3278	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	m	152,09	1,0000	152,09
(C) Total:					152,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					226,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					226,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071230 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3289	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 1/2"	m	5,98	1,0000	5,98
(C) Total:					5,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071231 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3290	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 3/4"	m	8,83	1,0000	8,83
(C) Total:					8,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071232 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3288	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 1"	m	11,39	1,0000	11,39
(C) Total:					11,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071250 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3299	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	m	6,89	1,0000	6,89
(C) Total:					6,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071251 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3300	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"	m	7,99	1,0000	7,99
(C) Total:					7,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071252 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3302	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1"	m	10,40	1,0000	10,40
(C) Total:					10,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071253 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6500	9,79
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6500	14,50
(B) Total:						24,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3303	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4"	m	20,61	1,0000	20,61
(C) Total:					20,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071254 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,7000	15,61
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,7000	10,54
(B) Total:						26,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3301	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"	m	23,46	1,0000	23,46
(C) Total:					23,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						49,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						49,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071255 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3304	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	m	26,98	1,0000	26,98
(C) Total:					26,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						56,87
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						56,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071256 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,4000	31,22
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,4000	21,08
(B) Total:						52,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3305	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2"	m	51,55	1,0000	51,55
(C) Total:					51,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071257 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6000	24,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,6000	35,68
(B) Total:						59,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3306	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3"	m	60,46	1,0000	60,46
(C) Total:					60,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					120,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					120,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071258 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3307	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 4"	m	96,42	1,0000	96,42
(C) Total:					96,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					171,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					171,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071267 - ELO FUSÍVEL 5 H

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3836	ELO FUSÍVEL 5 H	un	3,55	1,0000	3,55
(C) Total:					3,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071268 - ELO FUSÍVEL 6 K

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3837	ELO FUSÍVEL 6 K	un	12,25	1,0000	12,25
(C) Total:					12,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071270 - ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3757	ELO FUSIVEL 8 K, 15 KV	un	8,15	1,0000	8,15
(C) Total:					8,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071271 - ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3763	ELO FUSIVEL 10 K, 15 KV	un	12,07	1,0000	12,07
(C) Total:					12,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071275 - ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3787	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	4,42	1,0000	4,42
(C) Total:					4,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071277 - EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3835	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 mm)	un	2,57	1,0000	2,57
(C) Total:					2,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071278 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3906	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45	un	2,40	1,0000	2,40
(C) Total:					2,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071279 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUIROS RJ-45

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3907	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUIROS RJ - 45	un	2,30	1,0000	2,30
(C) Total:					2,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071280 - FIO DE COBRE NU 2,5 MM2 (45,05M /KG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0550	0,83
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0550	1,23
(B) Total:						2,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3309	FIO DE COBRE NU 2,5 MM2 (45,05M /KG)	m	1,93	1,0200	1,97
(C) Total:					1,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071281 - FIO DE COBRE NU 4 MM2 (28,00 M/KG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3310	FIO DE COBRE NU 4 MM2 (28,00 M/KG)	m	2,93	1,0200	2,99
(C) Total:					2,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071282 - FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0650	0,98
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0650	1,45
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3311	FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG)	m	5,90	1,0200	6,02
(C) Total:					6,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071283 - FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3308	FIO DE COBRE NU 10 MM2 (11,00 M/KG)	m	8,90	1,0200	9,08
(C) Total:					9,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071290 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3312	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 1,5 MM2	m	1,40	1,0200	1,43
(C) Total:					1,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071291 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0550	1,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0550	0,83
(B) Total:						2,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	m	2,33	1,0200	2,38
(C) Total:					2,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071292 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3315	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	m	4,23	1,0200	4,31
(C) Total:					4,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071293 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0650	1,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0650	0,98
(B) Total:						2,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3316	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM2	m	5,62	1,0200	5,73
(C) Total:					5,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071294 - FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	m	8,72	1,0200	8,89
(C) Total:					8,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071320 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3317	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M	un	2,97	1,0000	2,97
(C) Total:					2,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071321 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	un	16,69	1,0000	16,69
(C) Total:					16,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071329 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	un	3,71	1,0000	3,71
(C) Total:					3,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071330 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3319	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	6,93	1,0000	6,93
(C) Total:					6,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	9,56	1,0000	9,56
(C) Total:					9,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071365 - GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3957	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	un	37,82	1,0000	37,82
(C) Total:					37,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						52,76
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						52,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071371 - GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,13	1,0000	1,13
(C) Total:					1,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						7,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						7,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071380 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR	un	73,83	1,0000	73,83
(C) Total:					73,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071381 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3330	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR	un	89,12	1,0000	89,12
(C) Total:					89,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071390 - HASTE CANTONEIRA 2,00 M C/CONECTOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3327	HASTE CANTONEIRA 2,00 M COM CONECTOR	un	74,54	1,0000	74,54
(C) Total:					74,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						89,48
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						89,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071391 - HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3328	HASTE CANTONEIRA 2,40 M COM CONECTOR	un	75,34	1,0000	75,34
(C) Total:					75,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071400 - IGNITOR S-52 PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 2000 W.

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3598	IGNITOR S-52 PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 2000 W	un	60,74	1,0000	60,74
(C) Total:					60,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071410 - INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3331	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) - CONJUNTO	un	73,53	1,0000	73,53
(C) Total:					73,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071411 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2100	3,16
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2100	4,68
(B) Total:						7,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3332	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO	un	7,63	1,0000	7,63
(C) Total:					7,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071412 - INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3333	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO	un	12,43	1,0000	12,43
(C) Total:					12,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071430 - INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5300	7,98
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5300	11,82
(B) Total:						19,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ ESPELHO)	un	23,15	1,0000	23,15
(C) Total:					23,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071431 - INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3336	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	10,69	1,0000	10,69
(C) Total:					10,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071432 - INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5300	7,98
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5300	11,82
(B) Total:						19,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ ESPELHO)	un	16,61	1,0000	16,61
(C) Total:					16,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071440 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2100	4,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2100	3,16
(B) Total:						7,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	7,71	1,0000	7,71
(C) Total:					7,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071441 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3338	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	11,05	1,0000	11,05
(C) Total:					11,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071442 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5300	11,82
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5300	7,98
(B) Total:						19,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3339	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	16,50	1,0000	16,50
(C) Total:					16,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						36,30
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						36,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071443 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3340	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	13,32	1,0000	13,32
(C) Total:					13,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071450 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3944	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	un	139,65	1,0000	139,65
(C) Total:					139,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						162,07
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						162,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071451 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3945	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA	un	162,49	1,0000	162,49
(C) Total:					162,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					184,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					184,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071452 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3946	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA	un	176,43	1,0000	176,43
(C) Total:					176,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					198,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					198,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071455 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3941	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	un	162,76	1,0000	162,76
(C) Total:					162,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					200,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					200,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071456 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3942	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	un	185,09	1,0000	185,09
(C) Total:					185,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					222,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					222,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071457 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3943	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	un	189,72	1,0000	189,72
(C) Total:					189,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					227,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					227,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071460 - ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3341	ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)	un	8,67	1,0000	8,67
(C) Total:					8,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071461 - ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3342	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	un	9,49	1,0000	9,49
(C) Total:					9,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071462 - ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3343	ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO)	un	11,52	1,0000	11,52
(C) Total:					11,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071463 - ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3344	ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)	un	15,53	1,0000	15,53
(C) Total:					15,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071464 - ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3345	ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)	un	17,74	1,0000	17,74
(C) Total:					17,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071465 - ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3346	ISOLADOR EPOXI 60X50 (BUJAO)	un	27,12	1,0000	27,12
(C) Total:					27,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071470 - ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3508	5,28
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3761	8,39
(B) Total:						13,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
3780	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO 100 MM	un	7,11	1,0000	7,11	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0009	0,16	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,3360	0,21	
(C) Total:						7,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071471 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM SUPORTE E BRAÇADEIRA METÁLICA 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3781	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM SUPORTE E BRAÇADEIRA METÁLICA 1.1/2"	un	16,93	1,0000	16,93
(C) Total:					16,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071472 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM GRAPA PARA CHUMBAR 100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3508	5,28
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3761	8,39
(B) Total:						13,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3782	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM GRAPA PARA CHUMBAR 100 MM	un	6,91	1,0000	6,91
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,3360	0,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0009	0,16
(C) Total:					7,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071473 - ISOLADOR DE BAQUELITE REFORÇADO FIXAÇÃO PARA QUINA DE 90°

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,7522	16,77
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,7016	10,57
(B) Total:						27,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0019	0,34	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,6720	0,42	
3783	ISOLADOR DE BAQUELITE REFORÇADO FIXAÇÃO PARA QUINA DE 90°	un	16,37	1,0000	16,37	
(C) Total:						17,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071474 - ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CALHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3508	5,28
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3761	8,39
(B) Total:						13,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3784	ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CALHA 100 MM	un	22,09	1,0000	22,09
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,3360	0,21
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0009	0,16
(C) Total:					22,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071476 - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3971	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV	un	87,42	1,0000	87,42
(C) Total:					87,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071480 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3347	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	un	7,19	1,0000	7,19
(C) Total:					7,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071481 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3348	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79	un	9,89	1,0000	9,89
(C) Total:					9,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071490 - ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3351	ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101)	un	0,41	1,0000	0,41
(C) Total:					0,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071491 - ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	un	0,68	1,0000	0,68
(C) Total:					0,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071492 - ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	un	0,89	1,0000	0,89
(C) Total:					0,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071500 - ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3693	ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM	un	31,65	1,0000	31,65
(C) Total:					31,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071510 - LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3714	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	un	6,22	1,0000	6,22
(C) Total:					6,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071520 - LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3483	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W	un	24,60	1,0000	24,60
(C) Total:					24,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071521 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3584	LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250W	un	39,08	1,0000	39,08
(C) Total:					39,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071522 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3585	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W	un	45,12	1,0000	45,12
(C) Total:					45,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071523 - LAMPADA A VAPOR METALICO 2000 W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3589	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 2000 W	un	702,10	1,0000	702,10
(C) Total:					702,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					705,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					705,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071524 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3854	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70W	un	52,14	1,0000	52,14
(C) Total:					52,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071525 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3855	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W	un	53,20	1,0000	53,20
(C) Total:					53,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071526 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3856	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250 W	un	64,62	1,0000	64,62
(C) Total:					64,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					67,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					67,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071527 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3857	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W	un	84,44	1,0000	84,44
(C) Total:					84,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071528 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3858	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W	un	414,17	1,0000	414,17
(C) Total:					414,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					417,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					417,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071537 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4049	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	8,57	1,0000	8,57
(C) Total:					8,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071538 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	12,51	1,0000	12,51
(C) Total:					12,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071539 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4051	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	21,06	1,0000	21,06
(C) Total:					21,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071540 - LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	34,40	1,0000	34,40
(C) Total:					34,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071541 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	17,41	1,0000	17,41
(C) Total:					17,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071542 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4054	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	23,77	1,0000	23,77
(C) Total:					23,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071543 - LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4055	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	131,73	1,0000	131,73
(C) Total:					131,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					134,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					134,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071560 - LAMPADA MISTA DE 160 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3586	LAMPADA MISTA DE 160 W	un	30,24	1,0000	30,24
(C) Total:					30,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071561 - LAMPADA MISTA 250 W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3587	LAMPADA MISTA 250 W	un	31,98	1,0000	31,98
(C) Total:					31,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071562 - LAMPADA MISTA 500 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3588	LAMPADA MISTA 500 W	un	58,90	1,0000	58,90
(C) Total:					58,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071590 - LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3732	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 150 W	un	44,68	1,0000	44,68
(C) Total:					44,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071591 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3733	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W	un	51,60	1,0000	51,60
(C) Total:					51,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071592 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3734	LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400 W	un	54,65	1,0000	54,65
(C) Total:					54,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071598 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1667	3,72
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1667	2,51
(B) Total:						6,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	21,41	1,0000	21,41
(C) Total:					21,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071603 - LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4065	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 240W, FLUXO LUMINOSO >=32.000 LUMENS, TCC=5000K, IP>=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	un	1.373,64	1,0000	1.373,64
(C) Total:					1.373,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.392,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.392,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071609 - LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3885	LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	124,45	1,0000	124,45
(C) Total:					124,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						136,50
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						136,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071610 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3985	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	un	110,45	1,0000	110,45
(C) Total:					110,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071612 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3992	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	un	123,49	1,0000	123,49
(C) Total:					123,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071613 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (GRANDE) - BASE E-27

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3993	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (GRANDE) - BASE E-27	un	199,90	1,0000	199,90
(C) Total:					199,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					211,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					211,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071614 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3990	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	un	112,06	1,0000	112,06
(C) Total:					112,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						124,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						124,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071615 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3991	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	132,41	1,0000	132,41
(C) Total:					132,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					144,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					144,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071626 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO

Unidade: un

GOINFRA E FIXAÇÃO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,4634	46,20
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8351	18,62
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0882	1,41
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0039	0,09
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6946	10,46
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2783	6,21
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0898	2,00
(B) Total:						92,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4005	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO	un	375,99	1,0000	375,99
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0431	7,41
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,4237	3,64
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0263	0,67
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2140	3,13
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0710	1,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0159	2,86
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,6270	6,95
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	3,2780	26,52
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0218	3,21
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0242	3,45
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	19,3799	12,02
(C) Total:					447,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					539,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					539,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

 Serviço: 071627 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO UNIDADE: un
 GOINFRA E FIXAÇÃO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,4634	46,20
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0039	0,09
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8351	18,62
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0882	1,41
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0898	2,00
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6452	14,39
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2783	6,21
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0172	15,32
(B) Total:						104,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0431	7,41	
4006	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS	un	436,75	1,0000	436,75	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	19,3799	12,02	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0242	3,45	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0218	3,21	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	3,2780	26,52	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,6270	6,95	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0159	2,86	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0710	1,74	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2140	3,13	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0263	0,67	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,4237	3,64	
(C) Total:						508,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					612,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					612,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071630 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3477	5,24
(B) Total:						12,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3644	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27	un	65,10	1,0000	65,10
(C) Total:					65,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071640 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3650	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA	un	100,00	1,0000	100,00
(C) Total:					100,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					112,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					112,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071642 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3651	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS	un	247,06	1,0000	247,06
(C) Total:					247,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					259,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					259,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071645 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3986	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	un	183,23	1,0000	183,23
(C) Total:					183,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					195,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					195,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071646 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4071	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM	un	35,93	1,0000	35,93
(C) Total:					35,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071647 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO

Unidade: un

CORTE NO FORRO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3442	5,18
(B) Total:						12,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4073	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X20 CM	un	29,70	1,0000	29,70
(C) Total:					29,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071648 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4070	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM	un	167,10	1,0000	167,10
(C) Total:					167,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					179,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					179,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071649 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO

Unidade: un

CORTE NO FORRO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4036	6,08
(B) Total:						13,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4072	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM	un	155,10	1,0000	155,10
(C) Total:					155,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					168,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					168,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071655 - LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3915	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	un	208,29	1,0000	208,29
(C) Total:					208,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					220,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					220,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071660 - LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3649	LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40	un	268,05	1,0000	268,05
(C) Total:					268,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					280,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					280,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071661 - LUMINÁRIA LED CIRCULAR PARA QUADRA 200W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4068	LUMINÁRIA CIRCULAR PARA QUADRA, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 20.000 LUMENS, TCC >= 4000K; IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H	un	996,78	1,0000	996,78
(C) Total:					996,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.008,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.008,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071670 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3648	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	un	106,08	1,0000	106,08
(C) Total:					106,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					118,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					118,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071679 - LUMINÁRIA - BASE EM CONCRETO PADRÃO GOINFRA PARA AS LUMINÁRIAS TIPO PROJETO (CASO NECESSÁRIO)

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1497	3,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2724	4,10
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1162	2,59
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9987	13,32
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2426	5,41
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0200	0,45
(B) Total:						29,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,7062	6,07	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0438	1,11	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,3567	5,22	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0306	0,75	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0353	6,36	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,6688	7,42	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	1,0120	8,19	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0090	1,33	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0210	2,99	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,3106	7,01	
(C) Total:						46,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071682 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4007	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27	un	70,06	1,0000	70,06
(C) Total:					70,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071683 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4008	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	344,17	1,0000	344,17
(C) Total:					344,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					356,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					356,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071684 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4009	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	171,00	1,0000	171,00
(C) Total:					171,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071685 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4010	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	361,26	1,0000	361,26
(C) Total:					361,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					373,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					373,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071686 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4011	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40	un	330,00	1,0000	330,00
(C) Total:					330,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					342,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					342,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071687 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4012	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40	un	446,24	1,0000	446,24
(C) Total:					446,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					458,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					458,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071688 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4001	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	un	56,13	1,0000	56,13
(C) Total:					56,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071689 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4002	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS	un	85,29	1,0000	85,29
(C) Total:					85,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					97,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					97,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071690 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, DE 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5446	8,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3866	8,62
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4058	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 125X30 CM	un	351,87	1,0000	351,87
(C) Total:					351,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					368,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					368,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071691 - LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, 36W A 39W -
 INCLUSO CORTE NO FORRO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3866	8,62
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6194	9,33
(B) Total:						17,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4059	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO EM METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	382,27	1,0000	382,27
(C) Total:					382,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					400,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					400,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071692 - LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3866	5,82
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3866	8,62
(B) Total:						14,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4060	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 125X30 CM	un	383,26	1,0000	383,26
(C) Total:					383,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					397,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					397,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071693 - LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3866	8,62
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3866	5,82
(B) Total:						14,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4061	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	394,89	1,0000	394,89
(C) Total:					394,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					409,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					409,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071694 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4062	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	248,64	1,0000	248,64
(C) Total:					248,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					260,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					260,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071695 - LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO Unidade: un

CORTE NO FORRO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5169	7,78
(B) Total:						14,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4063	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	un	198,50	1,0000	198,50
(C) Total:					198,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					213,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					213,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071696 - LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9446	14,23
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2783	6,21
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5726	12,77
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0898	2,00
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,4634	46,20
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0039	0,09
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8351	18,62
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0882	1,41
(B) Total:						101,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0431	7,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	19,3799	12,02
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0242	3,45
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0218	3,21
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	3,2780	26,52
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,6270	6,95
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0710	1,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0159	2,86
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2140	3,13
3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	127,50	1,0000	127,50
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0263	0,67
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,4237	3,64
4064	LUMINÁRIA LED SIMPLES PARA JARDIM COM POSTE DE 3,0 M, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500 LUMENS, TCC DE 5000K, IP>=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	un	1.624,90	1,0000	1.624,90
(C) Total:					1.824,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1.925,53
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				1.925,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071697 - LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,4634	46,20
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0882	1,41
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8351	18,62
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0039	0,09
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0898	2,00
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,8952	19,96
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2783	6,21
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2672	19,08
(B) Total:						113,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0431	7,41
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,4237	3,64
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0263	0,67
3894	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	142,00	1,0000	142,00
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2140	3,13
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0159	2,86
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0710	1,74
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,6270	6,95
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	3,2780	26,52
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0218	3,21
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0242	3,45
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	19,3799	12,02
4069	LUMINÁRIA LED DUPLA PARA JARDIM COM POSTE DE 3,0 M, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500 LUMENS, TCC DE 5000K, IP≥66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	un	2.795,95	1,0000	2.795,95
(C) Total:					3.009,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				3.123,12
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				3.123,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071698 - LUMINÁRIA LED TIPO PROJETER RETANGULAR DE 80W A 100W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3226	4,86
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3226	7,19
(B) Total:						12,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4066	PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA ENTRE 80W E 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H	un	397,49	1,0000	397,49
(C) Total:					397,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					409,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					409,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071700 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3363	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1/2"	un	2,53	1,0000	2,53
(C) Total:					2,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071701 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0400	0,60
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0400	0,89
(B) Total:						1,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3367	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4"	un	2,39	1,0000	2,39
(C) Total:					2,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071702 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3360	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1"	un	3,35	1,0000	3,35
(C) Total:					3,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071703 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3362	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/4"	un	4,31	1,0000	4,31
(C) Total:					4,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071704 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1100	2,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1100	1,66
(B) Total:						4,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3361	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/2"	un	5,42	1,0000	5,42
(C) Total:					5,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071705 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3364	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2"	un	14,17	1,0000	14,17
(C) Total:					14,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071706 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3365	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2.1/2"	un	15,92	1,0000	15,92
(C) Total:					15,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						25,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						25,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071707 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4300	6,48
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4300	9,59
(B) Total:						16,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3366	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3"	un	21,08	1,0000	21,08
(C) Total:					21,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071708 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5500	12,27
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5500	8,28
(B) Total:						20,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3368	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4"	un	28,90	1,0000	28,90
(C) Total:					28,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						49,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						49,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071710 - LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3785	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"	un	15,77	1,0000	15,77
(C) Total:					15,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071720 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3372	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1/2"	un	1,32	1,0000	1,32
(C) Total:					1,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071721 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0600	0,90
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
(B) Total:						2,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3369	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1"	un	2,12	1,0000	2,12
(C) Total:					2,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,36
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071722 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0400	0,89
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0400	0,60
(B) Total:						1,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3376	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 3/4"	un	1,73	1,0000	1,73
(C) Total:					1,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071723 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3371	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1.1/4"	un	3,95	1,0000	3,95
(C) Total:					3,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071724 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1100	2,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1100	1,66
(B) Total:						4,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3370	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 1.1/2"	un	4,01	1,0000	4,01
(C) Total:					4,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071725 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3373	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 2"	un	8,40	1,0000	8,40
(C) Total:					8,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071726 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3374	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 2.1/2"	un	9,22	1,0000	9,22
(C) Total:					9,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071727 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4300	6,48
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4300	9,59
(B) Total:						16,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3375	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 3"	un	12,58	1,0000	12,58
(C) Total:					12,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071728 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5500	12,27
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5500	8,28
(B) Total:						20,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3377	LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 4"	un	17,39	1,0000	17,39
(C) Total:					17,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071740 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0200	0,30
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0200	0,45
(B) Total:						0,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3381	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2"	un	0,77	1,0000	0,77
(C) Total:					0,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071741 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3385	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	un	1,14	1,0000	1,14
(C) Total:					1,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071742 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3378	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	un	1,71	1,0000	1,71
(C) Total:					1,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071743 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3380	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	un	2,46	1,0000	2,46
(C) Total:					2,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071744 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3379	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	3,43	1,0000	3,43
(C) Total:					3,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071745 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3382	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	un	4,56	1,0000	4,56
(C) Total:					4,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071746 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3383	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"	un	9,43	1,0000	9,43
(C) Total:					9,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071747 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3800	8,47
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3800	5,72
(B) Total:						14,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3384	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	un	11,79	1,0000	11,79
(C) Total:					11,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071748 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4800	7,23
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4800	10,70
(B) Total:						17,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3387	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"	un	21,16	1,0000	21,16
(C) Total:					21,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						39,09
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						39,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071750 - MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3958	MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	17,36	1,0000	17,36
(C) Total:					17,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071761 - MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,7000	76,04
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1600	2,56
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,7600	16,95
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	3,2600	72,70
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,3100	6,91
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,6900	15,39
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4900	7,38
(B) Total:						197,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,2200	0,24	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,0900	3,95	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,8400	12,30	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	183,0200	73,21	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,4900	12,99	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,1400	3,56	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,0100	0,09	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,6000	4,92	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,1000	0,76	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,2600	2,42	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	17,9500	18,85	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	38,3000	23,75	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,2300	8,60	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,0500	0,44	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0300	4,42	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0300	4,27	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	4,3200	34,95	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0044	0,11	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0800	1,96	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,2000	36,01	
(C) Total:						247,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					445,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					445,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071764 - MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3801	MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM	un	6,04	1,0000	6,04
(C) Total:					6,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071765 - MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3710	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	un	23,57	1,0000	23,57
(C) Total:					23,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071768 - MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3450	5,20
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3450	7,69
(B) Total:						12,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3841	MASSA EPOXI CAIXA DE 250G	un	27,16	1,0000	27,16
(C) Total:					27,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071773 - NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3759	NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAM.1"	un	11,51	1,0000	11,51
(C) Total:					11,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071774 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3961	NIPLE METÁLICO Fo.Zo. DIÂMETRO 1 1/4"	un	14,27	1,0000	14,27
(C) Total:					14,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071776 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3760	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM. 2.1/2"	un	47,38	1,0000	47,38
(C) Total:					47,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071777 - NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4300	6,48
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4300	9,59
(B) Total:						16,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3761	NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAM. 3"	un	76,70	1,0000	76,70
(C) Total:					76,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						92,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						92,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071780 - NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5500	12,27
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5500	8,28
(B) Total:						20,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3762	NIPLÉ METALICO Fo.Zo. DIAM.4"	un	98,84	1,0000	98,84
(C) Total:					98,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					119,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					119,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071791 - NIPLÉ DUPLO FERRO GALVANIZADO 2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3842	NIPLÉ DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2"	un	27,77	1,0000	27,77
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,8000	0,36
(C) Total:					28,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071795 - OLHAL PARA PARAFUSO

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3972	OLHAL PARA PARAFUSO	un	13,29	1,0000	13,29
(C) Total:					13,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071796 - ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3909	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U	un	29,44	1,0000	29,44
(C) Total:					29,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071801 - PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6471	8,63
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0432	0,69
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0432	0,96
(B) Total:						85,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0625	10,75
3724	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS	un	647,50	1,0000	647,50
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0420	5,98
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0140	2,06
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	17,9560	11,13
(C) Total:					677,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					762,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					762,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071805 - PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6761	9,02
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0451	1,01
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0451	0,72
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						85,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0653	11,23
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	18,7600	11,63
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0146	2,15
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0439	6,25
3725	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=7 METROS	un	1.057,50	1,0000	1.057,50
(C) Total:					1.088,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.174,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.174,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071820 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6761	9,02
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0451	0,72
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0451	1,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						85,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0653	11,23
3726	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS	un	2.117,50	1,0000	2.117,50
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0439	6,25
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0146	2,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	18,7600	11,63
(C) Total:					2.148,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.234,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.234,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071821 - PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6471	8,63
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0432	0,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0432	0,69
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						85,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0625	10,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	17,9560	11,13
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0140	2,06
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0420	5,98
3727	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS	un	1.077,50	1,0000	1.077,50
(C) Total:					1.107,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.192,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.192,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071822 - PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6761	9,02
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0451	0,72
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0451	1,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						85,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0653	11,23
3728	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METROS	un	1.570,00	1,0000	1.570,00
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0439	6,25
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0146	2,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	18,7600	11,63
(C) Total:					1.601,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.686,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.686,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071823 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6471	8,63
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0432	0,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0432	0,69
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						85,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0625	10,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	17,9560	11,13
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0140	2,06
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0420	5,98
3729	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	un	1.387,50	1,0000	1.387,50
(C) Total:					1.417,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.502,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.502,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071824 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6761	9,02
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0451	0,72
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0451	1,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						85,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0653	11,23
3827	PADRAO TRIFASICO 35 mm H=7 METROS	un	3.256,66	1,0000	3.256,66
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0439	6,25
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0146	2,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	18,7600	11,63
(C) Total:					3.287,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.373,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.373,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071825 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6471	8,63
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0432	0,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0432	0,69
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						85,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0625	10,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	17,9560	11,13
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0140	2,06
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0420	5,98
3826	PADRAO TRIFASICO 35 mm H=5 METROS	un	2.366,66	1,0000	2.366,66
(C) Total:					2.396,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.481,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.481,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071826 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6761	9,02
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0451	1,01
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0451	0,72
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						85,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0653	11,23
3825	PADRAO TRIFASICO 25 mm H=7 METROS	un	2.733,35	1,0000	2.733,35
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0439	6,25
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0146	2,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	18,7600	11,63
(C) Total:					2.764,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.850,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.850,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071827 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6471	8,63
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0432	0,96
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0432	0,69
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						85,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0625	10,75
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	17,9560	11,13
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0140	2,06
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0420	5,98
3824	PADRAO TRIFASICO 25mm H=5 METROS	un	1.783,33	1,0000	1.783,33
(C) Total:					1.813,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.898,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.898,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071831 - PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3696	PARA-RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	un	127,40	1,0000	127,40
(C) Total:					127,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071833 - PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3916	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV 10KA	un	196,43	1,0000	196,43
(C) Total:					196,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					252,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					252,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071835 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3706	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	un	4,27	1,0000	4,27
(C) Total:					4,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071837 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3959	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70MM	un	4,94	1,0000	4,94
(C) Total:					4,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071838 - PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3974	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	0,74	1,0000	0,74
(C) Total:					0,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071840 - PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3704	PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM	un	7,83	1,0000	7,83
(C) Total:					7,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,08
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071841 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3705	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	un	11,41	1,0000	11,41
(C) Total:					11,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071850 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3388	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A	un	7,40	1,0000	7,40
(C) Total:					7,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071851 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0500	0,75
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	un	10,48	1,0000	10,48
(C) Total:					10,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071860 - PARAFUSO P/BUCHA S-5

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0101	0,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0101	0,15
(B) Total:						0,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3392	PARAFUSO P/BUCHA S-5	un	0,10	1,0000	0,10
(C) Total:					0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,48
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071861 - PARAFUSO P/BUCHA S-6

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0101	0,15
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0101	0,23
(B) Total:						0,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3393	PARAFUSO P/BUCHA S-6	un	0,12	1,0000	0,12
(C) Total:					0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071862 - PARAFUSO P/BUCHA S-8

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0182	0,41
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0182	0,27
(B) Total:						0,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	un	0,26	1,0000	0,26
(C) Total:					0,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,94
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071863 - PARAFUSO P/BUCHA S-10

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0283	0,43
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0283	0,63
(B) Total:						1,06

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3390	PARAFUSO P/BUCHA S-10	un	0,57	1,0000	0,57
(C) Total:					0,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071864 - PARAFUSO P/BUCHA S-12

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0465	1,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0465	0,70
(B) Total:						1,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3391	PARAFUSO P/BUCHA S-12	un	0,63	1,0000	0,63
(C) Total:					0,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071870 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3823	PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	un	0,28	1,0000	0,28
(C) Total:					0,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071871 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3822	PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4"	un	0,65	1,0000	0,65
(C) Total:					0,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,90
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071872 - PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3821	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	un	0,23	1,0000	0,23
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071880 - PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 C/ PORCAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3707	PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 MM C/PORCAS	un	17,20	1,0000	17,20
(C) Total:					17,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071885 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4045	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6	un	29,62	1,0000	29,62
(C) Total:					29,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071886 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1300	1,96
(B) Total:						4,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3910	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6	un	46,12	1,0000	46,12
(C) Total:					46,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071887 - PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,7500	26,36
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,7500	39,03
(B) Total:						65,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3911	PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS	un	698,27	1,0000	698,27
(C) Total:					698,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					763,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					763,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071973 - PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2700	6,02
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2700	4,07
(B) Total:						10,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3694	PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV ROSCA 25 MM	un	25,36	1,0000	25,36
(C) Total:					25,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071980 - PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3708	PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2	un	1,44	1,0000	1,44
(C) Total:					1,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071981 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	un	0,15	1,0000	0,15
(C) Total:					0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071982 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3815	PORCA SEXTAVADA D = 5/16"	un	0,18	1,0000	0,18
(C) Total:					0,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						0,43
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						0,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071983 - PORCA LOSANGULAR D=1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0066	0,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0066	0,10
(B) Total:						0,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3814	PORCA LOSANGULAR D = 1/4"	un	1,01	1,0000	1,01
(C) Total:					1,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071991 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
 EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9238	12,32
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1357	2,17
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2960	6,60
(B) Total:						21,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0690	11,87
3873	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO	un	1.275,73	1,0000	1.275,73
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0464	6,61
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0155	2,28
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	19,8320	12,30
(C) Total:					1.308,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.329,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.329,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071992 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
 EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9238	12,32
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2960	6,60
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1357	2,17
(B) Total:						21,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0690	11,87
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	19,8320	12,30
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0155	2,28
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0464	6,61
3874	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO	un	2.047,88	1,0000	2.047,88
(C) Total:					2.080,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.102,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.102,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071993 - POSTE SIMPLES, CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
 EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 12 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3857	18,49
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1357	2,17
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4440	9,90
(B) Total:						30,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,1035	17,80
3875	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=12 M - ENGASTADO	un	2.600,00	1,0000	2.600,00
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0696	9,91
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0233	3,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	29,7480	18,44
(C) Total:					2.649,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.680,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.680,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 071995 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T"

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	4,0700	54,29
					(B) Total:	54,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						54,29
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						54,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071996 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 10/600 PARA TRAFÓ (DIAM.
 1000MM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	11,2200	149,67
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,7200	60,66
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,7000	60,21
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,7000	40,66
(B) Total:						311,20

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	0,7000	19,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	131,8600	81,75
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,1850	26,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,7900	142,22
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,1850	27,27
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	3,2300	27,75
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,2200	5,61
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,7200	10,54
(C) Total:					340,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					651,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					651,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071997 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFÓ (DIAM.
 1000MM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,8900	73,64
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,8900	109,05
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,7800	39,69
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	9,7100	129,53
(B) Total:						351,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,3100	19,18	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,3900	9,95	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	5,8600	50,34	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,1850	27,27	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,6230	112,16	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,1850	26,35	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	130,9800	81,21	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	1,2700	34,82	
(C) Total:						361,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					713,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					713,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 071998 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 13/600 PARA REDE (DIAM. 1000MM Unidade: m

)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	11,1900	149,27
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,7200	60,66
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,9500	110,39
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,9500	74,55
(B) Total:						394,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	1,2900	35,37	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	129,8000	80,48	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,1850	26,35	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,6100	109,82	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,1850	27,27	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	5,9400	51,02	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,4000	10,20	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,3300	19,47	
(C) Total:						359,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					754,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					754,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 071999 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE (DIAM. 1200MM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	8,1600	122,89
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	1,0900	24,31
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	7,0700	157,66
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	4,3300	96,56
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	16,5861	221,26
(B) Total:						622,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,9620	165,45
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,8900	27,67
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,5700	14,54
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	8,4800	72,84
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2450	36,11
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,2450	34,89
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,2700	6,62
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	5,4000	45,25
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	9,5300	77,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	181,7200	112,67
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	1,8400	50,45
(C) Total:					643,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.266,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.266,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072000 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,7400	49,89
					(B) Total:	49,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						49,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						49,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072001 - POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3661	POSTE DE CONCRETO DT 10/300	un	1.320,17	1,0000	1.320,17
				(C) Total:	1.320,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.320,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.320,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072005 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3662	POSTE DE CONCRETO DT 20/1300	un	9.630,00	1,0000	9.630,00
				(C) Total:	9.630,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9.630,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9.630,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072010 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3743	POSTE DE CONCRETO DT 20/1500	un	14.150,00	1,0000	14.150,00
				(C) Total:	14.150,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14.150,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14.150,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072015 - POSTE DE CONCRETO DT 21/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3744	POSTE DE CONCRETO DT 21/1500	un	12.250,00	1,0000	12.250,00
				(C) Total:	12.250,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12.250,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12.250,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072020 - POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3745	POSTE DE CONCRETO DT 22/1500	un	13.290,00	1,0000	13.290,00
				(C) Total:	13.290,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13.290,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13.290,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072025 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3659	POSTE DE CONCRETO DT 23/1300	un	12.900,00	1,0000	12.900,00
				(C) Total:	12.900,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12.900,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12.900,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072030 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3746	POSTE DE CONCRETO DT 23/1500	un	14.500,00	1,0000	14.500,00
				(C) Total:	14.500,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14.500,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14.500,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072035 - POSTE DE CONCRETO DT 24/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3747	POSTE DE CONCRETO DT 24/1500	un	15.700,00	1,0000	15.700,00
				(C) Total:	15.700,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15.700,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15.700,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072040 - POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3748	POSTE DE CONCRETO DT 25/1500	un	16.900,00	1,0000	16.900,00
				(C) Total:	16.900,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16.900,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16.900,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072042 - POSTE DE CONCRETO SC 10/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3962	POSTE DE CONCRETO SC 10/600	un	2.873,89	1,0000	2.873,89
				(C) Total:	2.873,89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.873,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.873,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072060 - POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3660	POSTE DE CONCRETO SC 11/400	un	2.454,25	1,0000	2.454,25
				(C) Total:	2.454,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.454,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.454,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072061 - POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3657	POSTE DE CONCRETO SC 11/600	un	3.185,80	1,0000	3.185,80
				(C) Total:	3.185,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.185,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.185,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072062 - POSTE DE CONCRETO SC 16/200 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3976	POSTE DE CONCRETO SC 16/200	un	3.672,71	1,0000	3.672,71
				(C) Total:	3.672,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.672,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.672,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072080 - POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3679	CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	200,00	1,0000	200,00
				(C) Total:	200,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					200,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					200,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072085 - POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3658	GUINDASTE 30 TON. (MÍNIMO 10H/DIA)	h	300,00	1,0000	300,00
				(C) Total:	300,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					300,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					300,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072145 - PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0150	0,33
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0150	0,23
(B) Total:						0,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3963	PROTETOR PARA PARA-RAIOS POLIMÉRICO	un	25,80	1,0000	25,80
(C) Total:					25,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072160 - PULSADOR CAMPAINHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2100	4,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2100	3,16
(B) Total:						7,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3413	PULSADOR CAMPAINHA	un	9,44	1,0000	9,44
(C) Total:					9,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072170 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	88,03	1,0000	88,03
(C) Total:					88,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					144,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					144,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072171 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,0000	66,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,0000	45,18
(B) Total:						112,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4024	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	156,94	1,0000	156,94
(C) Total:					156,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					269,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					269,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072172 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,0000	60,24
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	4,0000	89,20
(B) Total:						149,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	296,22	1,0000	296,22
(C) Total:					296,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					445,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					445,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072173 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	6,0000	133,80
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	6,0000	90,36
(B) Total:						224,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	un	317,41	1,0000	317,41
(C) Total:					317,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					541,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					541,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072190 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	3,0000	66,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,0000	45,18
(B) Total:						112,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3417	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	un	1.432,32	1,0000	1.432,32
(C) Total:					1.432,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.544,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.544,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072198 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,0000	60,24
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	4,0000	89,20
(B) Total:						149,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3419	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	un	1.519,00	1,0000	1.519,00
(C) Total:					1.519,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.668,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.668,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072201 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	6,0000	133,80
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	6,0000	90,36
(B) Total:						224,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3420	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	un	1.839,74	1,0000	1.839,74
(C) Total:					1.839,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.063,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.063,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072205 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	6,0000	90,36
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	6,0000	133,80
(B) Total:						224,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3421	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A	un	2.231,00	1,0000	2.231,00
(C) Total:					2.231,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.455,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.455,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072206 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	6,0000	133,80
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	6,0000	90,36
(B) Total:						224,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4027	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A	un	2.769,03	1,0000	2.769,03
(C) Total:					2.769,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.993,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.993,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072226 - RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1667	2,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1667	3,72
(B) Total:						6,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3950	RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	un	776,69	1,0000	776,69
(C) Total:					776,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						782,92
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						782,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072227 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0833	1,86
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0833	1,25
(B) Total:						3,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3951	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	un	1.907,47	1,0000	1.907,47
(C) Total:					1.907,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.910,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.910,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072228 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0833	1,25
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0833	1,86
(B) Total:						3,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3952	RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S	un	2.646,30	1,0000	2.646,30
(C) Total:					2.646,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.649,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.649,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072235 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 70 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3859	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 70 W	un	94,26	1,0000	94,26
(C) Total:					94,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072236 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 150 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3860	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 150 W	un	116,31	1,0000	116,31
(C) Total:					116,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072237 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 250 W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3861	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 250 W	un	135,81	1,0000	135,81
(C) Total:					135,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					142,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					142,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072238 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3862	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 400 W	un	157,29	1,0000	157,29
(C) Total:					157,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					163,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					163,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072239 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METÁLICO 1000 W.

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3863	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 1000 W	un	486,46	1,0000	486,46
(C) Total:					486,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					493,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					493,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072240 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 2000 W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3597	REATOR AFP USO EXTERNO VAPOR METALICO 2000 W	un	986,85	1,0000	986,85
(C) Total:					986,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					993,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					993,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072241 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3917	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 125 W	un	45,31	1,0000	45,31
(C) Total:					45,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072242 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3918	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 250 W	un	95,58	1,0000	95,58
(C) Total:					95,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072243 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3919	REATOR INTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	un	102,92	1,0000	102,92
(C) Total:					102,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					109,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					109,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072244 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3594	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 125 W	un	68,97	1,0000	68,97
(C) Total:					68,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072245 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 250 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3595	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 250 W	un	80,66	1,0000	80,66
(C) Total:					80,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072250 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1758	2,65
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1758	3,92
(B) Total:						6,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3596	REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	un	95,29	1,0000	95,29
(C) Total:					95,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072267 - REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3789	REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA	un	22,21	1,0000	22,21
(C) Total:					22,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072268 - REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3790	REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	un	22,72	1,0000	22,72
(C) Total:					22,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072269 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3791	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA	un	19,77	1,0000	19,77
(C) Total:					19,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072291 - REGUA COM 8 TOMADAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3912	REGUA COM 8 TOMADAS	un	68,99	1,0000	68,99
(C) Total:					68,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					72,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					72,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072300 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3430	RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A	un	63,59	1,0000	63,59
(C) Total:					63,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072301 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3431	RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A	un	94,27	1,0000	94,27
(C) Total:					94,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072302 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3432	RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A	un	96,83	1,0000	96,83
(C) Total:					96,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						108,04
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						108,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072303 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3433	RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A	un	135,33	1,0000	135,33
(C) Total:					135,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						148,41
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						148,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072304 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3434	RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A	un	170,31	1,0000	170,31
(C) Total:					170,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072305 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3435	RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A	un	103,72	1,0000	103,72
(C) Total:					103,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					114,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					114,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072306 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3436	RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A	un	198,69	1,0000	198,69
(C) Total:					198,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					211,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					211,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072307 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3437	RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A	un	193,88	1,0000	193,88
(C) Total:					193,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					206,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					206,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072308 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3438	RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A	un	213,06	1,0000	213,06
(C) Total:					213,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					226,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					226,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072309 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3439	RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A	un	120,56	1,0000	120,56
(C) Total:					120,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					131,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					131,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072310 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3440	RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A	un	302,67	1,0000	302,67
(C) Total:					302,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					317,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					317,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072311 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3441	RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A	un	128,39	1,0000	128,39
(C) Total:					128,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						139,60
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						139,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072312 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3442	RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A	un	133,43	1,0000	133,43
(C) Total:					133,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					146,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					146,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072320 - RELE FOTO ELETRICO COM BASE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3637	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	un	33,90	1,0000	33,90
(C) Total:					33,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072325 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3809	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	un	2,19	1,0000	2,19
(C) Total:					2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072326 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3808	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	un	2,45	1,0000	2,45
(C) Total:					2,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072327 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3807	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4"	un	3,21	1,0000	3,21
(C) Total:					3,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072328 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3806	SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1"	un	3,23	1,0000	3,23
(C) Total:					3,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072329 - SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3964	SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR	un	3,61	1,0000	3,61
(C) Total:					3,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072330 - SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3702	SELA DE AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV	un	27,33	1,0000	27,33
(C) Total:					27,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						46,01
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						46,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072335 - SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3703	SELA DE AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV	un	27,59	1,0000	27,59
(C) Total:					27,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072338 - SIRENE METALICA ALCANCE 500 M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	un	1.555,15	1,0000	1.555,15
(C) Total:					1.555,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.577,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.577,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072341 - SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0660	0,99
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0660	1,47
(B) Total:						2,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	un	2,67	1,0000	2,67
(C) Total:					2,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072366 - SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	127,50	1,0000	127,50
(C) Total:					127,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					136,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					136,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072367 - SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3894	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	142,00	1,0000	142,00
(C) Total:					142,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072368 - SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3895	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	170,00	1,0000	170,00
(C) Total:					170,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					179,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					179,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072369 - SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3896	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	198,50	1,0000	198,50
(C) Total:					198,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					207,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					207,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072370 - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3711	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	un	232,75	1,0000	232,75
(C) Total:					232,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						288,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						288,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072371 - SUPORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3802	SUPORTE VERTICAL PARA CANTONEIRA 50 X 50 MM	un	3,61	1,0000	3,61
(C) Total:					3,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072372 - SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3967	SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	un	48,06	1,0000	48,06
(C) Total:					48,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072373 - SUPORTE Z COMPLETO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3965	SUPORTE Z COMPLETO	un	54,42	1,0000	54,42
(C) Total:					54,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072374 - TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3794	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	22,97	1,0000	22,97
(C) Total:					22,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072375 - TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3793	TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	23,97	1,0000	23,97
(C) Total:					23,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072376 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3804	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	m	6,53	1,0000	6,53
(C) Total:					6,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072385 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3444	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	un	3,53	1,0000	3,53
(C) Total:					3,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072395 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3446	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	un	4,22	1,0000	4,22
(C) Total:					4,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072397 - TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3975	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	3,57	1,0000	3,57
(C) Total:					3,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072400 - TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3448	TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"	un	6,95	1,0000	6,95
(C) Total:					6,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,07
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072420 - TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3449	TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4"	un	5,10	1,0000	5,10
(C) Total:					5,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072425 - TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3450	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	un	4,17	1,0000	4,17
(C) Total:					4,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072430 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3451	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	un	4,46	1,0000	4,46
(C) Total:					4,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072435 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3452	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	un	4,60	1,0000	4,60
(C) Total:					4,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072441 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4033	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	4,45	1,0000	4,45
(C) Total:					4,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072442 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4035	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	4,38	1,0000	4,38
(C) Total:					4,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072450 - TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3738	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE (40 X 60)	un	416,43	1,0000	416,43
(C) Total:					416,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					420,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					420,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072455 - TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3739	TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE (55 X 107)	un	740,07	1,0000	740,07
(C) Total:					740,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					749,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					749,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072460 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3454	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	5,55	1,0000	5,55
(C) Total:					5,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072465 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3455	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES	un	6,42	1,0000	6,42
(C) Total:					6,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072475 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3457	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	un	5,49	1,0000	5,49
(C) Total:					5,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072476 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0300	0,45
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0300	0,67
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4034	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA	un	4,91	1,0000	4,91
(C) Total:					4,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072500 - TERMINAL DE PRESSAO 1,5 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3460	TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2	un	0,50	1,0000	0,50
(C) Total:					0,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						11,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						11,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072501 - TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3465	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2	un	0,65	1,0000	0,65
(C) Total:					0,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072510 - TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3468	TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2	un	2,00	1,0000	2,00
(C) Total:					2,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						13,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						13,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072515 - TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3470	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	un	4,11	1,0000	4,11
(C) Total:					4,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,19
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072518 - TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3461	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2	un	4,23	1,0000	4,23
(C) Total:					4,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072520 - TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3464	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	un	4,64	1,0000	4,64
(C) Total:					4,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072523 - TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3466	TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2	un	6,37	1,0000	6,37
(C) Total:					6,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072528 - TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3467	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	un	6,38	1,0000	6,38
(C) Total:					6,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072532 - TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3469	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	un	9,12	1,0000	9,12
(C) Total:					9,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072535 - TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3471	TERMINAL DE PRESSAO 70 MM2	un	10,35	1,0000	10,35
(C) Total:					10,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072538 - TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3472	TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2	un	17,78	0,4500	8,00
(C) Total:					8,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072545 - TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3462	TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2	un	18,56	1,0000	18,56
(C) Total:					18,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072550 - TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3463	TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2	un	20,89	1,0000	20,89
(C) Total:					20,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072556 - TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3913	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	un	27,57	1,0000	27,57
(C) Total:					27,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072560 - TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3800	TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	un	14,20	1,0000	14,20
(C) Total:					14,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072570 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3473	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	9,57	1,0000	9,57
(C) Total:					9,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072575 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3474	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	15,56	1,0000	15,56
(C) Total:					15,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072578 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	7,84	1,0000	7,84
(C) Total:					7,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072579 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3200	7,14
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3200	4,82
(B) Total:						11,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3949	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	un	13,56	1,0000	13,56
(C) Total:					13,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072585 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	11,58	1,0000	11,58
(C) Total:					11,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072591 - TOMADA TELEFÔNICA RJ-11

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3665	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	un	13,42	1,0000	13,42
(C) Total:					13,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072596 - TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3479	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO	un	24,38	1,0000	24,38
(C) Total:					24,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072600 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,0000	60,24
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	4,0000	89,20
(B) Total:						149,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3765	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA - A ÓLEO	un	21.000,00	1,0000	21.000,00
(C) Total:					21.000,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21.149,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21.149,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072601 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	4,0000	89,20
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,0000	60,24
(B) Total:						149,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3718	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA - A ÓLEO	un	36.000,00	1,0000	36.000,00
(C) Total:					36.000,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36.149,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36.149,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072611 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,0000	60,24
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	4,0000	89,20
(B) Total:						149,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3717	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5 KVA - A ÓLEO	un	26.000,00	1,0000	26.000,00
(C) Total:					26.000,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26.149,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26.149,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072612 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	5,0000	111,50
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	5,0000	75,30
(B) Total:						186,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3716	TRANSFORMADOR TRIFASICO, 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO	un	47.462,75	1,0000	47.462,75
(C) Total:					47.462,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47.649,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47.649,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072613 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA,13,8 KV - SECO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	6,0000	90,36
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	6,0000	133,80
(B) Total:						224,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3769	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA, 13,8 KV - SECO	un	52.500,00	1,0000	52.500,00
(C) Total:					52.500,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52.724,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52.724,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072614 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	6,0000	133,80
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	6,0000	90,36
(B) Total:						224,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3770	TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO	un	65.950,00	1,0000	65.950,00
(C) Total:					65.950,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66.174,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66.174,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072618 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3333	5,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3333	7,43
(B) Total:						12,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3953	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A	un	46,73	1,0000	46,73
(C) Total:					46,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072619 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5 A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3333	7,43
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3333	5,02
(B) Total:						12,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3843	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5	un	109,78	1,0000	109,78
(C) Total:					109,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072620 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5 A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3333	5,02
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3333	7,43
(B) Total:						12,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3848	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5	un	168,43	1,0000	168,43
(C) Total:					168,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					180,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					180,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072621 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5 A

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3333	7,43
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3333	5,02
(B) Total:						12,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
4044	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5	un	190,92	1,0000	190,92
(C) Total:					190,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					203,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					203,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072630 - TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3481	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	m	9,52	1,0000	9,52
(C) Total:					9,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072637 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6200	9,34
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,6200	13,83
(B) Total:						23,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	69,69	1,0100	70,39
(C) Total:					70,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 072638 - CARTUCHO PORTA FUSÍVEL 15 kV 100A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3786	CARTUCHO PORTA FUSÍVEL 15 kV 100A	un	15,57	1,0000	15,57
(C) Total:					15,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072660 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2400	3,61
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2400	5,35
(B) Total:						8,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3811	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"	m	4,35	1,0000	4,35
(C) Total:					4,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 072661 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2400	3,61
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,2400	5,35
(B) Total:						8,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3810	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=5/16"	m	7,88	1,0000	7,88
(C) Total:					7,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080502 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,8900	28,46
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,8900	42,15
(B) Total:						70,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	un	252,47	1,0000	252,47
(C) Total:					252,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					323,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					323,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080503 - VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,8900	28,46
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,8900	42,15
(B) Total:						70,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H711	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL	un	743,30	1,0000	743,30
(C) Total:					743,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						813,91
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						813,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 080504 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO

Unidade: Un

O ASSENTO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	2,4000	53,52
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,4000	36,14
(B) Total:						89,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H513	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	452,95	1,0000	452,95
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5600	0,25
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	12,80	1,0000	12,80
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	51,71	1,0000	51,71
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	5,27	2,0000	10,54
(C) Total:					528,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					617,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					617,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 080505 - VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO

Unidade: un

EXCLUSO O ASSENTO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,4000	36,14
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	2,4000	53,52
(B) Total:						89,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H712	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	1.076,67	1,0000	1.076,67
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	5,27	2,0000	10,54
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	51,71	1,0000	51,71
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	12,80	1,0000	12,80
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5600	0,25
(C) Total:					1.151,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.241,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.241,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080508 - BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,0000	30,12
(B) Total:						74,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	10,72	1,0000	10,72
H579	TUBO DE LIGACAO PVC DE 1.1/2"	un	12,98	1,0000	12,98
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	25,0000	10,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,4400	0,89
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,4400	1,51
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0088	1,58
H686	BACIA TURCA	un	553,12	1,0000	553,12
(C) Total:					590,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					665,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					665,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080510 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	12,80	1,0000	12,80
(C) Total:					12,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080511 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,26	1,0000	3,26
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	un	46,94	1,0000	46,94
(C) Total:					50,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080512 - TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3200	7,14
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3200	4,82
(B) Total:						11,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	un	13,68	1,0000	13,68
(C) Total:					13,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080513 - TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3200	4,82
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3200	7,14
(B) Total:						11,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H240	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	un	11,64	1,0000	11,64
(C) Total:					11,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080514 - TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	10,72	1,0000	10,72
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	un	29,87	1,0000	29,87
(C) Total:					40,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080515 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,6280	36,30
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6280	24,52
(B) Total:						60,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H688	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO)	un	181,97	1,0000	181,97
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,8800	0,85
(C) Total:					182,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					243,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					243,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 080517 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6280	24,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,6280	36,30
(B) Total:						60,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H664	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)	un	298,80	1,0000	298,80
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,8800	0,85
(C) Total:					299,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					360,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					360,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080518 - VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,1800	32,83
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	2,1800	48,61
(B) Total:						81,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H666	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA (HIDRA/DOCOL OU EQUIVALENTE)	un	112,71	1,0000	112,71
H269	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	3,42	0,1500	0,51
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,8800	0,85
H667	TARUGO DE NYLON (TECHNYL) DIÂMETRO 15MM	m	24,33	0,2000	4,87
H668	TARUGO DE NYLON (TECHNYL) DIÂMETRO 25MM	m	41,95	0,0220	0,92
(C) Total:					119,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					201,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					201,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080519 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6280	24,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,6280	36,30
(B) Total:						60,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H710	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD)	un	391,50	1,0000	391,50
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,8800	0,85
(C) Total:					392,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					453,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					453,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080520 - CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITARIO (PAR)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	un	5,27	1,0000	5,27
(C) Total:					5,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080526 - ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H586	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO	un	157,30	1,0000	157,30
(C) Total:					157,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					162,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					162,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080530 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5000	6,67
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						17,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H191	PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA - EMBUTIR	un	40,91	1,0000	40,91
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,9000	0,56
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0020	0,36
(C) Total:					41,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080532 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H546	PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/BUCHAS /PARAFUSOS	un	37,53	1,0000	37,53
(C) Total:					37,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080541 - LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,7400	38,80
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,7400	26,20
(B) Total:						65,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H176	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	un	193,86	1,0000	193,86
(C) Total:					193,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					258,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					258,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080542 - LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6400	24,70
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,6400	36,57
(B) Total:						61,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	un	100,07	1,0000	100,07
(C) Total:					100,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					161,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					161,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080543 - LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,6400	36,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6400	24,70
(B) Total:						61,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H714	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	un	181,02	1,0000	181,02
(C) Total:					181,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					242,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					242,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080550 - FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: PAR

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	4,27	1,0000	4,27
(C) Total:					4,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080555 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
H179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	un	51,71	1,0000	51,71
(C) Total:					51,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080556 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,26	1,0000	3,26
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
(C) Total:					3,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080560 - SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
H213	SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO	un	168,80	1,0000	168,80
(C) Total:					168,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					182,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					182,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080561 - SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H578	SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC	un	12,17	1,0000	12,17
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4200	0,19
(C) Total:					12,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080562 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4500	0,20	
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	un	11,72	1,0000	11,72	
(C) Total:						11,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080563 - SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H573	SIFAO PARA LAVATORIO DIAM.1"X1.1/2" - PVC CROMADO	un	49,64	1,0000	49,64
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4200	0,19
(C) Total:					49,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080564 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H698	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	45,17	1,0000	45,17
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4500	0,20
(C) Total:					45,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080570 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	un	65,04	1,0000	65,04
(C) Total:					65,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					72,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					72,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 080572 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE

Unidade: un

1/2"

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H709	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	122,95	1,0000	122,95
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
(C) Total:					123,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					130,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					130,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 080573 - TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO

Unidade: un

DIÂMETRO DE 1/2"

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H713	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	770,44	1,0000	770,44
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
(C) Total:					770,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					778,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					778,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080580 - VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H260	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	74,66	1,0000	74,66
(C) Total:					74,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					80,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					80,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080587 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3900	5,87
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3900	8,70
(B) Total:						14,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H702	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	84,98	1,0000	84,98
(C) Total:					84,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080590 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3900	8,70
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3900	5,87
(B) Total:						14,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H148	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	un	95,79	1,0000	95,79
(C) Total:					95,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					110,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					110,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080601 - MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,7500	26,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,7500	39,03
(B) Total:						65,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H185	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO	un	392,19	1,0000	392,19
(C) Total:					392,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					457,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					457,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080610 - KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE, CONEXÃO ENTR. PARAFUSOS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,9000	20,07
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9000	13,55
(B) Total:						33,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H175	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA	un	95,95	1,0000	95,95
(C) Total:					95,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					129,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					129,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080613 - SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2700	0,12
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	198,64	1,0000	198,64
(C) Total:					198,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					212,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					212,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080620 - VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	un	16,37	1,0000	16,37
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2000	0,09
(C) Total:					16,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 080621 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6100	9,19
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6100	13,60
(B) Total:						22,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H572	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	un	295,52	1,0000	295,52
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,9400	0,42
(C) Total:					295,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					318,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					318,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080651 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,4000	53,52
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,4000	32,02
(B) Total:						85,54

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H477	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54 (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	200,00	1,0000	200,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,5400	2,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0100	1,80
(C) Total:					204,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					290,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					290,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080652 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	4,0000	53,36
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	4,0000	89,20
(B) Total:						142,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0200	3,60
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	8,6000	5,33
H478	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	un	438,70	1,0000	438,70
(C) Total:					447,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					590,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					590,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080656 - TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H696	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL	un	142,95	1,0000	142,95
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
(C) Total:					143,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					150,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					150,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080660 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	un	128,85	1,0000	128,85
(C) Total:					128,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					136,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					136,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080670 - SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"	un	198,64	1,0000	198,64
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4200	0,19
(C) Total:					198,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					212,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					212,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080671 - SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4200	0,19
H536	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC	un	13,84	1,0000	13,84
(C) Total:					14,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080672 - SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H574	SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	un	42,46	1,0000	42,46
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4200	0,19
(C) Total:					42,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080680 - VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	63,46	1,0000	63,46
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4200	0,19
(C) Total:					63,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080686 - CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3900	5,87
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3900	8,70
(B) Total:						14,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H149	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	un	304,56	1,0000	304,56
(C) Total:					304,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					319,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					319,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080687 - CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3900	8,70
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3900	5,87
(B) Total:						14,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H552	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº3)	un	131,48	1,0000	131,48
(C) Total:					131,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					146,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					146,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080688 - CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3900	5,87
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3900	8,70
(B) Total:						14,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H553	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº1)	un	164,90	1,0000	164,90
(C) Total:					164,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						179,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						179,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080689 - CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3900	8,70
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3900	5,87
(B) Total:						14,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H554	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	un	340,03	1,0000	340,03
(C) Total:					340,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					354,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					354,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080693 - TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H556	TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304	un	1.764,01	1,0000	1.764,01
(C) Total:					1.764,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.782,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.782,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080721 - CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
H145	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	un	65,93	1,0000	65,93
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	un	28,15	1,0000	28,15
(C) Total:					94,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					112,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					112,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080723 - CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H273	CHUVEIRO DE PVC COM BRAÇO DE PVC (DUCHA FRIA)	un	15,77	1,0000	15,77
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
(C) Total:					15,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080725 - CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
H543	CHUVEIRO METÁLICO 8" COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)	un	101,00	1,0000	101,00
(C) Total:					101,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					119,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					119,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080730 - CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4000	5,34
(B) Total:						14,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,9000	0,56	
H584	CABIDE DE LOUÇA TIPO GANCHO	un	16,23	1,0000	16,23	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0020	0,36	
(C) Total:						17,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080732 - PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H545	PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA E PARAFUSO	un	38,12	1,0000	38,12
(C) Total:					38,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080733 - PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H547	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/PARAFUSO	un	33,58	1,0000	33,58
(C) Total:					33,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080740 - MEIA SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5000	6,67
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						17,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H210	MEIA SABONETEIRA LOUCA EMBUTIR	un	45,29	1,0000	45,29
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0020	0,36
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,9000	0,56
(C) Total:					46,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080741 - SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H544	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/ PARAFUSO	un	26,85	1,0000	26,85
(C) Total:					26,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080752 - FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 VAZÃO DE 3.000 L/H

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,7500	16,73
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,7500	11,30
(B) Total:						28,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4000	1,08
H662	FILTRO CENTRAL AÇO INOX 304 VAZÃO 3.000 LITROS/HORA	un	6.947,03	1,0000	6.947,03
(C) Total:					6.948,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6.976,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6.976,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080801 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H217	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR	un	257,45	1,0000	257,45
(C) Total:					257,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					294,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					294,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080802 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H218	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2 CUBAS E 1 BATEDOR	un	408,78	1,0000	408,78
(C) Total:					408,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					464,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					464,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080803 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H515	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR	un	242,28	1,0000	242,28
(C) Total:					242,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					272,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					272,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080804 - TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,9140	42,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,9140	28,82
(B) Total:						71,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H428	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO	un	622,95	1,0000	622,95	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7500	0,34	
H429	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	un	9,52	1,0000	9,52	
(C) Total:						632,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					704,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					704,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080805 - TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,8040	27,17
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,8040	40,23
(B) Total:						67,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H429	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	un	9,52	1,0000	9,52
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7500	0,34
H430	TANQUE ACO INOX 304 0,7MM TAMANHO MÉDIO	un	856,05	1,0000	856,05
(C) Total:					865,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					933,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					933,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080810 - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	un	82,56	1,0000	82,56
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
(C) Total:					82,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080811 - TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2800	0,13
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	un	47,34	1,0000	47,34
(C) Total:					47,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080819 - SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H703	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	un	180,00	1,0000	180,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4200	0,19
(C) Total:					180,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					193,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					193,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080820 - SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4200	0,19
H485	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" PVC	un	15,82	1,0000	15,82
(C) Total:					16,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080821 - TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	un	9,74	1,0000	9,74
(C) Total:					9,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080830 - VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H514	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	un	24,00	1,0000	24,00
(C) Total:					24,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080840 - TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						1,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H486	TAMPA T-5 ARTICULADA 20 X 20 CM	un	42,13	1,0000	42,13
(C) Total:					42,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080845 - CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO,
 FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,9121	20,34
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2201	16,28
(B) Total:						36,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	31,5000	12,60
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,1013	0,77
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0215	3,87
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0024	0,35
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0024	0,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,5331	1,57
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,2112	3,37
(C) Total:					22,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080901 - REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H204	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2"	un	35,80	1,0000	35,80
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5600	0,25
(C) Total:					36,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080902 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,9400	0,42
H192	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	un	39,76	1,0000	39,76
(C) Total:					40,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080903 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H201	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	un	61,32	1,0000	61,32
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,2000	0,54
(C) Total:					61,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,03
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,03

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080904 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8500	12,80
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8500	18,96
(B) Total:						31,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,5000	0,68
H203	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"	un	66,21	1,0000	66,21
(C) Total:					66,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080905 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8500	18,96
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8500	12,80
(B) Total:						31,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H202	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	un	105,24	1,0000	105,24
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,8800	0,85
(C) Total:					106,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080906 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8500	12,80
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8500	18,96
(B) Total:						31,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,2600	1,02
H205	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	un	186,19	1,0000	186,19
(C) Total:					187,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					218,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					218,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080910 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H207	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	un	298,39	1,0000	298,39
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,8200	1,27
(C) Total:					299,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					342,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					342,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080911 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	3,2000	1,44
H206	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3"	un	335,75	1,0000	335,75
(C) Total:					337,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					380,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					380,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080912 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,4800	33,00
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,4800	22,29
(B) Total:						55,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H470	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4" (100 MM)	un	859,76	1,0000	859,76
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	4,1400	1,86
(C) Total:					861,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					916,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					916,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080925 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6100	9,19
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6100	13,60
(B) Total:						22,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5600	0,25
H199	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1/2"	un	71,27	1,0000	71,27
(C) Total:					71,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080926 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6100	13,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6100	9,19
(B) Total:						22,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H200	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4"	un	83,23	1,0000	83,23
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,9400	0,42
(C) Total:					83,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					106,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					106,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080927 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6100	9,19
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6100	13,60
(B) Total:						22,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,2000	0,54
H196	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1"	un	114,24	1,0000	114,24
(C) Total:					114,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080928 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,9500	21,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9500	14,31
(B) Total:						35,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"	un	149,51	1,0000	149,51
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,5000	0,68
(C) Total:					150,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					185,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					185,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080929 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9500	14,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,9500	21,19
(B) Total:						35,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,8800	0,85
H197	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2"	un	170,18	1,0000	170,18
(C) Total:					171,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					206,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					206,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080945 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6100	13,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6100	9,19
(B) Total:						22,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"	un	70,96	1,0000	70,96
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5600	0,25
(C) Total:					71,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080946 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6100	9,19
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6100	13,60
(B) Total:						22,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,9400	0,42
H209	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4"	un	79,89	1,0000	79,89
(C) Total:					80,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080975 - REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H557	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL)	un	42,79	1,0000	42,79
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5600	0,25
(C) Total:					43,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080976 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,9400	0,42
H558	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL)	un	49,21	1,0000	49,21
(C) Total:					49,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080977 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	un	65,47	1,0000	65,47
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,2000	0,54
(C) Total:					66,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					86,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					86,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080978 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8500	12,80
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8500	18,96
(B) Total:						31,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,5000	0,68
H560	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1.1/4" (METAL)	un	128,85	1,0000	128,85
(C) Total:					129,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					161,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					161,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 080979 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8500	18,96
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8500	12,80
(B) Total:						31,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H562	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1.1/2" (METAL)	un	151,27	1,0000	151,27
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,8000	0,81
(C) Total:					152,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					183,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					183,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080980 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8500	12,80
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8500	18,96
(B) Total:						31,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,2600	1,02
H564	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 2" (METAL)	un	217,29	1,0000	217,29
(C) Total:					218,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					250,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					250,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080981 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H566	REGISTRO DE ESFERA DIAM.2.1/2" (METAL)	un	517,45	1,0000	517,45
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,8200	1,27
(C) Total:					518,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					561,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					561,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080982 - REGISTRO DE ESFERA DIAM.3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	3,2000	1,44
H568	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" - (METAL)	un	603,52	1,0000	603,52
(C) Total:					604,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					647,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					647,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 080983 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,4800	33,00
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,4800	22,29
(B) Total:						55,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H570	REGISTRO DE ESFERA DIAM.4" (METAL)	un	976,83	1,0000	976,83
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	4,1400	1,86
(C) Total:					978,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.033,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.033,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081002 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0890	1,34
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0890	1,98
(B) Total:						3,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H269	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	3,42	1,0100	3,45
(C) Total:					3,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,13	1,0100	4,17
(C) Total:					4,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081004 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1290	1,94
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1290	2,88
(B) Total:						4,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	9,90	1,0100	10,00
(C) Total:					10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081005 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1980	2,98
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1980	4,42
(B) Total:						7,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H243	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	m	13,92	1,0100	14,06
(C) Total:					14,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081006 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2230	3,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2230	4,97
(B) Total:						8,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H244	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	15,22	1,0100	15,37
(C) Total:					15,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081007 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2970	4,47
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2970	6,62
(B) Total:						11,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H245	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	m	24,61	1,0100	24,86
(C) Total:					24,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						35,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						35,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081008 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4060	6,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4060	9,05
(B) Total:						15,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H246	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	m	42,93	1,0100	43,36
(C) Total:					43,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					58,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					58,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081009 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4750	7,15
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4750	10,59
(B) Total:						17,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H247	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	m	52,19	1,0100	52,71
(C) Total:					52,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081010 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5150	7,76
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5150	11,48
(B) Total:						19,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H242	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM	m	83,93	1,0100	84,77
(C) Total:					84,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081041 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,8000	0,36
H107	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	un	15,69	1,0000	15,69
(C) Total:					16,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081042 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	20,20	1,0000	20,20
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					20,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081043 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,5700	0,71
H109	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	un	48,76	1,0000	48,76
(C) Total:					49,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081044 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H110	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2"	un	50,41	1,0000	50,41
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,8800	0,85
(C) Total:					51,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081046 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 X 4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,6000	0,72
H632	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 110 X 4"	un	353,20	1,0000	353,20
(C) Total:					353,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					362,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					362,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081055 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H517	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	un	13,95	1,0000	13,95
(C) Total:					13,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081056 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H518	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	un	26,08	1,0000	26,08
(C) Total:					26,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081057 - ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H519	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4	un	28,38	1,0000	28,38
(C) Total:					28,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081058 - ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H520	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	un	31,64	1,0000	31,64
(C) Total:					31,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081065 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H100	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	un	0,75	1,0000	0,75
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
(C) Total:					0,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081066 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3900	0,18
H101	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	un	0,84	1,0000	0,84
(C) Total:					1,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081067 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	un	2,00	1,0000	2,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5000	0,23
(C) Total:					2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081068 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,6300	0,28
H103	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1.1/4"	un	3,33	1,0000	3,33
(C) Total:					3,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081069 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H104	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	un	5,14	1,0000	5,14
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7900	0,36
(C) Total:					5,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081070 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,9200	0,41
H105	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60 X 2"	un	12,77	1,0000	12,77
(C) Total:					13,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081071 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1850	4,13
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1850	2,79
(B) Total:						6,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H299	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"	un	20,01	1,0000	20,01
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,1500	0,52
(C) Total:					20,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081072 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1850	2,79
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1850	4,13
(B) Total:						6,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,3500	0,61
H297	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85X3"	un	26,64	1,0000	26,64
(C) Total:					27,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081073 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 110 X 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
H298	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 110X4"	un	46,86	1,0000	46,86	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,4000	0,63	
(C) Total:						47,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081083 - ADAPTADOR PVC COM JUNTA ELASTICA PARA SIFAO METÁLICO 40MM X 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7900	0,36
H569	ADAPTADOR DE JUNTA ELÁSTICA PARA SIFÃO METÁLICO 40MMX1.1/2"	un	2,08	1,0000	2,08
(C) Total:					2,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081084 - ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H575	ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO PVC 40 MM X 1.1/4"	un	1,85	1,0000	1,85
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,6300	0,28
(C) Total:					2,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081085 - ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,6400	0,29
H609	ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATORIO/TANQUE 40 MM	un	1,56	1,0000	1,56
(C) Total:					1,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081101 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H321	LUVA SOLDAVEL 20 MM	un	0,97	1,0000	0,97
(C) Total:					0,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081102 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	un	0,99	1,0000	0,99
(C) Total:					0,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081103 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	un	2,70	1,0000	2,70
(C) Total:					2,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081104 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H317	LUVA SOLDAVEL 40 MM	un	5,32	1,0000	5,32
(C) Total:					5,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081105 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H318	LUVA SOLDAVEL 50 MM	un	6,13	1,0000	6,13
(C) Total:					6,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081106 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H316	LUVA SOLDAVEL 60 MM	un	13,92	1,0000	13,92
(C) Total:					13,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081107 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1850	4,13
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1850	2,79
(B) Total:						6,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H282	LUVA SOLDAVEL 75 MM	un	27,17	1,0000	27,17
(C) Total:					27,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081108 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1850	2,79
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1850	4,13
(B) Total:						6,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H314	LUVA SOLDAVEL 85 MM	un	38,58	1,0000	38,58
(C) Total:					38,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081109 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H315	LUVA SOLDAVEL 110 MM	un	63,24	1,0000	63,24
(C) Total:					63,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081120 - LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL DIAMETRO 25 X 20 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H312	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL 25 X 20 MM	un	1,61	1,0000	1,61
(C) Total:					1,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081121 - LUYA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H307	LUYA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2"	un	1,64	1,0000	1,64
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
(C) Total:					1,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081122 - LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL DIAMETRO 32 X 25 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H313	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL 32 X 25 MM	un	4,50	1,0000	4,50
(C) Total:					4,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081130 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H310	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2"	un	1,51	1,0000	1,51
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
(C) Total:					1,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081131 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3900	0,18
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	un	2,17	1,0000	2,17
(C) Total:					2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081132 - LUYA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H308	LUYA SOLDAVEL COM ROSCA 32 X 1"	un	5,22	1,0000	5,22
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5000	0,23
(C) Total:					5,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081133 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,6300	0,28
H309	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 40 X 1.1/4"	un	13,69	1,0000	13,69
(C) Total:					13,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081134 - LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H306	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 50 X 1.1/2"	un	30,96	1,0000	30,96
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7900	0,36
(C) Total:					31,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081144 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" (AZUL)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
H267	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	un	4,89	1,0000	4,89
(C) Total:					5,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081145 - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H303	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	un	5,71	1,0000	5,71
(C) Total:					5,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081146 - LUYA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H182	LUYA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	un	6,52	1,0000	6,52
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3900	0,18
(C) Total:					6,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081161 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H122	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20 MM	un	0,49	1,0000	0,49
(C) Total:					0,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081162 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	un	1,02	1,0000	1,02
(C) Total:					1,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,39
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081163 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H128	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 40 X 32 MM	un	1,97	1,0000	1,97
(C) Total:					1,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081164 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H123	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 50 X 40 MM	un	3,81	1,0000	3,81
(C) Total:					3,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081165 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H124	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM	un	6,22	1,0000	6,22
(C) Total:					6,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081166 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1850	2,79
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1850	4,13
(B) Total:						6,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H125	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM	un	16,54	1,0000	16,54
(C) Total:					16,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081167 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1850	4,13
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1850	2,79
(B) Total:						6,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H126	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM	un	16,43	1,0000	16,43
(C) Total:					16,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081168 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H127	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAMETRO 110 X 85 MM	un	64,55	1,0000	64,55
(C) Total:					64,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081175 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 32 X 20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H120	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 32 X 20 MM	un	2,71	1,0000	2,71
(C) Total:					2,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081176 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 40 X 20 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H121	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 20 MM	un	3,83	1,0000	3,83
(C) Total:					3,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081177 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H130	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	un	3,76	1,0000	3,76
(C) Total:					3,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081178 - BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 20 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H133	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 20 MM	un	4,27	1,0000	4,27
(C) Total:					4,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081179 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H129	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM	un	4,45	1,0000	4,45
(C) Total:					4,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081180 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H118	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM	un	6,09	1,0000	6,09
(C) Total:					6,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081181 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H119	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM	un	8,88	1,0000	8,88
(C) Total:					8,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081182 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H268	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 MM	un	10,63	1,0000	10,63
(C) Total:					10,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081183 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H131	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 MM	un	11,25	1,0000	11,25
(C) Total:					11,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081184 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H132	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 MM	un	14,75	1,0000	14,75
(C) Total:					14,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081185 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1850	4,13
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1850	2,79
(B) Total:						6,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H595	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM	un	18,82	1,0000	18,82
(C) Total:					18,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081187 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 MMM

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H639	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 110 X 60 MM	un	44,43	1,0000	44,43
(C) Total:					44,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081201 - NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H189	NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 1/2"	un	1,10	1,0000	1,10
(C) Total:					1,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081202 - NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H190	NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 3/4"	un	1,57	1,0000	1,57
(C) Total:					1,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081203 - NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H186	NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 1"	un	3,84	1,0000	3,84
(C) Total:					3,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081204 - NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H188	NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4"	un	5,46	1,0000	5,46
(C) Total:					5,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081205 - NIPLA COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H187	NIPLA COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	un	8,76	1,0000	8,76
(C) Total:					8,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081206 - NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H295	NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 2"	un	15,84	1,0000	15,84
(C) Total:					15,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081207 - NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H296	NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2"	un	23,65	1,0000	23,65
(C) Total:					23,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						38,59
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						38,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081208 - NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H293	NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 3"	un	27,95	1,0000	27,95
(C) Total:					27,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						42,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						42,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081209 - NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H294	NIPLÉ COM ROSCA DIAMETRO 4"	un	52,41	1,0000	52,41
(C) Total:					52,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						71,09
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						71,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081231 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
H144	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2"	un	1,82	1,0000	1,82
(C) Total:					1,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081232 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H143	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	un	2,67	1,0000	2,67
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3900	0,18
(C) Total:					2,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081233 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5000	0,23
H138	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1"	un	5,14	1,0000	5,14
(C) Total:					5,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081234 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H139	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4"	un	13,98	1,0000	13,98
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,6300	0,28
(C) Total:					14,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081235 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7900	0,36
H137	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2"	un	14,35	1,0000	14,35
(C) Total:					14,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081236 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H292	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2"	un	20,91	1,0000	20,91
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,8500	0,38
(C) Total:					21,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081250 - CAP PVC SOLDAVEL 20 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0450	0,68
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0450	1,00
(B) Total:						1,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H140	CAP PVC SOLDAVEL 20 MM	un	1,24	1,0000	1,24
(C) Total:					1,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081251 - CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0450	1,00
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0450	0,68
(B) Total:						1,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H141	CAP PVC SOLDAVEL 25 MM	un	1,43	1,0000	1,43
(C) Total:					1,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,11
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081252 - CAP PVC SOLDAVEL 32 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0450	0,68
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0450	1,00
(B) Total:						1,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H142	CAP PVC SOLDAVEL 32 MM	un	1,91	1,0000	1,91
(C) Total:					1,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081253 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H576	CAP PVC SOLDAVEL 40 MM	un	4,24	1,0000	4,24
(C) Total:					4,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081254 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H290	CAP PVC SOLDAVEL 50 MM	un	8,61	1,0000	8,61
(C) Total:					8,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081255 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H291	CAP PVC SOLDAVEL 60 MM	un	12,01	1,0000	12,01
(C) Total:					12,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081256 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H288	CAP PVC SOLDAVEL 75 MM	un	23,18	1,0000	23,18
(C) Total:					23,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081257 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0920	2,05
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0920	1,39
(B) Total:						3,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H289	CAP PVC SOLDAVEL 85 MM	un	53,82	1,0000	53,82
(C) Total:					53,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081258 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H287	CAP PVC SOLDAVEL 110 MM	un	71,73	1,0000	71,73
(C) Total:					71,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						80,32
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						80,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081301 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H154	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 20 MM	un	1,11	1,0000	1,11
(C) Total:					1,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081302 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 25 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H155	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM	un	1,97	1,0000	1,97
(C) Total:					1,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081303 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 32 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H156	JOELHO 45 GRUAS SOLDÁVEL DIAM. 32 MM	un	6,02	1,0000	6,02
(C) Total:					6,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081304 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 40 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H279	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 40 MM	un	8,73	1,0000	8,73
(C) Total:					8,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081305 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H277	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 50 MM	un	10,19	1,0000	10,19
(C) Total:					10,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081306 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 60 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H278	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 60 MM	un	37,88	1,0000	37,88
(C) Total:					37,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081307 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 75 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H275	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 75 MM	un	56,38	1,0000	56,38
(C) Total:					56,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081308 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 85 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H276	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 85 MM	un	78,98	1,0000	78,98
(C) Total:					78,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					92,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					92,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081309 - JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 110 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H274	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM.110 MM	un	176,72	1,0000	176,72
(C) Total:					176,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					193,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					193,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081320 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H163	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	0,85	1,0000	0,85
(C) Total:					0,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081321 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	0,92	1,0000	0,92
(C) Total:					0,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081322 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	2,28	1,0000	2,28
(C) Total:					2,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081323 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H166	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	6,86	1,0000	6,86
(C) Total:					6,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081324 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H167	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	5,97	1,0000	5,97
(C) Total:					5,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081325 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H168	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	25,45	1,0000	25,45
(C) Total:					25,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081326 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H169	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	111,90	1,0000	111,90
(C) Total:					111,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					125,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					125,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081327 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H170	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	un	129,78	1,0000	129,78
(C) Total:					129,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081328 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H162	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	un	197,28	1,0000	197,28
(C) Total:					197,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					214,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					214,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081340 - JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	un	4,93	1,0000	4,93
(C) Total:					4,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081341 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H160	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1/2"	un	2,29	1,0000	2,29
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,6200	0,28
(C) Total:					2,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081342 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7800	0,35
H161	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	un	3,60	1,0000	3,60
(C) Total:					3,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081343 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H159	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1"	un	6,10	1,0000	6,10
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					6,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081350 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA VEL DIAM.20 X 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3000	0,14
H171	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAMETRO 20X1/2"	un	2,73	1,0000	2,73
(C) Total:					2,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081351 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA VEL 25 X 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H172	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X3/4"	un	4,54	1,0000	4,54
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4000	0,18
(C) Total:					4,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081360 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1140	2,54
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1140	1,72
(B) Total:						4,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
H173	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	un	7,36	1,0000	7,36
(C) Total:					7,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081361 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA VEL DIAM. 25X1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H174	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2"	un	3,19	1,0000	3,19
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
(C) Total:					3,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081368 - JOELHO 90 GRAUS SOLD. COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1130	2,52
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1130	1,70
(B) Total:						4,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
H157	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 20 X 1/2"	un	5,90	1,0000	5,90
(C) Total:					6,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081369 - JOELHO 90 GRAUS SOLD. COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1140	1,72
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1140	2,54
(B) Total:						4,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	un	6,39	1,0000	6,39
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3900	0,18
(C) Total:					6,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081375 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7800	0,35
H420	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2"	un	16,74	1,0000	16,74
(C) Total:					17,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081376 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM X 20 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H419	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM X 20 MM	un	3,28	1,0000	3,28
(C) Total:					3,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081380 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H280	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 1/2"	un	11,38	1,0000	11,38
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,6200	0,28
(C) Total:					11,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081381 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,7800	0,35
H281	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"	un	16,49	1,0000	16,49
(C) Total:					16,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081401 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H220	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	0,92	1,0000	0,92
(C) Total:					0,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,02
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081402 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	1,39	1,0000	1,39
(C) Total:					1,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081403 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H222	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	4,54	1,0000	4,54
(C) Total:					4,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081404 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H223	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	10,98	1,0000	10,98
(C) Total:					10,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081405 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H224	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	11,38	1,0000	11,38
(C) Total:					11,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081406 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H225	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	29,31	1,0000	29,31
(C) Total:					29,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081407 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H226	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	61,73	1,0000	61,73
(C) Total:					61,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081408 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H227	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM	un	88,05	1,0000	88,05
(C) Total:					88,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081409 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5500	12,27
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5500	8,28
(B) Total:						20,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H219	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	un	144,90	1,0000	144,90
(C) Total:					144,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						165,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						165,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081420 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H228	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM	un	3,12	1,0000	3,12
(C) Total:					3,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081421 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM	un	8,53	1,0000	8,53
(C) Total:					8,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081422 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H230	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 MM	un	11,18	1,0000	11,18
(C) Total:					11,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081423 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H521	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	un	9,11	1,0000	9,11
(C) Total:					9,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081424 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H231	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM	un	9,96	1,0000	9,96
(C) Total:					9,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081425 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H232	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM	un	16,19	1,0000	16,19
(C) Total:					16,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						27,40
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						27,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081426 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H233	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 MM	un	24,50	1,0000	24,50
(C) Total:					24,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081427 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H522	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM	un	56,63	1,0000	56,63
(C) Total:					56,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						73,45
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						73,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081428 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H523	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM	un	77,14	1,0000	77,14
(C) Total:					77,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081429 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5500	12,27
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5500	8,28
(B) Total:						20,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H524	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM	un	180,23	1,0000	180,23
(C) Total:					180,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					200,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					200,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081439 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H590	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4"	un	11,02	1,0000	11,02
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3000	0,14
(C) Total:					11,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081440 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H234	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	un	4,45	1,0000	4,45
(C) Total:					4,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081441 - TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H304	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2"	un	4,12	1,0000	4,12
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
(C) Total:					4,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081442 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3900	0,18
H305	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4"	un	6,08	1,0000	6,08
(C) Total:					6,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081443 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H301	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2"	un	9,78	1,0000	9,78
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
(C) Total:					9,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081444 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3900	0,18
H302	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"	un	12,41	1,0000	12,41
(C) Total:					12,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081445 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H300	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	un	11,33	1,0000	11,33
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3100	0,14
(C) Total:					11,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081461 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H270	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	7,33	1,0000	7,33
(C) Total:					7,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081462 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H271	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	9,27	1,0000	9,27
(C) Total:					9,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081463 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	16,46	1,0000	16,46
(C) Total:					16,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081464 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H254	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	24,37	1,0000	24,37
(C) Total:					24,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081465 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H255	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	24,98	1,0000	24,98
(C) Total:					24,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081466 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H256	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	83,25	1,0000	83,25
(C) Total:					83,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					88,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					88,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081467 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1900	4,24
(B) Total:						7,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H257	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	149,99	1,0000	149,99
(C) Total:					149,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					157,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					157,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081501 - ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	68,81	1,0000	68,81
				(C) Total:	68,81
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081502 - ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	9,53	1,0000	9,53
				(C) Total:	9,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081503 - SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	28,08	1,0000	28,08
				(C) Total:	28,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081504 - SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	un	62,77	1,0000	62,77
				(C) Total:	62,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					62,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					62,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081536 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H324	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	un	2,68	1,0000	2,68
(C) Total:					2,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081537 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H325	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	4,29	1,0000	4,29
(C) Total:					4,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081538 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H250	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	un	8,86	1,0000	8,86
(C) Total:					8,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081539 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H251	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	un	15,95	1,0000	15,95
(C) Total:					15,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081540 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H252	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	16,73	1,0000	16,73
(C) Total:					16,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081541 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H253	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	un	36,60	1,0000	36,60
(C) Total:					36,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081550 - CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H634	CURVA 45° SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	un	13,86	1,0000	13,86
(C) Total:					13,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081551 - CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H635	CURVA 45° SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	un	40,12	1,0000	40,12
(C) Total:					40,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081571 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2600	3,92
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2600	5,80
(B) Total:						9,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H322	CRUZETA SOLDAVEL 25 MM	un	8,88	1,0000	8,88
(C) Total:					8,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081572 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H323	CRUZETA SOLDAVEL 50 MM	un	28,56	1,0000	28,56
(C) Total:					28,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081581 - PLUG PVC COM ROSCA 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H594	PLUG PVC COM ROSCA 1/2	un	0,84	1,0000	0,84
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2000	0,09
(C) Total:					0,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081602 - BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H345	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO)	un	2,20	1,0000	2,20
(C) Total:					2,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081641 - CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H326	CAP DIAM. 50 MM ESGOTO PRIMARIO	un	4,41	1,0000	4,41
(C) Total:					4,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081642 - CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0900	2,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0900	1,36
(B) Total:						3,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H327	CAP DIAM. 75 MM ESGOTO PRIMARIO	un	7,85	1,0000	7,85
(C) Total:					7,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081643 - CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1200	1,81
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
(B) Total:						4,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H328	CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO	un	11,58	1,0000	11,58
(C) Total:					11,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081661 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H334	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM	un	22,20	1,0000	22,20
(C) Total:					22,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081662 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H335	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM	un	23,30	1,0000	23,30
(C) Total:					23,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,52
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081663 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	un	38,80	1,0000	38,80
(C) Total:					38,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081664 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H337	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM	un	47,03	1,0000	47,03
(C) Total:					47,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081665 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	un	60,80	1,0000	60,80
(C) Total:					60,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081666 - CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H339	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 230 X 75 MM	un	66,70	1,0000	66,70
(C) Total:					66,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081679 - CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H340	CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40 MM	un	6,52	1,0000	6,52
(C) Total:					6,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,74
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081680 - CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H330	CORPO RALO SECO CONICO 100 X 40 MM	un	8,54	1,0000	8,54
(C) Total:					8,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081681 - CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H331	CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM	un	10,26	1,0000	10,26
(C) Total:					10,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081690 - CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H352	CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 MM	un	11,45	1,0000	11,45
(C) Total:					11,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081691 - CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2200	3,31
(B) Total:						8,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H341	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM	un	9,99	1,0000	9,99
(C) Total:					9,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081695 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5200	7,83
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5200	11,60
(B) Total:						19,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,67	1,0100	15,83
(C) Total:					15,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081696 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5600	8,43
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5600	12,49
(B) Total:						20,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	m	37,97	1,0100	38,35
(C) Total:					38,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081697 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 250 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H608	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 250 MM	m	78,03	1,0100	78,81
(C) Total:					78,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081701 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	4,94	1,0000	4,94
(C) Total:					4,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081702 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3300	7,36
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3300	4,97
(B) Total:						12,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H351	CURVA 45° DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	30,93	1,0000	30,93
(C) Total:					30,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081730 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H346	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	5,80	1,0000	5,80
(C) Total:					5,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081731 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H347	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	11,34	1,0000	11,34
(C) Total:					11,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081732 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H348	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	23,51	1,0000	23,51
(C) Total:					23,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081733 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H349	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	31,82	1,0000	31,82
(C) Total:					31,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,64
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081734 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H378	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	5,68	1,0000	5,68
(C) Total:					5,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081735 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H342	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	13,07	1,0000	13,07
(C) Total:					13,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081736 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H343	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	30,80	1,0000	30,80
(C) Total:					30,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081737 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H344	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	51,74	1,0000	51,74
(C) Total:					51,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081751 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H366	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO)	un	25,48	1,0000	25,48
(C) Total:					25,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081752 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H368	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO)	un	51,28	1,0000	51,28
(C) Total:					51,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081760 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H365	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	17,13	1,0000	17,13
(C) Total:					17,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081761 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H367	GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 150 mm (ESGOTO)	un	34,45	1,0000	34,45
(C) Total:					34,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081770 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H361	GRELHA QUADRADA BRANCA 100 MM (ESGOTO)	un	5,40	1,0000	5,40
(C) Total:					5,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081771 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	un	9,28	1,0000	9,28
(C) Total:					9,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081778 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H364	GRELHA QUADRADA CROMADA 150 MM - (ESGOTO)	un	28,99	1,0000	28,99
(C) Total:					28,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081779 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H362	GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	17,21	1,0000	17,21
(C) Total:					17,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081783 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H359	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO)	un	25,33	1,0000	25,33
(C) Total:					25,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081784 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H360	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVO 150 MM (ESGOTO)	un	44,21	1,0000	44,21
(C) Total:					44,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081785 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H357	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	20,61	1,0000	20,61
(C) Total:					20,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081786 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H357	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO)	un	20,61	1,0000	20,61
(C) Total:					20,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081790 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H353	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	un	4,06	1,0000	4,06
(C) Total:					4,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081791 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H355	GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 MM (ESGOTO)	un	6,53	1,0000	6,53
(C) Total:					6,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						9,51
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						9,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081792 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H354	GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	12,15	1,0000	12,15
(C) Total:					12,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081793 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H356	GRELHA REDONDA CROMADA 150 MM (ESGOTO)	un	25,81	1,0000	25,81
(C) Total:					25,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081811 - HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H424	HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM	un	131,72	1,0000	131,72
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4000	1,08
(C) Total:					132,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081815 - KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,4000	31,22
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,7000	15,61
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3600	30,33
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,0300	27,08
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6700	25,15
(B) Total:						129,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0032	0,01	
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	9,0478	4,07	
H665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	un	142,26	1,0000	142,26	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1100	0,29	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1200	0,13	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1400	1,30	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0200	0,42	
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,65	15,9000	10,34	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,2600	6,89	
2054	TINTA GRAFITE	l	44,55	0,0600	2,67	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	15,0300	9,32	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,4900	3,66	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0150	2,21	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0150	2,33	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0500	9,00	
2502	AREIA FINA	m3	190,21	0,0100	1,90	
(C) Total:						196,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	326,19
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	326,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081819 - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H516	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO, POTÊNCIA 380W, Qmáx = 1.970 L/H, Hm = 70 M (ANAUGER 800 5G OU EQUIVALENTE)	un	529,00	1,0000	529,00
(C) Total:					529,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					547,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					547,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081822 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0710	1,14
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	4,4519	99,28
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	6,6023	88,07
(B) Total:						188,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0116	1,71
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0116	1,65
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1007	18,13
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	15,0711	15,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	21,2648	13,18
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	147,8400	59,14
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,5316	4,02
(C) Total:					113,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					302,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					302,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081823 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4496	6,00
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0181	0,29
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0181	0,40
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1778	2,68
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1388	3,10
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0374	0,83
(B) Total:						24,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0228	3,92
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0070	0,18
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,1426	2,09
H685	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 - TRÁFEGO PESADO	un	186,69	1,0000	186,69
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,0068	5,58
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,1209	4,52
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0433	1,06
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	2,2019	24,42
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0059	0,87
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0177	2,52
(C) Total:					231,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					256,30
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					256,30

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081824 - CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	6,3610	84,86
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0093	0,21
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	4,7872	106,75
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0093	0,15
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0709	1,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0908	1,37
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0191	0,43
(B) Total:						195,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0116	2,00	
2883	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	29,51	1,0000	29,51	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0222	3,27	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0090	1,28	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0192	2,98	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	1,1246	12,47	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0221	0,54	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1007	18,13	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,0617	2,31	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,0463	0,55	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0120	0,19	
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	16,4888	10,22	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	15,0711	15,82	
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	8,96	4,3452	38,93	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,0728	1,07	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	147,8400	59,14	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0036	0,09	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,6596	4,99	
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	32,56	0,0482	1,57	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0603	0,16	
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,97	1,6032	15,98	
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	10,13	1,5204	15,40	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0360	0,99	
(C) Total:						237,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	432,94
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	432,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081825 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	9,7096	129,53
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1388	2,22
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	6,1721	137,64
(B) Total:						269,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,8638	6,54	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	201,6000	80,64	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	20,5514	21,58	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	34,5538	21,42	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1373	24,72	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0227	3,35	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0227	3,23	
(C) Total:						161,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					430,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					430,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0261	0,42
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0261	0,58
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2872	3,83
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2770	4,17
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0538	1,20
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2208	4,92
(B) Total:						15,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0328	5,64
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0254	3,62
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0085	1,25
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0624	1,53
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	3,1684	35,14
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,2637	2,13
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	12,9600	8,04
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,1739	6,50
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2052	3,00
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0100	0,25
(C) Total:					67,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081827 - CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	8,6607	115,53
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	5,8376	130,18
(B) Total:						245,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,6485	4,91
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	201,6000	80,64
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	16,2120	10,05
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	20,5514	21,58
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1373	24,72
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0432	6,37
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0432	6,70
(C) Total:					154,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					400,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					400,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081828 - CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	6,8939	153,73
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0125	0,28
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0125	0,20
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	9,2206	123,00
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0955	2,13
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0257	0,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1224	1,84
(B) Total:						281,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0157	2,70
2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	61,56	1,0000	61,56
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0432	6,70
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0122	1,74
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0473	6,97
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0298	0,73
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1373	24,72
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	1,5157	16,81
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	20,5514	21,58
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	8,96	9,0660	81,23
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	22,4120	13,90
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,0832	3,11
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0965	1,14
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	201,6000	80,64
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,0982	1,44
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,8965	6,79
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0048	0,12
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	10,13	3,1721	32,13
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,97	3,3449	33,35
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0752	2,06
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0251	0,39
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1257	0,33
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,1006	3,28
(C) Total:					403,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	685,17
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	685,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081829 - CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3546	4,73
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0322	0,52
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0322	0,72
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3420	5,15
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0664	1,48
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2726	6,08
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0405	6,97
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0124	0,32
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2533	3,71
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,2147	8,03
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	16,0000	9,92
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	3,9116	43,38
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,3256	2,63
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0770	1,89
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0105	1,55
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0314	4,47
(C) Total:					82,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081830 - CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM

Unidade: m3

PARA O FUNDO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	19,0552	254,20
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,2180	35,49
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	5,3421	119,13
(B) Total:						408,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,6620	113,86	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,3620	51,56	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,3620	53,35	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	293,0000	181,66	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	2,9300	22,18	
(C) Total:						422,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					831,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					831,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081831 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,4190	32,27
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,4324	54,24
(B) Total:						86,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,2702	2,05
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	84,0000	33,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	6,7550	4,19
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	8,5631	8,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0572	10,30
(C) Total:					59,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081832 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14

Unidade: m2

(COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	3,6138	80,59
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,5941	47,95
(B) Total:						128,54

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0969	17,44
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	14,5016	15,23
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	12,6401	7,84
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	156,0000	62,40
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,5056	3,83
(C) Total:					106,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					235,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					235,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081833 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,3890	45,21
(B) Total:						45,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						45,21
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						45,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081834 - CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,0000	26,68
(B) Total:						26,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,6000	88,43
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,6000	93,11
(C) Total:					181,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					208,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					208,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081835 - CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3160	4,22
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0287	0,46
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0287	0,64
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2429	5,42
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3048	4,59
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0592	1,32
(B) Total:						16,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0361	6,21
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0094	1,39
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0280	3,99
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0686	1,68
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,2902	2,35
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	3,4860	38,66
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,1913	7,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,2592	8,84
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0111	0,28
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,2257	3,30
(C) Total:					73,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					90,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					90,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081840 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4496	6,00
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0181	0,40
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0181	0,29
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,1388	3,10
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0374	0,83
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1778	2,68
(B) Total:						24,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0228	3,92
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,1426	2,09
H548	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	un	133,00	1,0000	133,00
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0070	0,18
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,1209	4,52
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,0068	5,58
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	2,2019	24,42
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0433	1,06
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0059	0,87
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0177	2,52
(C) Total:					178,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					202,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					202,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081841 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,5000	20,01
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						53,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0219	3,77
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,9400	6,16
H561	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE	un	304,33	1,0000	304,33
(C) Total:					314,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					367,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					367,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081842 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO PESADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,5000	20,01
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						53,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0219	3,77
H567	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES TRÁFEGO PESADO	un	554,69	1,0000	554,69
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,9400	6,16
(C) Total:					564,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					618,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					618,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081846 - CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8800	19,62
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8800	13,25
(B) Total:						32,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H670	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	347,09	1,0000	347,09
(C) Total:					347,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					379,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					379,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081850 - CAIXA DE GORDURA 50 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

Unidade: Un

Observações: DEVIDO A ALTERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO ALTEROU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL B

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	5,3400	71,24
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1200	1,92
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5480	12,22
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,9400	65,56
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5712	8,60
(B) Total:						173,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0800	13,76
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	30,6000	18,97
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	0,9500	56,29
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,3300	2,92
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0400	5,90
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0400	6,21
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,1300	3,19
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	7,1600	79,40
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0500	1,21
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	2,0100	29,43
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,5800	14,79
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,2618	1,98
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	4,26	3,2960	14,04
(C) Total:					248,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					421,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					421,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081851 - CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA
 Observações: DEVIDO A ALTERAÇÃO NO SERVIÇO 120208, MUDOU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	7,5100	100,18
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,8565	19,10
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1800	2,88
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2400	5,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8139	12,26
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,6400	14,27
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,1200	91,88
(B) Total:						245,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,1200	20,64	
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	4,26	5,1520	21,95	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,3758	2,84	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,8100	20,66	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	2,8200	41,28	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0700	1,70	
2448	AÇO CA-60 B - 5.0 MM	Kg	11,09	10,1300	112,34	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,1800	4,41	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0600	9,31	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0600	8,84	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,4600	4,08	
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	1,3300	78,80	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	43,9300	27,24	
(C) Total:						354,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					600,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					600,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081852 - CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA
 Observações: DEVIDO A ALTERAÇÃO NO SERVIÇO 120208, MUDOU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	8,3300	111,12
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2700	6,02
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,9629	21,47
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,2000	3,20
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,7200	16,06
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9155	13,79
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,6200	103,03
(B) Total:						274,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,1300	22,36
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	1,4900	88,28
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,5100	4,52
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	48,4700	30,05
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0700	10,32
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0700	10,86
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,2100	5,15
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0800	1,94
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	11,3300	125,65
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	3,1600	46,26
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,4146	3,14
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,9100	23,21
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	4,26	5,7920	24,67
(C) Total:					396,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					671,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					671,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081854 - CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA
 Observações: DEVIDO A ALTERAÇÃO NO SERVIÇO 120208, MUDOU-SE OS COEF. DE AJUDANTE E OFICIAL

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	29,1490	388,85
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	1,2854	20,57
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,7525	39,08
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	3,3144	73,91
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	13,4460	299,85
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	3,0800	68,68
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,7528	56,52
(B) Total:						947,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,6815	117,21
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	4,26	19,9360	84,93
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	2,1959	16,62
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	2,6394	67,30
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	9,1931	134,59
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	48,4000	536,76
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,2390	5,79
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,8800	21,57
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,3640	56,49
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,3640	53,65
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	256,6600	159,13
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	1,4940	13,24
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	m2	59,25	4,3525	257,89
(C) Total:					1.525,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.472,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.472,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081860 - CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	3,0000	66,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,0000	45,18
(B) Total:						112,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H675	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	un	293,42	1,0000	293,42
(C) Total:					293,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					405,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					405,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081861 - CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	3,0000	45,18
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	3,0000	66,90
(B) Total:						112,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	un	507,76	1,0000	507,76
(C) Total:					507,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					619,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					619,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081865 - FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,0700	33,12
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	17,2700	385,12
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	57,9883	773,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	7,6500	115,21
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	6,1900	138,04
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,2483	50,14

(B) Total: 1.495,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	1,3400	230,47
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	43,7200	45,91
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	2,74	202,8000	555,67
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	0,6944	19,04
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	420,0800	260,45
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,0281	0,25
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,4700	69,27
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,4700	66,94
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	1,6000	39,22
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,1000	2,13
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0500	1,21
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	23,1000	256,18
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	19,8000	153,05
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	45,1000	377,94
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	6,3650	93,18
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,4496	11,44
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,8300	7,13
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	4,3800	33,16

(C) Total: 2.222,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.717,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.717,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081866 - FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	77,7012	1.036,53
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	22,8800	510,22
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,7100	43,36
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,8112	62,69
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	7,5200	167,70
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	9,0600	136,44
(B) Total:						1.956,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	1,7700	304,22	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	5,9200	44,81	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	1,1900	10,22	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,5854	14,89	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	7,2066	105,50	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	59,4000	497,77	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	20,9000	161,56	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	26,4000	292,78	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0700	1,70	
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,1000	2,13	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	1,9400	47,55	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6150	87,59	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,6150	90,64	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,0461	0,41	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	551,3700	341,85	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	1,1387	31,22	
2420	CANAleta DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	2,74	266,2400	729,50	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	59,0100	61,96	
(C) Total:						2.826,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4.783,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4.783,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081867 - FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	103,1854	1.376,49
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	3,5000	56,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	28,7800	641,79
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	10,6600	160,54
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	9,0000	200,70
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	3,4554	77,06

(B) Total: 2.512,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	2,2700	390,42
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	75,8700	79,66
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	2,74	318,2400	871,98
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	1,5615	42,82
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	708,0300	438,98
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,0632	0,56
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,8000	117,90
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,8000	113,94
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	2,3200	56,86
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0900	2,18
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,1100	2,34
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	30,8000	341,57
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	19,8000	153,05
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	77,0000	645,26
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	8,3606	122,40
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,7165	18,23
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	1,4600	12,54
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	7,6100	57,61

(C) Total: 3.468,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	5.980,88
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	5.980,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081868 - FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	143,9263	1.919,98
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	24,4800	545,90
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	4,8900	78,24
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	40,7463	908,64
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	14,6000	325,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	14,6000	219,88

(B) Total: 3.998,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	2,8600	491,89
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	8,1500	61,70
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	34,7100	284,62
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	0,6000	1,90
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	8,2892	210,88
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	37,6941	551,84
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	63,1300	228,53
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	173,8000	1.456,44
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	30,8000	341,57
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	3,7200	91,18
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	1,1100	158,09
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	1,1100	163,59
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	3,2294	28,61
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	953,4900	591,16
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	1,7133	46,98
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	13,5700	507,52
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	81,2400	85,30
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	1,9100	34,40

(C) Total: 5.336,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	9.334,42
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	9.334,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081869 - FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	229,9790	3.067,92
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	9,3700	149,92
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	41,9600	935,71
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	22,3200	336,14
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	22,3200	497,74
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	56,9390	1.269,74
(B) Total:						6.257,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	5,2400	901,23	
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	2,9800	53,67	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	119,5300	125,51	
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	1,0203	27,98	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	19,3600	724,06	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1.817,0900	1.126,60	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	4,5412	40,24	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	2,1350	304,07	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	2,1350	314,66	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	5,6800	139,22	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	268,4000	2.249,19	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	44,0000	487,96	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	90,0500	325,98	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	52,6100	770,21	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	11,5100	292,81	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	0,9300	2,94	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	49,5100	405,98	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	11,9900	90,76	
(C) Total:						8.383,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	14.640,24
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	14.640,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081874 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	40,9070	545,70
0013	POCEIRO	10,23	22,30	117,99	41,0600	915,64
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	30,4060	678,05
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						2.150,54

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,1040	17,89	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	5,0500	41,41	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,1000	2,54	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	1.267,0000	506,80	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	7,9400	66,54	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,4300	10,54	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0585	8,33	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0585	8,62	
2777	BRITA 3 e 4	m3	138,80	0,6157	85,46	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	54,8000	33,98	
(C) Total:						782,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.932,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.932,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081880 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+

Unidade: Un

LOGOTIPO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0013	POCEIRO	10,23	22,30	117,99	16,3400	364,38
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	53,9700	719,96
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	9,1400	203,82
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	2,2800	50,84
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,2800	34,34
(B) Total:						1.376,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	2,0300	349,14	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	674,3700	418,11	
H671	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 5 M3 - COLUNA SECA 6,0 M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA - AÇO PATINÁVEL	un	13.792,22	1,0000	13.792,22	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,9550	140,75	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,9550	136,01	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,5900	14,46	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	9,4300	104,58	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	23,0800	178,41	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0200	0,48	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,3600	5,27	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0100	0,25	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,0500	0,43	
(C) Total:						15.140,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16.516,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16.516,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081881 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+

Unidade: Un

LOGOTIPO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	40,7000	542,94
0013	POCEIRO	10,23	22,30	117,99	6,3900	142,50
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	8,8700	197,80
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,4400	39,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	8,0300	120,93
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	6,1300	136,70
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	2,0500	45,72
(B) Total:						1.225,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	1,9800	340,54	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,0500	0,43	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0200	0,51	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,6900	17,60	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	2,3000	18,86	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	6,6900	97,94	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0300	0,73	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	19,9600	154,29	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	9,4800	105,13	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,5400	13,24	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,9300	132,45	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,9300	137,06	
H672	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	19.345,63	1,0000	19.345,63	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	1,8400	16,30	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	690,2900	427,98	
(C) Total:						20.808,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22.034,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22.034,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081882 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+

Unidade: Un

LOGOTIPO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	62,8600	838,55
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	5,1700	82,72
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	11,9200	265,82
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	5,6400	125,77
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	6,1000	136,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	11,4900	173,04
(B) Total:						1.621,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	2,6600	457,49	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	906,9500	562,31	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	1,8000	15,95	
H673	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	25.622,50	1,0000	25.622,50	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	1,2450	183,49	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	1,2450	177,31	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	1,4300	35,05	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	9,8700	109,46	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	60,7000	469,21	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	8,1800	68,55	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0400	0,97	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	6,8300	99,99	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	2,2500	18,45	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,6800	17,34	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0300	0,76	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,0900	0,77	
(C) Total:						27.839,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29.461,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29.461,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 081883 - RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+

Unidade: un

LOGOTIPO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	82,7700	1.104,15
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	16,2600	362,60
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	7,0500	112,80
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	8,3400	185,98
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	15,3600	231,32
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	7,3800	164,57
(B) Total:						2.161,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	3,6300	624,32	
H674	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 20 M3 - COLUNA SECA 6, 0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	un	33.200,00	1,0000	33.200,00	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,1300	1,12	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0400	1,02	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	2,7000	22,14	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,8100	20,66	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	8,3600	122,39	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0600	1,45	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	5,2000	57,67	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	28,0500	235,06	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	82,1200	634,79	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	2,1000	51,47	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	1,7000	242,11	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	1,7000	250,55	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	2,1600	19,14	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1.241,5400	769,75	
(C) Total:						36.253,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38.415,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38.415,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081885 - TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0700	1,56
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						2,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H410	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO)	un	9,76	1,0000	9,76
(C) Total:					9,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081888 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	un	54,00	1,0000	54,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4700	0,21
(C) Total:					54,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081889 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3400	7,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3400	5,12
(B) Total:						12,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H474	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	un	115,78	1,0000	115,78
(C) Total:					115,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					128,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					128,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081890 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H475	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" (32 MM)	un	238,40	1,0000	238,40
(C) Total:					238,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					253,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					253,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081891 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H472	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM)	un	240,97	1,0000	240,97
(C) Total:					240,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					257,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					257,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081892 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H473	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)	un	314,51	1,0000	314,51
(C) Total:					314,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					334,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					334,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081894 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H715	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5M)	un	42,03	1,0000	42,03
(C) Total:					42,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081921 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H394	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	un	2,66	1,0000	2,66
(C) Total:					2,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						13,12
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						13,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081922 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	4,59	1,0000	4,59
(C) Total:					4,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081923 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H382	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	un	9,02	1,0000	9,02
(C) Total:					9,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						22,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						22,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081924 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	9,81	1,0000	9,81
(C) Total:					9,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081927 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H442	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	un	3,14	1,0000	3,14
(C) Total:					3,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081928 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H443	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	un	3,49	1,0000	3,49
(C) Total:					3,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						13,95
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						13,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081935 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H380	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	2,62	1,0000	2,62
(C) Total:					2,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081936 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	3,22	1,0000	3,22
(C) Total:					3,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						13,68
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						13,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081937 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H372	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	un	9,03	1,0000	9,03
(C) Total:					9,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						22,48
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						22,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081938 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H377	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	9,75	1,0000	9,75
(C) Total:					9,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081946 - JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H375	JOELHO 90 GRAUS COM VISTA 100 X 50 MM (ESGOTO)	un	21,82	1,0000	21,82
(C) Total:					21,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081961 - JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H374	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	3,98	1,0000	3,98
(C) Total:					3,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081965 - JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
(B) Total:						6,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H376	JUNCAO INVERTIDA 75 X 50 mm (ESGOTO)	un	12,98	1,0000	12,98
(C) Total:					12,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081970 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	un	8,14	1,0000	8,14
(C) Total:					8,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081971 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H388	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO)	un	12,58	1,0000	12,58
(C) Total:					12,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081972 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H385	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO)	un	14,58	1,0000	14,58
(C) Total:					14,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081973 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H386	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO)	un	14,67	1,0000	14,67
(C) Total:					14,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081974 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H383	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	un	20,83	1,0000	20,83
(C) Total:					20,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 081975 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H384	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO)	un	27,44	1,0000	27,44
(C) Total:					27,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 081981 - JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H605	JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM	un	18,82	1,0000	18,82
(C) Total:					18,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082001 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H389	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	un	1,75	1,0000	1,75
(C) Total:					1,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,98
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082002 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1400	2,11
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
(B) Total:						5,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H390	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	2,90	1,0000	2,90
(C) Total:					2,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,13
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082003 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H391	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	un	5,84	1,0000	5,84
(C) Total:					5,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,56
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082004 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2300	3,46
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
(B) Total:						8,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H392	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	6,40	1,0000	6,40
(C) Total:					6,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						14,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						14,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082051 - PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	11,40	1,0000	11,40
(C) Total:					11,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082052 - PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H399	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	9,54	1,0000	9,54
(C) Total:					9,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082053 - PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H400	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	9,24	1,0000	9,24
(C) Total:					9,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082054 - PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA BRANCA 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H402	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA BRANCA 100 MM (ESGOTO)	un	6,51	1,0000	6,51
(C) Total:					6,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082055 - PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H403	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	un	11,43	1,0000	11,43
(C) Total:					11,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082070 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H398	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	6,35	1,0000	6,35
(C) Total:					6,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082071 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H404	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	7,89	1,0000	7,89
(C) Total:					7,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082072 - PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H405	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	un	8,80	1,0000	8,80
(C) Total:					8,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082101 - REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H395	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO)	un	5,99	1,0000	5,99
(C) Total:					5,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082102 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4500	6,78
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H393	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM - (ESGOTO)	un	10,05	1,0000	10,05
(C) Total:					10,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082103 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H396	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM - (ESGOTO)	un	6,53	1,0000	6,53
(C) Total:					6,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						21,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						21,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082151 - TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H407	TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 mm - (ESGOTO)	un	13,47	1,0000	13,47
(C) Total:					13,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082153 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H369	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO)	un	4,14	1,0000	4,14
(C) Total:					4,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082157 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA 250 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	un	22,37	1,0000	22,37
(C) Total:					22,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082158 - TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H607	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250 MM	un	92,14	1,0000	92,14
(C) Total:					92,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					95,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					95,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082201 - TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H417	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)	un	3,71	1,0000	3,71
(C) Total:					3,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082220 - TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H409	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM - (ESGOTO)	un	30,19	1,0000	30,19
(C) Total:					30,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						47,38
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						47,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082230 - TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
(B) Total:						10,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H418	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO)	un	4,62	1,0000	4,62
(C) Total:					4,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082231 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H415	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO)	un	8,78	1,0000	8,78
(C) Total:					8,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082232 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3700	5,57
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3700	8,25
(B) Total:						13,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H416	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO)	un	9,65	1,0000	9,65
(C) Total:					9,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082233 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H413	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO)	un	11,10	1,0000	11,10
(C) Total:					11,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082234 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H414	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 mm - (ESGOTO)	un	12,87	1,0000	12,87
(C) Total:					12,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082235 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H411	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO)	un	14,12	1,0000	14,12
(C) Total:					14,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						31,31
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						31,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082301 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2400	3,61
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2400	5,35
(B) Total:						8,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	6,76	1,0100	6,83
(C) Total:					6,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082302 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	10,26	1,0100	10,36
(C) Total:					10,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082303 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4800	7,23
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4800	10,70
(B) Total:						17,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H283	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	15,36	1,0100	15,51
(C) Total:					15,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					33,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					33,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082304 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5200	7,83
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5200	11,60
(B) Total:						19,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,67	1,0100	15,83
(C) Total:					15,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082331 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5600	8,43
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5600	12,49
(B) Total:						20,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	m	37,97	1,0100	38,35
(C) Total:					38,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						59,27
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						59,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082332 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H423	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 200 MM	m	75,34	1,0100	76,09
(C) Total:					76,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082333 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H525	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 300 MM	m	115,76	1,0000	115,76
(C) Total:					115,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					138,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					138,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082334 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6000	9,04
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						22,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H608	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 250 MM	m	78,03	1,0050	78,42
(C) Total:					78,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					100,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					100,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 082341 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4100	9,14
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,6900	35,88
(B) Total:						45,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0017	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0122	0,06
H550	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1 = 16KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	79,88	1,0200	81,48
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,1314	0,70
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0024	0,43
(C) Total:					82,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					127,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					127,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 082342 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	4,5900	61,23
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5700	12,71
(B) Total:						73,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0024	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0179	0,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0048	0,86
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,2627	1,40
H551	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1 = 24KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	135,50	1,0200	138,21
(C) Total:					140,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					214,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					214,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 082343 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1=20 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 80X110CM

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,5600	47,49
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4900	10,93
(B) Total:						58,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0020	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0150	0,08
H697	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1 = 20KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS	m	103,45	1,0200	105,52
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,6970	1,05
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0036	0,65
(C) Total:					107,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					165,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					165,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082360 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5720	12,76
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5720	8,61
(B) Total:						21,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H563	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=150 MM	m	29,05	1,0100	29,34
(C) Total:					29,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082365 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5200	7,83
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5200	11,60
(B) Total:						19,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H565	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=100 MM	m	23,18	1,0000	23,18
(C) Total:					23,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082373 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2700	6,02
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2700	4,07
(B) Total:						10,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	24,20	1,0100	24,44
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4000	0,18
(C) Total:					24,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,71
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082374 - TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5835	0,26
H692	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"	m	31,03	1,0100	31,34
(C) Total:					31,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082375 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3300	7,36
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3300	4,97
(B) Total:						12,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H693	TUBO FERRO GALVANIZADO 1"	m	40,01	1,0100	40,41
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,8100	0,36
(C) Total:					40,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082376 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,0100	0,45
H694	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	m	59,26	1,0100	59,85
(C) Total:					60,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082377 - TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6200	13,83
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6200	9,34
(B) Total:						23,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	69,69	1,0100	70,39
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,2095	0,54
(C) Total:					70,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082378 - TUBO FERRO GALVANIZADO 2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,7400	11,14
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,7400	16,50
(B) Total:						27,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,6085	0,72
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	86,24	1,0100	87,10
(C) Total:					87,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					115,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					115,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082379 - TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8300	18,51
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8300	12,50
(B) Total:						31,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	140,41	1,0100	141,81
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,0075	0,90
(C) Total:					142,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					173,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					173,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 082380 - TUBO FERRO GALVANIZADO 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9700	14,61
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,9700	21,63
(B) Total:						36,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4065	1,08
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	162,91	1,0100	164,54
(C) Total:					165,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					201,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					201,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 082381 - TUBO FERRO GALVANIZADO 4"

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1100	24,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1100	16,72
(B) Total:						41,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	205,66	1,0100	207,72
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	3,2044	1,44
(C) Total:					209,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					250,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					250,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085001 - EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4500	6,00
(B) Total:						16,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3771	EXTINTOR DE CO2 6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC COM PRESILHA/ SETA/SUPORTE	un	556,67	1,0000	556,67
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	2,0000	1,40
(C) Total:					558,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					574,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					574,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085003 - EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4500	6,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	2,0000	1,40
3772	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUORTE	un	181,25	1,0000	181,25
(C) Total:					182,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					198,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					198,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085005 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4500	6,00
(B) Total:						16,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
3773	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2-A COM PRESILHA/SETA/SUORTE	un	175,56	1,0000	175,56	
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	2,0000	1,40	
(C) Total:						176,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					193,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					193,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085006 - EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4500	6,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4500	10,04
(B) Total:						16,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	un	203,33	1,0000	203,33
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	2,0000	1,40
(C) Total:					204,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					220,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					220,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 085007 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X45X75 CM COM PINTURA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,6200	34,95
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,2200	49,51
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	4,3000	95,89
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1600	17,47
(B) Total:						197,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	187,34	0,0600	11,24	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,2000	1,86	
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,2900	6,35	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,6000	21,52	
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,65	44,1800	28,72	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,1200	2,50	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,4200	0,45	
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	2,85	1,1800	3,36	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1600	0,42	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0900	16,20	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	14,4400	15,16	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,2100	8,19	
H613	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17 X 45 X 75 CM)	un	289,77	1,0000	289,77	
(C) Total:						405,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					603,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					603,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

 Serviço: 085011 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/
PINTURA

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0300	15,51
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	3,4800	77,60
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,4900	55,53
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,9300	39,09
(B) Total:						187,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	187,34	0,0600	11,24	
H615	CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17X60X90 CM)	un	325,00	1,0000	325,00	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,8300	9,19	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	16,2400	17,05	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1000	18,00	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1100	0,29	
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	2,85	1,3400	3,82	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,4800	0,51	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0900	1,88	
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,65	48,8800	31,77	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,4300	15,42	
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,3300	7,22	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,2300	2,14	
(C) Total:						443,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					631,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					631,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085015 - CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	4,3800	58,43
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,1900	48,84
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0900	1,44
(B) Total:						108,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,3100	2,35	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	98,2800	39,31	
H616	TAMPA FERRO FUNDIDO (INCENDIO) 40 X 60 CM	un	268,67	1,0000	268,67	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1100	19,80	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0200	2,95	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0200	2,85	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	5,3200	5,59	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	30,6400	19,00	
(C) Total:						360,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					469,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					469,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085017 - MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H617	MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMPRIMENTO 15 M	CJ	396,99	1,0000	396,99
(C) Total:					396,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					404,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					404,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085019 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 20M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H643	MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMPRIMENTO 20 M	CJ	467,46	1,0000	467,46
(C) Total:					467,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					474,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					474,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085023 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 30 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H644	MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMPRIMENTO 30 M	CJ	724,67	1,0000	724,67
(C) Total:					724,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						732,14
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						732,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085025 - ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0833	1,25
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0833	1,86
(B) Total:						3,11

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H619	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"	un	203,80	1,0000	203,80
(C) Total:					203,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					206,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					206,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085027 - ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H620	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"	un	49,94	1,0000	49,94
(C) Total:					49,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085031 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,0000	0,45
H577	REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	un	309,40	1,0000	309,40
(C) Total:					309,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					328,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					328,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085035 - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H622	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2"	un	129,95	1,0000	129,95
(C) Total:					129,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085037 - TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6500	9,79
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6500	14,50
(B) Total:						24,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H623	TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	un	240,00	1,0000	240,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2000	0,09
(C) Total:					240,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					264,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					264,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085039 - PRESSOSTATO 50 A 80 PSI

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6500	14,50
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6500	9,79
(B) Total:						24,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2000	0,09
H624	PRESSOSTATO 50 A 80 PSI	un	93,48	1,0000	93,48
(C) Total:					93,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					117,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					117,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085041 - MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6500	9,79
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,6500	14,50
(B) Total:						24,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2000	0,09
H625	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	un	157,69	1,0000	157,69
(C) Total:					157,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					182,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					182,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085042 - SIRENE AUDIOVISUAL

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1667	2,51
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,1667	3,72
(B) Total:						6,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H704	SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL	un	150,00	1,0000	150,00
(C) Total:					150,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						156,23
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						156,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085043 - SPRINKLER PENDENTE 60° C ,COR LIQUIDO VERMELHO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1500	2,26
(B) Total:						5,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2000	0,09
H626	SPRINKLER PENDENTE 60°C, COR LIQUIDO VERMELHO	un	32,77	1,0000	32,77
(C) Total:					32,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085045 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						7,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4000	0,18
H627	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 1"	un	9,60	1,0000	9,60
(C) Total:					9,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085047 - NIPLÉ DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H628	NIPLÉ DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	un	41,26	1,0000	41,26
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					41,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085049 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,2000	0,54
H629	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 3"	un	79,98	1,0000	79,98
(C) Total:					80,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					95,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					95,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085051 - NIPLÉ DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" X 2 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H630	NIPLÉ DUPLO DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	109,99	1,0000	109,99
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,2000	0,54
(C) Total:					110,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					125,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					125,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085053 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4600	6,93
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4600	10,26
(B) Total:						17,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4000	0,18
H588	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1"	un	17,52	1,0000	17,52
(C) Total:					17,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085055 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 1 1/2" X 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,7800	17,39
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,7800	11,75
(B) Total:						29,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H589	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"	un	30,86	1,0000	30,86
H689	FITA VEDARÓSCA 18 MM	m	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					31,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					60,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					60,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085056 - TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9300	14,01
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,9300	20,74
(B) Total:						34,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H708	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	un	86,35	1,0000	86,35
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,9000	0,86
(C) Total:					87,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085057 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 3" X 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,9300	20,74
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,9300	14,01
(B) Total:						34,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4000	1,08
H633	TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 3"	un	119,79	1,0000	119,79
(C) Total:					120,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					155,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					155,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085058 - TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H591	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3"	un	275,31	1,0000	275,31
H689	FITA VEDARÓSCA 18 MM	m	0,45	2,7929	1,26
(C) Total:					276,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					319,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					319,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085061 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4000	0,18
H592	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1"	un	14,51	1,0000	14,51
(C) Total:					14,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085062 - COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H707	COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2"	un	67,83	1,0000	67,83
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,0000	0,90
(C) Total:					68,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					98,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					98,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085063 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4000	1,08
H593	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3"	un	98,24	1,0000	98,24
(C) Total:					99,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					129,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					129,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085065 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H637	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 2.1/2"	un	85,67	1,0000	85,67
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,0000	0,90
(C) Total:					86,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					116,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					116,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085067 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
(B) Total:						29,89

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4000	1,08
H638	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45° X 3"	un	112,56	1,0000	112,56
(C) Total:					113,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					143,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					143,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085069 - BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H596	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1"	un	14,58	1,0000	14,58
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					15,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085071 - BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,2000	0,99
H597	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	41,92	1,0000	41,92
(C) Total:					42,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085073 - UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3"

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H598	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3"	un	380,41	1,0000	380,41
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4000	1,08
(C) Total:					381,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					396,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					396,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085075 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4000	6,02
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						14,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,2000	0,54
H599	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	un	79,20	1,0000	79,20
(C) Total:					79,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					94,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085076 - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H611	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	un	94,48	1,0000	94,48
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4000	0,18
(C) Total:					94,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					114,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					114,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085077 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H600	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2"	un	441,02	1,0000	441,02
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					441,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					484,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					484,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085078 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H601	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	un	463,54	1,0000	463,54
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4000	1,08
(C) Total:					464,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					507,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					507,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085079 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H602	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2"	un	271,40	1,0000	271,40
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	1,0000	0,45
(C) Total:					271,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					314,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					314,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085080 - VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H612	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 1"	un	71,56	1,0000	71,56
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4000	0,18
(C) Total:					71,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					91,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					91,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 085081 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1500	17,32
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	1,1500	25,65
(B) Total:						42,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H603	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	un	344,27	1,0000	344,27
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	2,4000	1,08
(C) Total:					345,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					388,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					388,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085082 - CHAVE DE FLUXO 3/4"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H610	CHAVE DE FLUXO 3/4"	un	145,81	1,0000	145,81
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3000	0,14
(C) Total:					145,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					166,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					166,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 085083 - CHAVE DE FLUXO 1"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5400	8,13
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,5400	12,04
(B) Total:						20,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H604	CHAVE DE FLUXO 1"	un	141,00	1,0000	141,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,4000	0,18
(C) Total:					141,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					161,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					161,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 091007 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1
 CILINDRO P-45)

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	19,1715	288,72
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	22,8428	509,39
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	13,2000	294,36
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,3563	37,70
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	2,3165	51,66
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	7,4134	165,32
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	19,0618	425,08
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	74,2656	990,70
(B) Total:						2.762,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2885	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	300,44	1,0000	300,44	
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,50	0,0692	0,17	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0290	0,09	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	1,4710	253,00	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,7025	30,54	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	32,5793	356,09	
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	11,66	12,4602	145,29	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	32,5040	117,66	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0052	0,08	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1850	5,07	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	1,8381	1,97	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,6498	21,16	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	1,0088	2,65	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	2,0000	8,58	
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	65,98	1,7304	114,17	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,3906	8,15	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	21,6053	316,30	
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	un	0,80	35,9260	28,74	
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,62	18,9802	106,67	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,5955	21,36	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	1,9312	14,62	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	2,2057	20,56	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	18,9367	155,28	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	0,1964	1,51	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	4,0630	103,36	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,3198	8,15	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	1,3971	205,90	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,3748	53,38	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0171	2,65	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	52,8000	585,55	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	13,2000	106,79	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	96,8000	748,26	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	25,3000	212,01	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	3,4200	83,82	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,7410	133,40	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	2,4780	21,96	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	2,9938	35,45	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	921,2944	571,20	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	6,9884	261,37	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	61,0244	64,08	
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	1,0000	25,96	
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	10,08	3,6319	36,61	
(C) Total:						5.290,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	8.052,98
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	8.052,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 091009 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (2+2 CILINDRO P-45)

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	25,6561	386,38
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	17,4200	388,47
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	30,9813	690,88
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	98,9232	1.319,64
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	25,3481	565,26
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	10,3535	230,88
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	3,2792	73,13
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	3,1331	50,13
(B) Total:						3.704,77

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	1,9816	340,82	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0436	0,13	
2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,50	0,0982	0,25	
2886	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	438,75	1,0000	438,75	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	50,0033	546,54	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	1,0567	45,95	
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	10,08	3,6319	36,61	
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	1,0000	25,96	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	79,2983	83,26	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	9,4961	355,15	
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	1.267,4070	785,79	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	3,8464	45,54	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	3,3492	29,67	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,9942	178,99	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	4,5200	110,79	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	30,8000	258,10	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	13,2000	106,79	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	132,0000	1.020,36	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	72,6000	805,13	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0257	3,99	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,4812	68,53	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	1,9344	285,09	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,4278	10,91	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	5,5210	140,45	
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	0,3062	2,36	
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	25,7096	210,82	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	2,9498	27,49	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	2,7181	20,58	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,8957	32,13	
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,62	25,3834	142,65	
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	un	0,80	35,9260	28,74	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	29,2967	428,90	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,5875	12,26	
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	65,98	2,5133	165,83	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	2,0000	8,58	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	1,5114	3,97	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,9784	31,86	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	2,4582	2,63	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,3174	8,69	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0065	0,10	
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	44,1680	159,89	
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	11,66	19,1419	223,19	
(C) Total:						7.234,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				10.938,99
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				10.938,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 091010 - LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4320	6,51
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4320	9,63
(B) Total:						16,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H717	LIMITADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, COM MANÔMETRO, PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 1,5 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/2" NPT	un	338,34	1,0000	338,34
(C) Total:					338,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					354,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					354,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 091011 - REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4320	9,63
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4320	6,51
(B) Total:						16,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H660	REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT	un	235,63	1,0000	235,63
(C) Total:					235,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					251,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					251,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 091012 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						11,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H716	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590	m	32,85	1,0100	33,18
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5835	0,26
(C) Total:					33,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 091018 - COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3200	7,14
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3200	4,82
(B) Total:						11,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H723	COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	13,14	1,0000	13,14
(C) Total:					13,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 091020 - TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3680	8,21
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3680	5,54
(B) Total:						13,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H718	TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	17,44	1,0000	17,44
(C) Total:					17,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 091021 - LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H655	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	7,67	1,0000	7,67
(C) Total:					7,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 091022 - LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H726	LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	16,76	1,0000	16,76
(C) Total:					16,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 091024 - UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H720	UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	un	34,78	1,0000	34,78
(C) Total:					34,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 091025 - VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16

Unidade: Un

.34

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,4320	9,63
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4320	6,51
(B) Total:						16,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H653	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34	un	128,88	1,0000	128,88
(C) Total:					128,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 091026 - REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2400	3,61
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2400	5,35
(B) Total:						8,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H724	REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR	un	28,83	1,0000	28,83
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,3990	0,18
(C) Total:					29,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 091029 - VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H651	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E)	un	24,29	1,0000	24,29
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,1995	0,09
(C) Total:					24,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 091031 - NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5985	0,27
H650	NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925	un	7,04	1,0000	7,04
(C) Total:					7,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 091034 - NIPL DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4"

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H722	NIPL DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4"	un	19,89	1,0000	19,89
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,2992	0,13
(C) Total:					20,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 091040 - TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1000	1,51
(B) Total:						3,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H719	TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	un	6,39	1,0000	6,39
(C) Total:					6,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 091041 - CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E

Unidade: Un

ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,2800	6,24
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2800	4,22
(B) Total:						10,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,45	0,5586	0,25
H661	MANGUEIRA CHICOTE "PIG TAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419	un	25,50	1,0000	25,50
(C) Total:					25,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 091045 - SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -
 INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM
 BUCHAS/PARAFUSOS.

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2566	3,86
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0116	0,26
(B) Total:						9,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2887	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1,42	1,0000	1,42	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,0031	0,13	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0114	0,03	
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,52	0,2920	3,36	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0014	0,02	
3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	un	0,26	2,0000	0,52	
3823	PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8"	un	0,28	2,0000	0,56	
3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	un	0,15	2,0000	0,30	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0017	0,04	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,0026	0,09	
3071	BUCHA DE NYLON S-8	un	0,27	2,0000	0,54	
3055	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4"	un	0,67	1,0000	0,67	
3813	ARRUELA LISA D=1/4"	un	0,08	2,0000	0,16	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0127	0,15	
(C) Total:						7,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 091046 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0833	1,25
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,0083	0,19
(B) Total:						1,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H725	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	un	42,28	1,0000	42,28
(C) Total:					42,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100101 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9000	12,01
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
(B) Total:						29,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,5100	0,94
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,5100	1,59
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0101	1,82
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	46,0000	18,40
(C) Total:					22,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,0951	24,42
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2085	16,12
(B) Total:						40,54

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	84,0000	33,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0304	5,47
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	4,5500	4,78
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,5500	2,82
(C) Total:					46,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100103 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,1129	28,19
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,0516	45,75
(B) Total:						73,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,8200	1,13
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,8200	1,91
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0121	2,18
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	64,0000	25,60
(C) Total:					30,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 100155 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7516	16,76
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,1219	14,97
(B) Total:						31,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2821	TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM	un	1,03	27,0000	27,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0171	3,08
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	2,5594	2,69
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,5333	0,95
(C) Total:					34,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					66,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					66,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 100160 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8621	11,50
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7366	16,43
(B) Total:						27,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	2,0030	2,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,2000	0,74
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0134	2,41
2710	TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUIROS	un	0,80	23,0000	18,40
(C) Total:					23,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100201 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C1/M3)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7516	16,76
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8780	11,71
(B) Total:						28,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,65	27,0000	17,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0134	2,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,2000	0,74
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	2,0030	2,10
(C) Total:					22,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100202 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,5805	21,08
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2591	28,08
(B) Total:						49,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	5,6740	5,96
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,4000	2,11
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0380	6,84
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	un	0,65	54,0000	35,10
(C) Total:					50,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100203 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3081	29,17
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,5845	21,14
(B) Total:						50,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	156,0000	62,40
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0693	12,48
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	10,3700	10,89
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	10,3700	6,43
(C) Total:					92,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					142,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					142,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 100204 - CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2000	2,67
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2100	4,68
(B) Total:						7,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,2500	0,78
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,3900	1,46
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0055	0,99
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	13,0000	5,20
(C) Total:					8,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100205 - CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5200	6,94
(B) Total:						11,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0140	2,52
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0035	0,54
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0035	0,52
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,1300	1,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,3400	2,07
(C) Total:					6,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 100301 - DIVISORIA DE MARMORE

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,4000	32,02
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2000	26,76
(B) Total:						58,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,5000	0,93
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,0200	0,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0034	0,61
2673	MARMORE POLIDO PARA DIVISORIA	m2	725,00	1,0000	725,00
(C) Total:					726,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					785,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					785,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100302 - DIVISORIA DE GRANITINA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2000	26,76
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,4000	32,02
(B) Total:						58,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1268	DIVISORIA DE GRANITINA INCLUSIVE FERRAGEM/CIMENTO ESPESSURA MÉDIA 3 CM	m2	216,22	1,0000	216,22
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0034	0,61
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,0200	0,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,5000	0,93
(C) Total:					217,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					276,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					276,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100303 - DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,4000	32,02
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2000	26,76
(B) Total:						58,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,5000	0,93
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,0200	0,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0034	0,61
2484	DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM	m2	265,00	1,0000	265,00
(C) Total:					266,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					325,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					325,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100320 - DIVISORIA DE GRANITO POLIDO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2000	26,76
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,4000	32,02
(B) Total:						58,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2674	GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM	m2	385,75	1,0000	385,75
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0034	0,61
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,0200	0,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,5000	0,93
(C) Total:					387,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					446,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					446,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 100401 - DIVISORIA PAINEL CEGO, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMÍNIO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0100	0,13
(B) Total:						0,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1269	DIVISORIA PAINEL CEGO, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMÍNIO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	210,40	1,0000	210,40
(C) Total:					210,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					210,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					210,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100402 - DIVISÓRIA PAINEL CEGO, RODAPE SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0100	0,13
(B) Total:						0,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1270	DIVISÓRIA PAINEL CEGO, RODAPE SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	136,95	1,0000	136,95
(C) Total:					136,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					137,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					137,08

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 100403 - FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1387	FERRAGENS PORTA DIVILUX COLOCADA	un	146,86	1,0000	146,86
				(C) Total:	146,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					146,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					146,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 100404 - FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1388	FERRAGENS PORTA DIVISÓRIA NAVAL COLOCADA	un	99,73	1,0000	99,73
				(C) Total:	99,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100405 - DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMINIO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0100	0,13
(B) Total:						0,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1271	DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM ALUMINIO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	288,08	1,0000	288,08
(C) Total:					288,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					288,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					288,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100406 - DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0100	0,13
(B) Total:						0,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1272	DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	164,70	1,0000	164,70
(C) Total:					164,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					164,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					164,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 100500 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,6000	35,68
(B) Total:						53,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,1300	1,32	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0049	0,88	
2984	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS	m2	113,75	1,0000	113,75	
(C) Total:						115,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					169,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					169,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100501 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,6000	35,68
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3500	18,01
(B) Total:						53,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0049	0,88
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,1300	1,32
1327	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO COPINHO	m2	124,34	1,0000	124,34
(C) Total:					126,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					180,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					180,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100502 - ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,4800	19,74
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5670	34,94
(B) Total:						54,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1328	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 6X18X18CM	m2	125,48	1,0000	125,48
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,6940	3,53
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0190	3,42
(C) Total:					132,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					187,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					187,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100600 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10) ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO, OU CURVO
 INTERNO E EXTERNO, OU COM ÁREA > 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,7237	38,44
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,6279	21,72
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0082	0,18
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0302	0,45
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0209	0,47

(B) Total: 61,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,0044	0,19
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0002	0,00
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0060	0,15
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0316	5,69
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,3289	3,65
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	12,6360	7,83
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,2500	1,19
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0061	0,02
2060	TIJOLO DE VIDRO	un	24,58	25,0000	614,50
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0013	0,03

(C) Total: 633,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	694,51
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	694,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 100601 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM ÁREA <= 13,00 M2 - ARG Unidade: m2

. (1Cl : 3ARML)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,6279	21,72
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,7237	38,44
(B) Total:						60,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2060	TIJOLO DE VIDRO	un	24,58	25,0000	614,50
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,2500	1,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	12,6360	7,83
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0316	5,69
(C) Total:					629,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					689,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					689,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100602 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5579	34,74
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,6811	22,43
(B) Total:						57,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0321	5,78
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	7,7088	4,78
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,8544	4,05
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,68	70,0000	187,60
(C) Total:					202,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					259,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					259,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100603 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,3622	44,85
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	3,1158	69,48
(B) Total:						114,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,68	146,0000	391,28
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	8,9260	9,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	16,5240	10,24
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0827	14,89
(C) Total:					425,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					540,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					540,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 100604 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7941	17,71
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8569	11,43
(B) Total:						29,14

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0089	1,60	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,5988	1,61	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,2984	1,36	
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,68	34,1530	91,53	
(C) Total:						96,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					125,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					125,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100607 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,1129	28,19
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,0516	45,75
(B) Total:						73,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,68	51,0000	136,68
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,7666	1,85
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,5332	2,19
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0121	2,18
(C) Total:					142,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					216,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					216,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 100608 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ COM DETALHES - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,8348	63,22
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2276	43,06
(B) Total:						106,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0321	5,78
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	7,7088	4,78
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,8544	4,05
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,68	72,0000	192,96
(C) Total:					207,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					313,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					313,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 110105 - CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,7100	9,47
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6400	14,27
(B) Total:						23,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2419	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	2,20	26,0000	57,20
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,0935	0,68
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0055	0,99
(C) Total:					58,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					82,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 110106 - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) -

Unidade: m2

EXCLUSO O CONCRETO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7200	16,06
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,7200	9,60
(B) Total:						25,66

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0084	1,51
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,6767	1,04
2420	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	2,74	26,0000	71,24
(C) Total:					73,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 110107 - CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) -

Unidade: m2

EXCLUSO O CONCRETO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9400	12,54
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
(B) Total:						30,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2418	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136)	un	3,42	26,0000	88,92
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,2842	1,42
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0114	2,05
(C) Total:					92,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 120101 - REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2262	5,04
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3730	4,98
(B) Total:						10,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,8793	7,37	
(C) Total:						11,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 120102 - MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO III - B

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,9480	21,14
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1920	2,89
(B) Total:						24,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2434	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ARDOSIADA	m2	59,31	1,1250	66,72
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,96	0,6150	14,12
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,17	0,2600	2,12
(C) Total:					82,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					106,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					106,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 120104 - MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1920	2,89
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,9480	21,14
(B) Total:						24,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2697	MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ALUMINIO	m2	47,16	1,1250	53,06
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,96	0,6150	14,12
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,17	0,2600	2,12
(C) Total:					69,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 120107 - MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,9480	21,14
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1920	2,89
(B) Total:						24,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1541	MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B 3MM	m2	50,43	1,1250	56,73	
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,96	0,6150	14,12	
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,17	0,2600	2,12	
(C) Total:						72,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					97,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					97,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 120205 - MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1920	2,89
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,9480	21,14
(B) Total:						24,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,96	0,6150	14,12
1542	MANTA ASFALTICA TIPO III - B 4MM	m2	58,04	1,1250	65,30
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,17	0,2600	2,12
(C) Total:					81,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					105,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					105,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 120206 - PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6730	8,98
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5262	11,73
(B) Total:						20,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2391	TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2"	m2	12,26	1,0500	12,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,7200	6,03
(C) Total:					23,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 120207 - PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2262	5,04
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3730	4,98
(B) Total:						10,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,7200	6,03
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37
(C) Total:					10,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 120208 - IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5320	11,86
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1080	1,63
(B) Total:						13,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	4,26	3,2000	13,63
(C) Total:					13,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 120209 - IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

Unidade: m2

Observações: O BOLETIM MOSTRA QUE APLICAÇÃO É IDÊNTICA AO VIAPLUS 1000

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1080	1,63
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5320	11,86
(B) Total:						13,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1538	IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE	Kg	3,90	3,2000	12,48
(C) Total:					12,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 120210 - MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE

Data base: 01/06/2023
Unidade: CM3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0023	0,05
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0023	0,03
(B) Total:						0,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2476	PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE	G	0,02	0,1871	0,00
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,12	1,0000	0,12
(C) Total:					0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 120212 - IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXÍVEL
Observações: DOBROU-SE A M.O DO SERVIÇO 120208

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,9576	21,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1944	2,93
(B) Total:						24,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	Kg	4,26	3,0000	12,78
2713	IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL REF.: VIAPLUS 5000 / SIKA TOP FLEX OU EQUIVALENTE	Kg	10,68	3,5000	37,38
(C) Total:					50,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 120901 - IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1920	2,89
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,9480	21,14
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2262	5,04
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3730	4,98
(B) Total:						34,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2973	MANTA ASFÁLTICA ANTI-RAIZ 4MM	m2	60,41	1,1250	67,96	
2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	l	22,96	0,6150	14,12	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,8793	7,37	
2975	GÁS DE COZINHA - GLP	Kg	8,17	0,2600	2,12	
(C) Total:						96,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						130,16
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						130,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

Unidade: m2

Observações: O BOLETIM MOSTRA QUE APLICAÇÃO É IDÊNTICA AO VIAPLUS 1000

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5110	6,82
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6724	14,99
(B) Total:						21,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,7200	6,03
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,3400	2,57
(C) Total:					12,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 121001 - IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,1035	2,31
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0194	0,26
(B) Total:						2,57

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	16,09	1,0000	16,09
(C) Total:					16,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 121101 - IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0200	0,27
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,1067	2,38
(B) Total:						2,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	16,09	1,0000	16,09
(C) Total:					16,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 121105 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL
 COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1633	3,64
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0150	0,23
(B) Total:						3,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2841	CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU EQUIVALENTE	Kg	4,43	2,8500	12,63
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,0650	0,07
(C) Total:					12,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 130103 - ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO DE LAJE DE COBERTURA COM VERMICULITA (1CI : 11,1111VERM) -

Unidade: m2

ESP.=3CM

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1900	2,86
(B) Total:						4,64

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	713,67	0,0420	29,97
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,3457	3,31
(C) Total:					33,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 130107 - PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (

1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6091	9,17
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
(B) Total:						19,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	713,67	0,0219	15,63
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	10,3413	6,41
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0147	2,65
(C) Total:					24,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					44,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					44,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 130150 - EMBOÇO (ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO) COM VERMICULITA (1C1:2CH:1ARM:8,3333VERM) ESP.=3CM

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4501	6,78
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,3528	7,87
(B) Total:						14,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	713,67	0,0416	29,69
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0050	0,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	7,0607	4,38
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	5,5475	5,82
(C) Total:					40,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 130152 - REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,8000	12,05
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,4389	9,79
(B) Total:						21,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,9110	2,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,0500	0,65
2502	AREIA FINA	m3	190,21	0,0166	3,16
(C) Total:					5,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					27,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					27,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 130160 - REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA (1C1:1ARM:5,5556VERM)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	15,2300	339,63
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	20,3033	305,77
(B) Total:						645,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2130	VERMICULITA	m3	713,67	1,1074	790,32
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1991	35,84
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	281,5793	174,58
(C) Total:					1.000,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.646,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.646,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 140101 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2000	18,07
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,2000	26,76
(B) Total:						44,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0250	116,84
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	7,38	0,1800	1,33
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1200	3,06
(C) Total:					121,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					166,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					166,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 140102 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1200	3,06	
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	7,38	0,2300	1,70	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0260	121,51	
(C) Total:						126,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					182,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					182,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 140103 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,8000	27,11
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,8000	40,14
(B) Total:						67,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0280	130,86
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	7,38	0,2600	1,92
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1200	3,06
(C) Total:					135,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					203,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					203,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 140111 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,2000	26,76
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2000	18,07
(B) Total:						44,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1200	3,06
(C) Total:					3,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 140112 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,5000	22,59
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						56,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1200	3,06
(C) Total:					3,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					59,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					59,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 140113 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=10 A 13 M

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,8000	40,14
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,8000	27,11
(B) Total:						67,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1200	3,06
(C) Total:					3,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 140118 - MÃO DE OBRA P/ESTR.MAD.EM TESOURA TELHA FIBROCIMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,0170	0,43
(C) Total:					0,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 140119 - MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,4317	9,63
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4317	6,50
(B) Total:						16,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,0120	0,31
(C) Total:					0,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 140200 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4317	6,50
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,4317	9,63
(B) Total:						16,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	m	29,41	1,1294	33,22
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,0120	0,31
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"	un	0,24	0,7843	0,19
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	un	1,14	0,0549	0,06
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,0663	0,74
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"	un	0,21	0,7843	0,16
(C) Total:					34,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 140201 - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,1000	2,55
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	Kg	7,38	0,2300	1,70
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0170	79,45
(C) Total:					83,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 140202 - GRADEADO CAIBROS/RIPAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
(B) Total:						13,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,1000	2,54
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	4,2000	13,27
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	2,4600	44,30
(C) Total:					60,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 140203 - UTILIZAÇÃO DO CAIBRO NO LUGAR DO RIPAMENTO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1500	2,00
(B) Total:						5,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	3,5200	63,40
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0500	1,27
(C) Total:					64,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 140205 - RIPAMENTO DE MADEIRA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						6,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,0156	0,36
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	4,2000	13,27
(C) Total:					13,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 140206 - RIPÃO APARELHADO PARA TELHADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0795	1,20
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0795	1,77
0024	MARCENEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2276	5,08
(B) Total:						8,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2427	PREGO 17 X 21	Kg	23,95	0,0096	0,23
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0045	21,03
(C) Total:					21,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 140301 - TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
(B) Total:						2,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1891	CUPINICIDA REF.: PENTOX/JIMO CUPIM/DETRON OU EQUIVALENTE	I	29,89	0,2500	7,47
(C) Total:					7,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 150103 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Unidade: Kg

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2495	ESTRUTURA METALICA SAC-300 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Kg	19,05	1,1000	20,96
				(C) Total:	20,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 150204 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Kg

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1326	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	Kg	15,89	1,1000	17,48
(C) Total:					17,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160100 - COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0808	1,80
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1660	2,21
(B) Total:						4,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2874	TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	un	3,09	12,0000	37,08
(C) Total:					37,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160101 - CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5845	7,80
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5248	11,70
(B) Total:						19,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2873	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	un	6,35	3,0000	19,05
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,3240	0,34
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,3240	0,20
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0025	0,45
(C) Total:					20,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 160301 - COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA

Unidade: m2

Observações: O CONSUMO DE TELHAS FOI VERIFICADO JUNTO AO MERCADO PARA UMA INCLINAÇÃO DE 35%.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2016	2,69
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1472	3,28
(B) Total:						5,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2031	TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ("SUPER")	un	3,25	17,0000	55,25
(C) Total:					55,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160302 - CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5248	11,70
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5845	7,80
(B) Total:						19,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0025	0,45
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,3240	0,34
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,3240	0,20
1223	CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA	un	5,76	3,0000	17,28
(C) Total:					18,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160401 - COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2490	3,32
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1212	2,70
(B) Total:						6,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2032	TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	un	2,27	30,0000	68,10
(C) Total:					68,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					74,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					74,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160402 - CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5248	11,70
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5845	7,80
(B) Total:						19,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1224	CUMEEIRA PARA TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	un	5,51	3,0000	16,53
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,3240	0,20
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,3240	0,34
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0025	0,45
(C) Total:					17,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL (OITOE)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2963	3,95
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3069	6,84
(B) Total:						10,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0025	0,45	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,3240	0,34	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,3240	0,20	
2031	TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ("SUPER")	un	3,25	3,0000	9,75	
(C) Total:						10,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160404 - EMBOCAMENTO DE BEIRAL

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3616	8,06
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3939	5,25
(B) Total:						13,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,1620	0,10
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,1620	0,17
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0013	0,23
(C) Total:					0,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160421 - MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2490	3,32
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1212	2,70
(B) Total:						6,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,02
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160501 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2200	2,93
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2200	4,91
(B) Total:						7,84

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	1,4200	0,47
2025	TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M)	m2	27,97	1,1500	32,17
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,20	1,4200	3,12
(C) Total:					35,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160502 - CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1200	2,68
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1200	1,60
(B) Total:						4,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1226	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	un	44,72	0,9682	43,30
(C) Total:					43,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					47,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					47,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160600 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0020	CALHEIRO	9,23	20,12	117,99	2,8333	57,01
(B) Total:						57,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	m	29,45	1,6667	49,08
(C) Total:					49,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					106,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					106,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160601 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0020	CALHEIRO	9,23	20,12	117,99	1,7000	34,20
(B) Total:						34,20

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1234	CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)	m	29,45	1,0000	29,45
(C) Total:					29,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					63,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					63,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160602 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5000	6,67
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						17,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	m	19,64	1,1000	21,60
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0145	0,38
(C) Total:					21,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160603 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2500	27,88
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2500	18,83
(B) Total:						46,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0363	0,96
2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	m	19,64	2,7500	54,01
(C) Total:					54,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160801 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2100	4,68
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6300	8,40
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	0,5900	0,19
2694	PINGADEIRA PLÁSTICA PARA TELHA CANALETE 49	un	1,03	0,6667	0,69
1869	PARAFUSO TELHA CANALETE 49	un	3,59	0,5900	2,12
2475	SELANTE ELÁSTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,12	1,1829	0,14
2026	TELHA CANALETE 49 (7,20M) 3,75 M2	m2	121,31	1,0600	128,59
(C) Total:					131,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					144,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					144,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160901 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9000	12,01
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						18,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1870	PARAFUSO TELHA CANALETE 90	un	2,19	0,2370	0,52
2027	TELHA CANALETE 90 (8,20 M) 7,45 M2	m2	90,49	1,0900	98,63
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,12	1,1829	0,14
2696	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA CANALETE 90	un	1,13	0,6667	0,75
1384	FIXADOR ABAS SIMPLES-CANALETE	un	4,38	0,5390	2,36
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	0,2370	0,08
(C) Total:					102,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160905 - COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,1602	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1602	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1420	GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMINIO	un	2,07	3,0000	6,21
2064	TELHA DE ALUMINIO ONDULADA 0,50mm	m2	44,00	1,1800	51,92
(C) Total:					58,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					64,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160906 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1602	2,41
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,1602	3,57
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2065	TELHA DE FIBERGLASS 1 MM C/ VÉU PROTEÇÃO	m2	67,71	1,1500	77,87
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,20	1,4200	3,12
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	1,4200	0,47
(C) Total:					81,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160908 - RIPAMENTO DE ARGAMASSA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2175	4,85
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2078	2,77
(B) Total:						7,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	1,6060	1,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0053	0,95
2389	METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	11,23	0,0846	0,95
(C) Total:					2,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160909 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM COM
ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,30	4,0000	1,20
2410	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65mm DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	93,51	1,1000	102,86
(C) Total:					104,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					117,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					117,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160910 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM
ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2302	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,5MM DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	m2	77,32	1,1000	85,05
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,30	4,0000	1,20
(C) Total:					86,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160911 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,1602	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1602	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,20	1,4200	3,12
2496	TELHA DE FIBERGLASS 1,5 MM C/ VÉU PROTEÇÃO	m2	75,64	1,1500	86,99
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	1,4200	0,47
(C) Total:					90,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					96,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					96,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160963 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2676	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m	31,21	1,0800	33,71
(C) Total:					33,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160964 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2534	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM	m	42,51	1,0800	45,91
(C) Total:					45,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						48,89
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						48,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160965 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
(B) Total:						2,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2535	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM	m	42,46	1,1000	46,71
(C) Total:					46,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160966 - COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,1602	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1602	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	2,0500	0,68
2070	TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	m2	60,16	1,1800	70,99
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,89	2,0500	3,87
(C) Total:					75,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160967 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1602	2,41
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,1602	3,57
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,89	2,0500	3,87
2068	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM	m2	62,10	1,1500	71,42
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	2,0500	0,68
(C) Total:					75,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					81,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					81,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 160969 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,1602	3,57
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1602	2,41
(B) Total:						5,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,33	2,0500	0,68
2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m2	49,97	1,1500	57,47
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,89	2,0500	3,87
(C) Total:					62,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 160970 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2675	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM	m2	49,97	1,1000	54,97
2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA	un	0,30	4,0000	1,20
(C) Total:					56,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 170010 - ALIZAR

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0083	0,11
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0619	1,38
(B) Total:						1,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1859	PREGO 12x12"	Kg	22,32	0,0272	0,61
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	16,04	1,0300	16,52
(C) Total:					17,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170015 - PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)

Data base: 01/06/2023

Unidade: Jg

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,9928	44,44
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,9909	39,90
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1607	25,88
(B) Total:						110,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0152	2,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,2750	1,41
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	2,2750	2,39
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,0346	0,81
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	224,92	1,0000	224,92
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,0229	0,58
1865	PREGO 22x48	Kg	27,85	0,1818	5,06
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	2,3000	18,86
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	42,0000	16,80
(C) Total:					273,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					383,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					383,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170101 - PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALIZAR S/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2951	28,88
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2231	43,00
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	3,6123	80,55
(B) Total:						152,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	27,85	0,2000	5,57
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	214,39	1,0000	214,39
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	224,92	1,0000	224,92
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,7200	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,7200	1,07
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0106	1,91
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	16,04	10,0000	160,40
(C) Total:					610,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					762,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					762,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170102 - PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALIZAR S/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	3,6123	80,55
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2231	43,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2951	28,88
(B) Total:						152,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	16,04	10,0000	160,40
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0106	1,91
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,7200	1,07
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,7200	1,81
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	229,35	1,0000	229,35
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	224,92	1,0000	224,92
1865	PREGO 22x48	Kg	27,85	0,2000	5,57
(C) Total:					625,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					777,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					777,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170103 - PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALIZAR S/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2951	28,88
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2231	43,00
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	3,6123	80,55
(B) Total:						152,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	27,85	0,2000	5,57
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	224,92	1,0000	224,92
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	237,79	1,0000	237,79
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,7200	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,7200	1,07
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0106	1,91
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	16,04	10,0000	160,40
(C) Total:					633,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					785,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					785,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170104 - PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	3,6123	80,55
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2231	43,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2951	28,88
(B) Total:						152,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	16,04	10,0000	160,40
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0106	1,91
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,7200	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,7200	1,07
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	214,39	1,0000	214,39
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	224,92	1,0000	224,92
1865	PREGO 22x48	Kg	27,85	0,2000	5,57
(C) Total:					610,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					762,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					762,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 170106 - PORTA REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO PARA BOX (60X 160v200CM) COM PORTAL E ALIZAR SEM FERRAGENS

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2951	28,88
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2231	43,00
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	8,0123	178,67
(B) Total:						250,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1865	PREGO 22x48	Kg	27,85	0,2000	5,57
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	224,92	1,0000	224,92
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	214,39	1,0000	214,39
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	3,8500	194,73
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,7200	1,07
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,7200	1,81
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	1,9634	78,32
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0106	1,91
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	16,04	10,0000	160,40
(C) Total:					883,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.133,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.133,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 170107 - FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,8444	18,83
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
(B) Total:						19,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	229,35	1,0000	229,35
(C) Total:					229,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						249,29
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						249,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170108 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 70X210

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,4000	98,12
(B) Total:						99,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1875	PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	229,35	1,0000	229,35
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	7,7000	389,47
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	2,1952	87,57
(C) Total:					706,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					805,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					805,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170109 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,4000	98,12
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
(B) Total:						99,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	2,2847	91,14
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	3,8500	194,73
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	214,39	1,0000	214,39
(C) Total:					500,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					599,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					599,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170110 - PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2231	43,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2951	28,88
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	3,6123	80,55
(B) Total:						152,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	275,18	1,0000	275,18
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	224,92	1,0000	224,92
1865	PREGO 22x48	Kg	27,85	0,2000	5,57
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,7200	1,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,7200	1,07
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	16,04	10,0000	160,40
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0106	1,91
(C) Total:					670,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					823,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					823,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170111 - PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	3,6123	80,55
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2951	28,88
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,2231	43,00
(B) Total:						152,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0106	1,91
0106	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	m	16,04	10,0000	160,40
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,7200	1,07
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,7200	1,81
1865	PREGO 22x48	Kg	27,85	0,2000	5,57
1168	PORTAL DE MADEIRA	Jg	224,92	1,0000	224,92
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	305,06	1,0000	305,06
(C) Total:					700,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					853,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					853,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 170112 - FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,8444	18,83
(B) Total:						19,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	275,18	1,0000	275,18
(C) Total:					275,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					295,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					295,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 170113 - FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,8444	18,83
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
(B) Total:						19,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	305,06	1,0000	305,06
(C) Total:					305,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						325,00
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						325,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170114 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X180

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,4000	98,12
(B) Total:						99,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1873	PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	214,39	1,0000	214,39
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	3,8500	194,73
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	1,9634	78,32
(C) Total:					487,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					586,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					586,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 170115 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,4000	98,12
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
(B) Total:						99,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	2,4941	99,49	
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	7,7000	389,47	
1876	PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	237,79	1,0000	237,79	
(C) Total:						726,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					825,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					825,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170116 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,4000	98,12
(B) Total:						99,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1885	PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK	un	275,18	1,0000	275,18
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	7,7000	389,47
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	2,7930	111,41
(C) Total:					776,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					875,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					875,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 170117 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,4000	98,12
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0833	1,11
(B) Total:						99,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	3,0919	123,34
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	7,7000	389,47
2456	PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK	un	305,06	1,0000	305,06
(C) Total:					817,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					917,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					917,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180111 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.

Unidade: m2

MAT.)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0860	14,49
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3727	30,61
(B) Total:						45,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2403	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO	m2	795,93	1,0000	795,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
(C) Total:					800,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					845,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					845,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180112 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS) C/
 FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3727	30,61
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0860	14,49
(B) Total:						45,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
2404	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS)	m2	1.278,41	1,0000	1.278,41
(C) Total:					1.282,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.327,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.327,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180113 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.

Unidade: m2

MAT.)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9995	13,33
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2995	28,98
(B) Total:						42,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2405	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO	m2	806,04	1,0000	806,04
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
(C) Total:					811,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					854,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					854,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180114 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC. Unidade: m2 MAT.)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2995	28,98
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9995	13,33
(B) Total:						42,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
2406	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA	m2	1.216,27	1,0000	1.216,27
(C) Total:					1.221,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.264,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.264,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180115 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0860	14,49
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3727	30,61
(B) Total:						45,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2401	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIM AR	m2	1.031,37	1,0000	1.031,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
(C) Total:					1.035,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.080,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.080,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 180120 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3727	30,61
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0860	14,49
(B) Total:						45,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
2992	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO	m2	785,24	1,0000	785,24
(C) Total:					789,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					834,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					834,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180121 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS), COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0860	14,49
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3727	30,61
(B) Total:						45,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
2991	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS)	m2	974,39	1,0000	974,39
(C) Total:					978,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.023,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.023,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180122 - JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO Unidade: m2

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3727	30,61
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0860	14,49
(B) Total:						45,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
2993	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m2	1.012,98	1,0000	1.012,98
(C) Total:					1.017,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.062,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.062,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180123 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA COM VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9995	13,33
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2995	28,98
(B) Total:						42,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
2994	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA COM VIDRO	m2	797,48	1,0000	797,48
(C) Total:					803,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					845,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					845,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180124 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2995	28,98
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9995	13,33
(B) Total:						42,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
2995	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA	m2	933,65	1,0000	933,65
(C) Total:					939,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					981,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					981,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180204 - PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,3101	30,82
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,4923	55,58
(B) Total:						86,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	8,7000	5,39
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0177	3,19
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0097	1,51
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0097	1,43
1895	PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P-90	un	1.732,97	1,0000	1.732,97
(C) Total:					1.744,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.830,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.830,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180208 - GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1144	24,85
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0377	13,84
(B) Total:						38,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2888	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	66,39	1,0000	66,39
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	10,61	5,4542	57,87
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,2195	6,01
2716	FERRO QUADRADO 3/8" (CHEIO)	Kg	10,83	8,4214	91,20
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0028	0,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,9956	0,62
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1218	1,44
(C) Total:					233,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					272,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					272,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180280 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,4640	19,53
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
(B) Total:						46,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2889	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	115,92	1,0000	115,92
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,0611	0,72
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,4250	2,74
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	10,08	0,0889	0,90
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,1587	4,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0133	2,39
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0062	0,91
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0062	0,96
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	Kg	12,83	2,3071	29,60
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0421	1,15
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	69,69	2,9365	204,64
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	37,86	1,0000	37,86
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	0,3175	1,36
(C) Total:					412,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					458,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					458,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180281 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2832	17,12
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
(B) Total:						43,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2890	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	129,84	1,0000	129,84
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	0,3704	1,59
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	37,86	1,0000	37,86
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	69,69	3,3333	232,30
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0421	1,15
2374	FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)	Kg	12,83	2,4852	31,89
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,3704	9,62
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0611	0,72
(C) Total:					454,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					498,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					498,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180282 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 2" PT10 C/FERRAGENS

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2832	17,12
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
(B) Total:						43,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2891	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	157,30	1,0000	157,30
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0248	0,29
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
H663	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2"	un	41,94	1,3889	58,25
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,3472	9,01
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	6,1493	66,54
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0265	0,73
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	86,24	2,4306	209,61
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	37,86	1,0000	37,86
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	0,3472	1,49
(C) Total:					550,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					594,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					594,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180302 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,4640	19,53
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
(B) Total:						46,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2892	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	171,90	1,0000	171,90	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	0,4000	1,72	
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	69,69	2,6000	181,19	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1238	3,39	
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	12,20	10,3380	126,12	
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Kg	11,94	0,9480	11,32	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	10,08	0,1020	1,03	
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,96	8,2220	90,11	
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,2000	5,19	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,4250	2,74	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0182	0,22	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0062	0,96	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0062	0,91	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0133	2,39	
(C) Total:						608,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					654,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					654,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180303 - PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,7000	22,68
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,6000	35,68
(B) Total:						58,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0250	4,50
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,6000	2,85
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,0000	1,05
1881	PORTA DE ACO (ENROLAR)	m2	258,02	1,0000	258,02
(C) Total:					266,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					324,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					324,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180304 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2832	17,12
(B) Total:						43,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2893	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	120,79	1,0000	120,79	
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2	un	23,35	0,7407	17,30	
2807	CHAPA LISA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,81	14,4063	155,73	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	0,3704	1,59	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1409	3,86	
2765	CANTONEIRA 50X50 CH.16	Kg	10,67	1,8074	19,28	
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,3704	9,62	
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	10,58	8,5000	89,93	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0332	0,39	
(C) Total:						427,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					471,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					471,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180305 - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E TUBO GALVANIZADO 2" PT 9 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,4640	19,53
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
(B) Total:						46,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2894	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	152,21	1,0000	152,21
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0499	0,59
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
H663	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2"	un	41,94	1,2698	53,26
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,4250	2,74
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,1587	4,12
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	10,08	0,0810	0,82
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	6,0238	65,18
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0133	2,39
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0062	0,91
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0062	0,96
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0928	2,54
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	0,3175	1,36
2672	TELA ARAME 5X5 CM FIO 12	m2	37,86	1,0000	37,86
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	86,24	2,3810	205,34
(C) Total:					539,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					585,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					585,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180307 - PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2832	17,12
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
(B) Total:						43,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2895	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	113,26	1,0000	113,26	
2809	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE	un	113,96	0,4167	47,49	
2763	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	11,60	4,0833	47,37	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0293	0,80	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,2500	16,04	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	14,9375	161,62	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0325	0,38	
(C) Total:						402,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					445,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					445,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180308 - PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,4640	19,53
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
(B) Total:						46,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2808	CHAPA VINCADA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,40	7,3840	76,79	
2896	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	203,31	1,0000	203,31	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0727	0,86	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,4250	2,74	
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	10,08	0,1020	1,03	
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,96	11,3840	124,77	
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,2000	5,19	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0133	2,39	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0062	0,91	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0062	0,96	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0878	2,40	
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	12,20	5,1680	63,05	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	69,69	3,2000	223,01	
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	0,4000	1,72	
(C) Total:						718,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	764,83
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	764,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180309 - PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2832	17,12
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1979	26,71
(B) Total:						43,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2897	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	118,39	1,0000	118,39	
2809	FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE	un	113,96	0,2000	22,79	
2812	RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA	un	21,97	0,4000	8,79	
2817	ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER	un	13,65	0,4000	5,46	
2767	TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 16 (1,50 MM)	Kg	10,26	6,1520	63,12	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,52	0,8840	10,18	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0848	2,32	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	0,6000	7,70	
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	10,61	1,4400	15,28	
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	0,2000	5,19	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	11,2680	121,92	
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	10,58	2,4100	25,50	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0490	0,58	
(C) Total:						416,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					460,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					460,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180310 - GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0377	13,84
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1144	24,85
(B) Total:						38,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2898	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	81,06	1,0000	81,06	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1086	1,29	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,9956	0,62	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0028	0,50	
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	10,61	3,7022	39,28	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0822	2,25	
2716	FERRO QUADRADO 3/8" (CHEIO)	Kg	10,83	13,8844	150,37	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
(C) Total:						284,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					323,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					323,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180311 - GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6667	8,89
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6667	14,87
(B) Total:						23,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2899	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	82,71	1,0000	82,71
2760	TUBO INDUSTRIAL 30X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	11,44	2,5467	29,13
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	12,20	9,1233	111,30
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1185	3,25
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	10,61	2,7767	29,46
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	9,87	2,3667	23,36
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0684	0,81
(C) Total:					289,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					313,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					313,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180312 - GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0570	1,27
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0206	13,61
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5601	12,49
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0275	0,44
(B) Total:						27,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2900	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	65,03	1,0000	65,03	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,0264	0,31	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	9,85	2,9050	28,61	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,2369	2,63	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0135	2,43	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0149	0,37	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,2801	3,11	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,5386	4,36	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0062	0,96	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0062	0,91	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0604	1,65	
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	12,20	9,1450	111,57	
2761	FERRO CHATO 1/4"X1 1/2"	Kg	11,57	0,9490	10,98	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
(C) Total:						242,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					270,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					270,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180313 - GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0206	13,61
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0275	0,44
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5601	12,49
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0570	1,27
(B) Total:						27,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2762	TUBO INDUSTRIAL 30X20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	10,98	2,0509	22,52	
2901	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	51,21	1,0000	51,21	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	11,07	5,7000	63,10	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0708	1,94	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0062	0,96	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0062	0,91	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,5386	4,36	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,2801	3,11	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0149	0,37	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0135	2,43	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,2369	2,63	
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	9,85	3,0520	30,06	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0801	0,95	
(C) Total:						194,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					221,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					221,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180314 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	13,38	6,9762	93,34
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,45	5,0952	53,24
2902	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	113,44	1,0000	113,44
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,2334	2,76
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0510	0,80
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	9,87	0,6984	6,89
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	9,48	0,3730	3,54
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	0,1984	1,83
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1146	3,14
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2041	6,65
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2551	0,67
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	1,6349	17,23
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	8,5556	93,51
(C) Total:					397,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					415,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					415,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180315 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	13,38	9,3016	124,46
2903	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	123,56	1,0000	123,56
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	8,5556	93,51
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	1,6349	17,23
2260	TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14	m2	49,75	0,6507	32,37
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2551	0,67
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2041	6,65
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1122	3,07
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	0,1984	1,83
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	9,48	0,3730	3,54
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	9,87	0,6984	6,89
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	1,4286	15,46
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0510	0,80
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,2049	2,43
(C) Total:					432,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					451,15
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					451,15

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180316 - CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,45	0,1000	1,05	
2904	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	15,01	1,0000	15,01	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0801	0,95	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	9,87	0,2111	2,08	
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	0,1378	1,27	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0708	1,94	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0119	0,19	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0476	1,55	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0595	0,16	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	2,6875	28,33	
(C) Total:						52,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					71,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					71,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180317 - GRADE PADRÃO PARA CELA

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3336	17,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3930	31,06
(B) Total:						48,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2905	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	147,91	1,0000	147,91	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,2856	7,82	
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	16,9639	147,93	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0165	2,97	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0258	3,80	
2352	FERRO CHATO 3/8" X 2"	Kg	10,40	19,6075	203,92	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	12,1905	7,56	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0546	0,65	
(C) Total:						532,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					580,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					580,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180318 - GUARDA BICICLETAS

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1333	1,78
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,1333	2,97
(B) Total:						4,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2906	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	68,11	1,0000	68,11
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,0517	0,61
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	4,1168	35,90
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0251	0,69
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0298	0,46
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,1190	3,87
2389	METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	11,23	11,2792	126,67
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1488	0,39
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	2,4000	1,68
(C) Total:					238,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					243,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					243,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180320 - GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2"

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5000	6,67
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						17,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2907	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	67,47	1,0000	67,47	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	7,0267	74,06	
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	65,98	0,4879	32,19	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1750	4,79	
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,97	3,6760	36,65	
2527	FERRO CANTONEIRA 1/8"X2"	Kg	10,75	0,5018	5,39	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0226	0,27	
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	10,14	0,5784	5,86	
(C) Total:						236,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					253,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					253,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180321 - GRADE GINÁSIO (PARAFUSADA) TELA PORT.3X3CM FIO12/TUB.IND.1.1/2"

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3000	4,00
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						10,69

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2908	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	74,56	1,0000	74,56	
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	10,14	0,5784	5,86	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0264	0,31	
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,97	3,3136	33,04	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1762	4,83	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA	un	6,28	4,2424	26,64	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2528	TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12	m2	65,98	0,4879	32,19	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	7,0267	74,06	
(C) Total:						260,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					271,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					271,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180323 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0000	13,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,5000	55,75
(B) Total:						69,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2909	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	156,17	1,0000	156,17
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	10,13	7,5080	76,06
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1896	5,19
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,97	7,9170	78,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,2432	2,88
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	8,96	24,3191	217,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,4200	2,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0097	1,75
(C) Total:					550,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					619,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					619,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180324 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0000	13,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,5000	55,75
(B) Total:						69,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2910	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	145,72	1,0000	145,72	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0097	1,75	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,4200	2,12	
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	8,96	21,4580	192,26	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,2284	2,70	
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	Kg	9,97	7,9170	78,93	
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	Kg	10,13	7,5080	76,06	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1780	4,88	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
(C) Total:						513,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					582,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					582,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180325 - VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,4302	9,59
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0125	0,19
(B) Total:						9,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2911	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	6,85	1,0000	6,85
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0071	0,11
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/ AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	50,98	0,0163	0,83
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0089	0,11
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0025	0,07
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	1,4037	15,19
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,44	3,9076	1,72
(C) Total:					24,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180328 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	5,1314	56,09	
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	13,38	5,5790	74,65	
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,45	5,1971	54,31	
2912	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	87,76	1,0000	87,76	
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	0,0394	0,36	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	9,87	0,2413	2,38	
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	9,48	0,0371	0,35	
1334	DISCO DE CÔRTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,2723	3,22	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	1,4151	14,92	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2246	ELETRODO 2,5 OK	Kg	27,39	0,1337	3,66	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
(C) Total:						307,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					325,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					325,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180330 - GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,45	5,0952	53,24
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	8,5556	93,51
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	13,38	6,9762	93,34
2913	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	105,30	1,0000	105,30
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2041	6,65
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2551	0,67
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1146	3,14
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0510	0,80
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,2334	2,76
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	9,48	0,3730	3,54
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	9,87	0,3810	3,76
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	0,1984	1,83
(C) Total:					368,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	387,22
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	387,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180331 - GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2377	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	13,38	9,3016	124,46
2914	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	115,42	1,0000	115,42
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	0,1984	1,83
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	9,87	0,3810	3,76
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	9,48	0,3730	3,54
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	1,4286	15,46
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,2049	2,43
1264	DISCO DE DEBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0510	0,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1122	3,07
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2551	0,67
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2041	6,65
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	8,5556	93,51
2260	TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14	m2	49,75	0,6508	32,38
(C) Total:					403,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					422,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					422,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180380 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3336	17,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3930	31,06
(B) Total:						48,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2915	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	217,86	1,0000	217,86	
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	13,43	4,0000	53,72	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,4356	11,93	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,6902	8,17	
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	42,6400	461,36	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94	
(C) Total:						766,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					815,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					815,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180381 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3336	17,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3930	31,06
(B) Total:						48,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	13,43	2,3041	30,94	
2916	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	124,18	1,0000	124,18	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	24,2100	261,95	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,3546	4,20	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1422	3,89	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
(C) Total:						438,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					487,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					487,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180383 - JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3336	17,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3930	31,06
(B) Total:						48,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2917	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	115,96	1,0000	115,96	
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,06	1,8519	14,93	
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	12,81	0,9259	11,86	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0787	2,16	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1768	2,09	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	23,0509	249,41	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94	
(C) Total:						410,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					459,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					459,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180401 - JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3336	17,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3930	31,06
(B) Total:						48,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	12,81	0,1269	1,63	
2816	PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALVANIZADO PARA JANELA CORRER	PAR	39,45	0,1269	5,01	
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,06	0,7614	6,14	
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	13,43	0,1269	1,70	
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	22,22	0,2538	5,64	
2918	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	65,04	1,0000	65,04	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	12,0764	130,67	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1156	1,37	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0361	0,99	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
(C) Total:						231,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					280,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					280,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180402 - JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3336	17,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3930	31,06
(B) Total:						48,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2919	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	210,60	1,0000	210,60
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,06	2,5641	20,67
2816	PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALVANIZADO PARA JANELA CORRER	PAR	39,45	0,4273	16,86
2819	FECHO LATERAL (TIPO ORELHA) PARA JANELA DE CORRER	PAR	12,81	0,4273	5,47
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1239	3,39
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,3651	4,32
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	43,0993	466,33
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
(C) Total:					741,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					790,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					790,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180403 - JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3336	17,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3930	31,06
(B) Total:						48,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2810	PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR	un	13,43	0,7547	10,14
2920	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	60,15	1,0000	60,15
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	11,9157	128,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,1040	1,23
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0228	0,62
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
(C) Total:					214,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					263,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					263,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180404 - JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,3336	17,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3930	31,06
(B) Total:						48,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2921	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	107,90	1,0000	107,90
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	22,22	0,5172	11,49
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0997	2,73
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
2766	FERRO CHATO 1/8"X1"	Kg	11,52	2,2796	26,26
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	9,81	0,2815	2,76
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,4117	4,87
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	19,6107	212,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,7956	2,35
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0108	1,94
(C) Total:					381,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					430,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					430,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180405 - JANELA METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0235	13,65
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,1144	24,85
(B) Total:						38,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	22,22	1,6443	36,54
2922	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	106,89	1,0000	106,89
2801	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,86	1,1163	12,12
2515	CHAPA PERFILADA Nº 16	Kg	10,58	17,6714	186,96
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	1,4424	15,61
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,4117	4,87
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0997	2,73
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
(C) Total:					375,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					413,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					413,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180406 - JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2923	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	103,99	1,0000	103,99
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,2268	6,21
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,4873	5,77
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	22,0463	238,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
(C) Total:					369,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					415,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					415,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180490 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2924	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	151,36	1,0000	151,36	
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,18	4,8467	54,19	
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,79	6,5198	70,35	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	13,5510	146,62	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,2034	2,41	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,6803	101,98	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	2,0408	26,18	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1331	3,65	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
(C) Total:						571,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					617,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					617,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180491 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,18	10,7063	119,70	
2925	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	147,20	1,0000	147,20	
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,2956	8,10	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,7857	22,91	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,5952	89,22	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,2972	3,52	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	13,4821	145,88	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57	
(C) Total:						551,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					597,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					597,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180501 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2926	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	178,90	1,0000	178,90	
2801	CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,86	18,7418	203,54	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	16,2143	175,44	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,0899	1,06	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,5952	89,22	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,7857	22,91	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0952	2,61	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
(C) Total:						688,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					734,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					734,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180502 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2927	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	124,28	1,0000	124,28
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1376	3,77
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,7857	22,91
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,5952	89,22
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1941	2,30
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	16,9167	183,04
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
(C) Total:					440,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					486,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					486,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180503 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2928	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	152,53	1,0000	152,53
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	22,9881	248,73
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,4377	5,18
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,5952	89,22
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,2126	5,82
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,7857	22,91
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
(C) Total:					539,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					585,24
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					585,24

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180504 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2929	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	174,87	1,0000	174,87
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,7857	22,91
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,2268	6,21
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,5952	89,22
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,4873	5,77
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	28,0595	303,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
(C) Total:					617,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					663,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					663,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180505 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2930	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	156,86	1,0000	156,86	
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	104,90	0,4762	49,95	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	25,3405	274,18	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1819	2,15	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,2381	35,69	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0878	2,40	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,4286	18,33	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
(C) Total:						554,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					600,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					600,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180506 - PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	un	9,84	0,5682	5,59
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	un	17,21	0,5682	9,78
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,06	0,5682	4,58
2931	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	83,19	1,0000	83,19
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0184	0,50
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	112,37	0,1420	15,96
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0584	0,69
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	14,9176	161,41
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
(C) Total:					296,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					342,55
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					342,55

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180507 - PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA
 SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2932	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	94,19	1,0000	94,19
2815	PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER	un	17,21	0,4870	8,38
2820	ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER	un	9,84	0,4870	4,79
2811	ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA	un	22,22	0,2435	5,41
2813	RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO	un	8,06	0,4870	3,93
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	16,9176	183,05
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1162	1,38
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	112,37	0,1623	18,24
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0306	0,84
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
(C) Total:					335,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					381,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					381,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180508 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	104,90	0,4762	49,95	
2933	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	112,54	1,0000	112,54	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0222	0,61	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,4286	18,33	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,2381	35,69	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1244	1,47	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	15,3262	165,83	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57	
(C) Total:						399,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					445,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					445,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180509 - PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2934	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	117,58	1,0000	117,58	
2802	CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,88	1,4725	16,02	
2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,49	8,4913	89,07	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	12,1349	131,30	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0846	1,00	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,62	0,7937	26,68	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	2,3810	30,55	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0952	2,61	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
(C) Total:						429,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					475,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					475,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180510 - PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9207	12,28
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,0550	23,53
(B) Total:						35,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,18	3,3641	37,61	
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,79	5,8758	63,40	
2935	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	160,31	1,0000	160,31	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1366	3,74	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,6667	21,38	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,5556	83,28	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,2252	2,67	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	19,2969	208,79	
(C) Total:						590,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					626,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					626,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180511 - PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9207	12,28
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,0550	23,53
(B) Total:						35,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2936	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	168,96	1,0000	168,96
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,79	2,5604	27,63
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,18	3,4831	38,94
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	20,5833	222,71
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1692	2,00
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,5952	89,22
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,7857	22,91
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1366	3,74
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
2718	METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	11,07	2,2321	24,71
(C) Total:					610,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					646,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					646,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180512 - PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9207	12,28
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,0550	23,53
(B) Total:						35,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2806	CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,79	6,3776	68,81	
2805	CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	11,18	0,9936	11,11	
2937	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	114,84	1,0000	114,84	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0952	2,61	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	2,3810	30,55	
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,62	0,7937	26,68	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0846	1,00	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	13,5476	146,59	
(C) Total:						411,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					447,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					447,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180515 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2223	16,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3187	29,41
(B) Total:						45,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2938	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	136,90	1,0000	136,90	
2814	FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE	un	104,90	0,4762	49,95	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10	
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	Kg	10,82	20,3333	220,01	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,3502	4,15	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0143	2,57	
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	0,2381	35,69	
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,4286	18,33	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1701	4,66	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75	
(C) Total:						484,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					530,54
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					530,54

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180701 - ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H > 3M)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3681	4,91
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1243	2,77
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0166	0,27
(B) Total:						7,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2939	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	187,69	1,0000	187,69	
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	2,56	2,6891	6,88	
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Kg	10,38	20,3182	210,90	
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Kg	13,00	0,3514	4,57	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,1476	4,81	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1845	0,49	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0369	0,58	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0722	1,98	
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Kg	11,94	9,6725	115,49	
2307	FERRO CHATO 1/4" X 2"	Kg	11,28	3,1338	35,35	
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	4,1382	36,09	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0038	0,59	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0038	0,56	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0081	1,46	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1495	1,77	
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"	Kg	10,08	4,9925	50,32	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,5598	1,59	
(C) Total:						661,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					669,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					669,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180703 - ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H <= 3M)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6864	9,16
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0330	0,53
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2029	4,52
(B) Total:						14,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	Kg	13,00	0,6970	9,06	
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	un	2,56	4,0000	10,24	
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	Kg	10,38	26,3262	273,27	
2940	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	135,50	1,0000	135,50	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0769	3,15	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,1493	1,77	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0161	2,90	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0075	1,11	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0075	1,16	
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	4,5938	40,06	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0470	1,29	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0193	0,30	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0967	0,25	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0774	2,52	
(C) Total:						482,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					496,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					496,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 180708 - GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						18,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2941	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	41,98	1,0000	41,98
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0318	1,04
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0398	0,10
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0080	0,12
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0112	0,31
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,13	4,0000	4,52
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	0,2135	1,86
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	6,6050	53,43
2509	CABO DE AÇO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	8,30	3,0000	24,90
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0988	1,17
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	12,49	2,6560	33,17
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	8,96	0,8246	7,39
(C) Total:					169,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					188,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					188,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 180710 - ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3086	6,88
(B) Total:						6,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2942	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	99,88	1,0000	99,88
2803	CHAPA VINCADA Nº 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)	Kg	10,49	15,0000	157,35
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	3,1250	81,13
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	11,84	0,0521	0,62
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0417	1,14
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2976	0,78
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,2380	7,75
(C) Total:					349,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					356,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					356,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190101 - VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2134	VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	187,34	1,0000	187,34
				(C) Total:	187,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					187,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					187,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190102 - VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2135	VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	204,07	1,0000	204,07
				(C) Total:	204,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					204,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					204,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190103 - VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2136	VIDRO LISO 5 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	227,35	1,0000	227,35
				(C) Total:	227,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					227,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					227,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190104 - VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2137	VIDRO LISO 6 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	238,87	1,0000	238,87
				(C) Total:	238,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					238,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					238,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190105 - VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2138	VIDRO MINI BOREAL - CORTADO E COLOCADO	m2	187,67	1,0000	187,67
				(C) Total:	187,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					187,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					187,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190106 - VIDRO PONTILHADO - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2139	VIDRO PONTILHADO - CORTADO E COLOCADO	m2	180,26	1,0000	180,26
				(C) Total:	180,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					180,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					180,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190108 - VIDRO MARTELADO - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2141	VIDRO MARTELADO - CORTADO E COLOCADO	m2	181,44	1,0000	181,44
				(C) Total:	181,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					181,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					181,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190109 - VIDRO CANELADO - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2142	VIDRO CANELADO - CORTADO E COLOCADO	m2	179,98	1,0000	179,98
				(C) Total:	179,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					179,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					179,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190201 - VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2143	VIDRO TEMPERADO 10 MM S/METAIS - CORTADO E COLOCADO	m2	432,84	1,0000	432,84
				(C) Total:	432,84
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					432,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					432,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190202 - VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2144	VIDRO TEMPERADO FUME S/METAIS 10 MM - CORTADO E COLOCADO	m2	458,86	1,0000	458,86
				(C) Total:	458,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					458,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					458,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190301 - VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2145	VIDRO COMUM FUME 4MM - CORTADO E COLOCADO	m2	219,73	1,0000	219,73
				(C) Total:	219,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					219,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					219,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 190401 - VIDRO ARAMADO - COLOCADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2147	VIDRO ARAMADO - CORTADO E COLOCADO	m2	507,94	1,0000	507,94
				(C) Total:	507,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					507,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					507,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200101 - CHAPISCO COMUM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1077	1,44
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0907	2,02
(B) Total:						3,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,2700	1,41
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0052	0,94
(C) Total:					2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200102 - COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3300	4,40
(B) Total:						9,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0015	0,27	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,3900	3,16	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,7100	0,44	
(C) Total:						3,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200103 - RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5500	7,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						15,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,0600	0,04
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,0730	0,08
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0005	0,09
(C) Total:					0,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200104 - CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1800	2,40
(B) Total:						5,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0061	1,10
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,6286	2,87
(C) Total:					3,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,94

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200105 - CHAPISCO COM PEDRISCO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1800	2,40
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						5,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,8250	0,51
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0023	0,41
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	155,18	0,0070	1,09
(C) Total:					2,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200140 - CHAPISCO COMUM EM FACHADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1082	2,41
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1131	1,51
(B) Total:						3,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0052	0,94
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,2700	1,41
(C) Total:					2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200145 - CHAPISCO COMUM EM BALANCIM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1028	1,37
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0984	2,19
(B) Total:						3,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,9200	1,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0072	1,30
(C) Total:					3,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200150 - CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0554	1,24
(B) Total:						1,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0030	0,54	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,2167	0,75	
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	27,55	0,0860	2,37	
(C) Total:						3,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200200 - EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4501	6,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3528	7,87
(B) Total:						13,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	2,1000	1,30
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,8220	4,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0255	4,59
(C) Total:					9,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200201 - EMBOÇO (1CI:4 ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3528	7,87
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4501	6,00
(B) Total:						13,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0255	4,59
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	7,6650	4,75
(C) Total:					9,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4000	5,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4389	9,79
(B) Total:						15,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,5250	0,33
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,9555	1,00
2502	AREIA FINA	m3	190,21	0,0083	1,58
(C) Total:					2,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5250	11,71
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5632	7,51
(B) Total:						19,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0255	4,59	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,8220	4,01	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,1000	1,30	
(C) Total:						9,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200500 - REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5632	7,51
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5250	11,71
(B) Total:						19,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,8220	4,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0332	5,98
(C) Total:					9,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200502 - REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5250	11,71
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5632	7,51
(B) Total:						19,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,7200	6,03
(C) Total:					10,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200503 - REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0443	13,93
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,6388	14,25
(B) Total:						28,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	4,5000	6,17
2236	LITOCERAMICA PARA PAREDES	m2	50,48	1,0500	53,00
(C) Total:					59,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200504 - REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5632	7,51
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5250	11,71
(B) Total:						19,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0255	4,59	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,1000	1,30	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	5,1030	5,36	
(C) Total:						11,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 200505 - REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1C1:4ARMLC+5% IMPXCI)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5250	11,71
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5630	7,51
(B) Total:						19,22

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,8220	4,01
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,1000	1,30
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0255	4,59
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,3833	2,90
(C) Total:					12,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 200506 - CHAPISCO GROSSO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2693	3,59
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2267	5,06
(B) Total:						8,65

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0156	2,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	6,8100	4,22
(C) Total:					7,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 201002 - PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6610	8,82
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,3573	7,97
(B) Total:						16,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	3,0000	22,74
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	7,0000	9,59
2501	PASTILHA DE PORCELANA 5X5 CM	m2	138,68	1,0200	141,45
(C) Total:					173,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					190,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					190,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 201003 - PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,3573	7,97
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6610	8,82
(B) Total:						16,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2501	PASTILHA DE PORCELANA 5X5 CM	m2	138,68	1,0200	141,45
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	3,0000	22,74
2692	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR)	Kg	2,20	7,0000	15,40
(C) Total:					179,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					196,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					196,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 201201 - REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6621	8,83
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,7026	15,67
(B) Total:						24,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	4,5000	6,17
1882	PEDRA SAO THOME SERRADA	m2	164,03	1,1000	180,43
(C) Total:					186,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					211,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					211,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 201202 - REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,7026	15,67
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6621	8,83
(B) Total:						24,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1705	MARMORE POLIDO PARA PISO	m2	475,00	1,0500	498,75
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,4500	3,41
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	4,5000	6,17
(C) Total:					508,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					532,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					532,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 201302 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9494	12,66
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,5807	12,95
(B) Total:						25,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	45,40	1,0500	47,67	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	7,5000	10,28	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,1464	1,11	
(C) Total:						59,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					84,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					84,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 201304 - REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6300	8,40
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5328	11,88
(B) Total:						20,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0242	4,36
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,7200	6,03
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	0,6295	25,11
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	1,0500	53,11
(C) Total:					88,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 201305 - REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	0,2000	0,27
(C) Total:					0,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 201306 - REJUNTAMENTO C/MASSA PLÁSTICA - PRE MOL.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						1,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0350	1,14
(C) Total:					1,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 201371 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8000	10,67
(B) Total:						28,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2431	ARGAMASSA BARITADA	Kg	1,42	50,0000	71,00
(C) Total:					71,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					99,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					99,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 201401 - BARRA LISA (1C1:4ARMLC+5%IMP.X CI) C/OXIDO FERRO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,7000	9,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7000	15,61
(B) Total:						24,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0255	4,59
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	8,3450	5,17
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	45,83	0,0800	3,67
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,3833	2,90
(C) Total:					16,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					41,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					41,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 201402 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8000	17,84
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8000	10,67
(B) Total:						28,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2431	ARGAMASSA BARITADA	Kg	1,42	40,0000	56,80
(C) Total:					56,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 201410 - MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/ Unidade: m2

PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2930	17,25
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,3230	29,50
(B) Total:						46,75

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0530	9,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	6,5620	4,07
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	7,9615	8,36
(C) Total:					21,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 210101 - CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1309	2,92
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1392	1,86
(B) Total:						4,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,9200	1,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0072	1,30
(C) Total:					3,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 210102 - CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0554	1,24
					(B) Total:	1,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0030	0,54	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,2167	0,75	
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	27,55	0,0860	2,37	
					(C) Total:	3,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 210201 - EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5687	7,59
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4446	9,91
(B) Total:						17,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,1500	1,95	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,8220	4,01	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0255	4,59	
(C) Total:						10,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 210301 - REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5530	12,33
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6076	8,11
(B) Total:						20,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0083	1,49	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,9555	1,00	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,5250	0,33	
(C) Total:						2,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 210401 - REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6466	8,63
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6615	14,75
(B) Total:						23,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,9375	2,44	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	4,7775	5,02	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0319	5,74	
(C) Total:						13,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 210460 - FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,4167	9,29
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0337	0,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0181	0,27
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0014	0,00	
2943	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	8,44	1,0000	8,44	
2769	ARREIMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM	m	2,36	0,7619	1,80	
1698	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	28,60	0,0078	0,22	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0264	0,31	
2712	TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL /AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	48,10	0,0414	1,99	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,27	10,5548	2,85	
2771	METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	Kg	11,01	1,8626	20,51	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0648	0,17	
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	m2	22,87	1,0000	22,87	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0044	0,12	
(C) Total:						59,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	69,59
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	69,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 210461 - FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,4167	9,29
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0337	0,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0181	0,27
(B) Total:						10,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0014	0,00	
2685	FORRO DE PVC 200 X 8 MM	m2	22,87	1,0000	22,87	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0648	0,17	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,27	10,5548	2,85	
2712	TINTA ALQUÍDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL /AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	48,10	0,0414	1,99	
1698	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	28,60	0,0078	0,22	
2769	ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM	m	2,36	0,7619	1,80	
(C) Total:						29,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 210498 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3628	4,84
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,3628	8,09
(B) Total:						12,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0, 5MM, 46 X 18 (L X H)	m	5,97	3,8510	22,99
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,23	2,1912	0,50
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	un	1,40	1,3265	1,86
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,67	1,4395	3,84
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,17	0,5202	2,17
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,07	7,9740	0,56
2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM	m2	21,03	1,1000	23,13
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	19,74	0,0426	0,84
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,27	1,3200	0,36
(C) Total:					56,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 210499 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3628	4,84
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,3628	8,09
(B) Total:						12,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,07	7,9740	0,56	
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,23	2,1912	0,50	
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,67	1,4395	3,84	
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,17	0,5202	2,17	
2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	m	5,97	3,8510	22,99	
2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	un	1,40	1,3265	1,86	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,27	1,3200	0,36	
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	19,74	0,0426	0,84	
2978	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM	m2	29,91	1,1000	32,90	
(C) Total:						66,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					78,95
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					78,95

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 210501 - FORRO DE GESSO COMUM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3156	4,21
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,6313	14,08
(B) Total:						18,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2971	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG	Kg	26,99	0,0250	0,67	
2972	FIBRA DE SISAL	Kg	23,65	0,0078	0,18	
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,27	3,0800	0,83	
1432	PLACA DE GESSO PARA FORRO, E = 12MM (60X60 CM)	m2	20,64	1,0740	22,17	
2700	GESSO EM PÓ	Kg	1,00	0,9964	1,00	
(C) Total:						24,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					43,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					43,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 210505 - MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1437	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO 5 CM	m	14,00	1,0000	14,00
				(C) Total:	14,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 210506 - TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1438	TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA)	m	14,38	1,0000	14,38
				(C) Total:	14,38
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 210515 - GESSO CORRIDO EM TETO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,5200	11,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1600	2,41
(B) Total:						14,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2700	GESSO EM PÓ	Kg	1,00	6,0000	6,00
(C) Total:					6,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,01
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 210702 - FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1382	FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)	m2	152,11	1,1000	167,32
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0316	0,84
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,6859	5,62
1859	PREGO 12x12"	Kg	22,32	0,0326	0,73
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	2,7042	48,70
(C) Total:					223,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					260,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					260,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220001 - FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0409	0,62
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0409	0,91
(B) Total:						1,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2869	FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL, DA 3M OU EQUIVALENTE.	m	6,34	1,0100	6,40
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	0,0014	0,06
(C) Total:					6,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220050 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3708	4,95
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1565	3,49
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1109	1,77
(B) Total:						10,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0350	6,02
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,0000	6,82
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0220	3,24
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0220	3,13
(C) Total:					19,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220053 - REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3730	4,98
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2262	5,04
(B) Total:						10,02

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,8793	7,37
(C) Total:					11,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 220058 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM

Unidade: m2

Observações: Foi acrescido as horas de mão de obra para execução das juntas, bem como do consumo da cortadora de pisos e do disco diamantado. Ver composição auxiliar do insumo corte de piso.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2770	6,18
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1080	1,73
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4283	5,71
(B) Total:						13,62

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0331	5,69
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")	m2	2,03	1,0000	2,03
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,6500	9,08
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,29	0,8571	0,25
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0361	5,32
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,12	16,5000	1,98
(C) Total:					24,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220059 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2863	3,82
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2770	6,18
(B) Total:						10,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")	m2	2,03	1,0000	2,03
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,12	16,5000	1,98
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,29	0,8571	0,25
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	515,00	0,0510	26,27
(C) Total:					30,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220060 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5996	8,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2770	6,18
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1512	2,42
(B) Total:						16,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÉ")	m2	2,03	1,0000	2,03
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0463	7,96
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,29	0,8571	0,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	20,5100	12,72
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0506	7,46
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,12	22,5000	2,70
(C) Total:					33,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220061 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4008	5,35
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2770	6,18
(B) Total:						11,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2870	POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")	m2	2,03	1,0000	2,03
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,12	22,5000	2,70
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,29	0,8571	0,25
1247	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA	m3	515,00	0,0714	36,77
(C) Total:					41,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					53,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					53,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 220100 - PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/ REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,8222	24,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4172	9,30
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1497	2,40
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,1497	3,34
(B) Total:						39,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0603	10,37
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	23,9350	14,84
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0265	3,91
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0265	3,77
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,5142	7,53
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0438	1,11
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,7062	6,07
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	16,09	0,0175	0,28
(C) Total:					47,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220101 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4079	5,44
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1109	1,77
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1722	3,84
(B) Total:						11,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0350	6,02
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	1,0000	7,57
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0220	3,13
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0220	3,24
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,0000	6,82
(C) Total:					26,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5481	7,31
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1658	3,70
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1109	1,77
(B) Total:						12,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0331	5,69	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,6500	9,08	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0181	2,67	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0181	2,58	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,1575	2,31	
(C) Total:						22,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220103 - PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIÁ TERM.RODOVIÁRIO 30MPA(3X3 M)COMP./S.LEITO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,6437	35,27
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,3700	5,92
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,0982	24,49
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0153	0,34
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,3920	8,74
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0800	1,20
(B) Total:						75,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,1900	32,68	
2475	SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE	cm3	0,12	6,6667	0,80	
2747	TELA SOLDADA Q138	m2	23,62	2,0667	48,82	
2409	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)	m3km	2,51	1,1300	2,84	
2458	TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)	m3	1,31	0,3000	0,39	
2748	LONA PLASTICA PRETA	m2	1,17	1,0000	1,17	
2749	GRAXA	Kg	28,83	0,0087	0,25	
2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	m3	1,78	0,6000	1,07	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,1700	25,05	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,1107	2,71	
2754	AÇO LISO 25 MM (MECÂNICO)	Kg	8,51	2,4500	20,85	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	0,4000	3,24	
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	0,7400	5,72	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	79,2000	49,10	
2451	CARGA MECANIZADA (O. RODOV.)	m3	1,31	0,3000	0,39	
2751	CORPO DE APOIO (ESPUMA/SISAL)	m	2,23	0,4444	0,99	
2407	COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O. RODOV.)	m3	4,42	0,5000	2,21	
2753	CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE (D=1,03) OU EQUIVALENTE	Kg	10,68	0,1500	1,60	
2750	CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM)	m	0,29	0,4444	0,13	
(C) Total:						200,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					275,97
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					275,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220104 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6662	8,89
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3463	7,72
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1512	2,42
(B) Total:						19,03

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0463	7,96
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	20,5100	12,72
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0253	3,73
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0253	3,60
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	m	7,70	0,2000	1,54
(C) Total:					29,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,58

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220105 - PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL ASTICA 17MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
(B) Total:						18,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0135	2,32
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	3,00	1,0000	3,00
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	155,18	0,0132	2,05
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,60	1,7889	1,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	7,4800	4,64
(C) Total:					13,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220107 - LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m3

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,8900	25,21
(B) Total:						25,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,6000	88,43
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,6000	93,11
(C) Total:					181,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					206,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					206,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220108 - PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9211	12,29
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3919	8,74
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1513	2,42
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0683	1,52
(B) Total:						24,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0470	8,08	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0220	3,24	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0220	3,13	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	16,4800	10,22	
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	16,09	0,0245	0,39	
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	155,18	0,0143	2,22	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	3,00	1,0000	3,00	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	2,0000	6,32	
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	1,0000	7,57	
(C) Total:						44,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					69,14
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					69,14

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220109 - CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9211	12,29
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1513	2,42
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3919	8,74
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0683	1,52
(B) Total:						24,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0470	8,08	
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	2,0000	6,32	
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	155,18	0,0143	2,22	
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	l	16,09	0,0245	0,39	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	16,4800	10,22	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0220	3,13	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0220	3,24	
(C) Total:						33,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						58,57
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						58,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220111 - RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1313	1,75
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1582	3,53
(B) Total:						5,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0014	0,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,7480	0,46
2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	m3	155,18	0,0013	0,20
2239	POLIMENTO DE RODAPE (COM POLITRIZ)	m	1,80	1,0000	1,80
(C) Total:					2,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220112 - PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4510	6,02
(B) Total:						14,05

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,8600	3,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0122	2,20
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	11,38	0,4000	4,55
(C) Total:					9,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					23,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					23,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220113 - CHAPISCO ADESIVO S/PISO C/RESINA SINTÉTICA E=5 MM (1C:1,5 ARMG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0750	1,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0500	1,12
(B) Total:						2,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2459	ADITIVO ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,050KG/DM3) OU EQUIVALENTE)	Kg	11,38	0,3000	3,41
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0016	0,29
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,2150	0,75
(C) Total:					4,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6,57
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6,57

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220114 - CONCRETO DESEMPENADO 5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6019	13,42
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8834	11,78
(B) Total:						25,20

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0331	5,69
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,6500	9,08
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0181	2,67
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0151	2,15
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0389	0,99
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	449,24	0,0030	1,35
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,3150	4,61
(C) Total:					26,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					51,74
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					51,74

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220201 - CIMENTO LISO IMPERM. NATURAL E=2CM C/JUNTA PLÁSTICA 1C1:3ARMG

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3750	5,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4271	9,52
(B) Total:						14,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,1850	1,40
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,60	1,6065	0,96
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,8793	7,37
(C) Total:					14,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220202 - CIMENTO RUSTICO IMP. NATURAL E=.2CM C/JUNTA PLÁSTICA 1CI:3ARMG

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
(B) Total:						18,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,8793	7,37
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,60	1,6065	0,96
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	Kg	7,57	0,1850	1,40
(C) Total:					14,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220301 - CIMENTO RUSTICO E=2CM C/JUNTA PLAST.1 CI:3 ARMG

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
(B) Total:						18,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,60	1,6065	0,96
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,8793	7,37
(C) Total:					12,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220302 - PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1C1:3ARMG)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
(B) Total:						18,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,8793	7,37
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
(C) Total:					11,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 220309 - PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9846	13,13
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,6711	14,97
(B) Total:						28,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	7,5000	10,28	
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,2409	1,83	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,7200	6,03	
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	24,90	1,0500	26,15	
(C) Total:						48,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					76,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					76,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220310 - RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1680	2,24
(B) Total:						6,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1231	CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	24,90	0,0735	1,83
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,0224	0,17
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	0,3080	0,42
(C) Total:					2,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 220311 - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA

Unidade: m2

COLANTE

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9846	13,13
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,6711	14,97
(B) Total:						28,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	7,5000	10,28
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,2409	1,83
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	25,90	1,0500	27,20
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,7200	6,03
(C) Total:					49,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					77,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					77,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220312 - RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1680	2,24
(B) Total:						6,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1232	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m2	25,90	0,0735	1,90
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,0224	0,17
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	0,3080	0,42
(C) Total:					2,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220401 - PISO DE ARDOSIA SERRADO COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9846	13,13
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,6711	14,97
(B) Total:						28,10

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,3200	2,43
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
1113	ARDOSIA PARA PISO 40 X 40 CM	m2	43,92	1,0500	46,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	10,3400	6,41
(C) Total:					59,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220402 - RODAPE DE ARDOSIA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,3560	7,94
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2360	3,15
(B) Total:						11,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,7238	0,45
1113	ARDOSIA PARA PISO 40 X 40 CM	m2	43,92	0,0735	3,23
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0018	0,32
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,0224	0,17
(C) Total:					4,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,26

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220403 - PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM ARGAMASSA)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0000	15,06
(B) Total:						37,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0066	1,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,9661	1,22
2261	PEDRA DE PIRENÓPOLIS CORTADA	m2	129,00	0,8653	111,62
(C) Total:					114,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					151,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					151,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220802 - RODAPE DE MADEIRA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3000	4,52
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,4000	8,92
(B) Total:						13,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,0060	0,14	
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	12,93	1,0300	13,32	
(C) Total:						13,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220901 - CIMENTO LISO C/ OXIDO DE FERRO E=2 CM C/JUNTA PL.1C1:3ARMG

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3750	5,00
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4271	9,52
(B) Total:						14,52

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2230	JUNTA PLASTICA 17 MM	m	0,60	1,6065	0,96
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	45,83	0,0800	3,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,1300	6,90
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37
(C) Total:					15,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					30,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					30,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220902 - RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2100	2,80
(B) Total:						8,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0024	0,43
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,1130	0,69
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	45,83	0,0080	0,37
(C) Total:					1,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 220903 - PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (1CI:3ARML) E JUNTA PLASTICA

Unidade: m2

27MM

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
(B) Total:						18,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2843	PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27MM/ GRANA KORODUR, CONCRETO OU EQUIVALENTE / POLIMENTOS / ESTUCAMENTO / APLICAÇÃO DE CERA)	m2	68,28	1,0000	68,28
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	17,7200	10,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37
(C) Total:					83,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220904 - RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2844	RODAPÉ FUNDIDO PARA PISO ALTA RESISTÊNCIA 7CM RETO	m	16,01	1,0000	16,01
(C) Total:					16,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220906 - PISO EM PEDRA PORTUGUESA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3149	4,20
0034	CALCETEIRO	10,23	22,30	117,99	0,5478	12,22
(B) Total:						16,42

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0673	12,12	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,1900	8,80	
1894	PEDRA PORTUGUESA (PROPORÇÃO 50%/50%)	m2	66,00	1,0000	66,00	
(C) Total:						86,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					103,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					103,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220907 - PISO EM MARMORE COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	1,1266	25,12
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8029	10,71
(B) Total:						35,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1705	MARMORE POLIDO PARA PISO	m2	475,00	1,0000	475,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	10,3400	6,41
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,3200	2,43
(C) Total:					488,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					524,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					524,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220910 - CONCRETO SEIXO ROLADO SEMI POLIDO 3CM(1:2:2,5) C/JUNTA 27MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,6677	22,25
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,9819	21,90
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0605	0,97
(B) Total:						45,12

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0202	3,47
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	11,2200	6,96
2663	JUNTA PLASTICA 27 MM	m	0,75	1,7800	1,34
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	3,00	1,0000	3,00
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	449,24	0,0192	8,63
(C) Total:					23,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					68,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					68,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220911 - JUNTA/DILATAÇÃO C/SEIXO ROLADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,3333	31,13
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,3333	52,03
(B) Total:						83,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1974	SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA)	m3	449,24	0,0015	0,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	22,5000	13,95
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0500	9,00
(C) Total:					23,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					106,78
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					106,78

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220912 - ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,7500	16,73
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,0000	26,68
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						65,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0304	5,47
1112	ASSOALHO DE IPE (EXTRA)	m2	247,42	1,0500	259,79
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	7,3000	4,53
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	3,0000	54,03
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,2600	6,90
(C) Total:					330,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					396,43
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					396,43

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220913 - PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,9429	21,03
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,1366	15,16
(B) Total:						36,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	96,99	0,1938	18,80
2362	GRANITO POLIDO PARA PISO CINZA	m2	245,92	1,0000	245,92
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	10,3400	6,41
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,3200	2,43
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
(C) Total:					278,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					314,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					314,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 220917 - RODAPE DE GRANITO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2360	3,15
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,3560	7,94
(B) Total:						11,09

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0018	0,32
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,0208	0,16
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,6721	0,42
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	373,25	0,0735	27,43
(C) Total:					28,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,42
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,42

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 220920 - SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0028	AZULEJISTA	10,23	22,30	117,99	0,6691	14,92
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9388	12,52
(B) Total:						27,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	373,25	1,0000	373,25
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	96,99	0,1938	18,80
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	10,3400	6,41
2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	Kg	7,58	0,3200	2,43
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
(C) Total:					405,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					432,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					432,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 221000 - BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8106	10,81
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,9405	20,97
(B) Total:						31,78

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,1600	8,16
2262	PISO DE BORRACHA EM PLACAS 50X50 CM, E=3,5 CM	m2	55,47	1,0600	58,80
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	34,67	0,5637	19,54
(C) Total:					91,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					122,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					122,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 221001 - PISO VINILICO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6279	14,00
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6941	9,26
(B) Total:						23,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2146	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE	m2	97,67	1,1100	108,41
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,1600	8,16
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	34,67	0,0950	3,29
(C) Total:					124,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					147,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					147,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 221003 - PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6941	9,26
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6279	14,00
(B) Total:						23,26

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,1600	8,16
1124	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX CHROMA CONCEPT OU EQUIVALENTE	m2	104,09	1,1100	115,54
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	34,67	0,0950	3,29
(C) Total:					131,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					154,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					154,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 221004 - RODAPÉ PLANO PARA PISO VINÍLICO H=5CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1030	2,30
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0520	0,69
(B) Total:						2,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1966	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO H = 5 CM	m	11,29	1,3400	15,13
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	34,67	0,3300	11,44
(C) Total:					26,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 221005 - RODAPE PARA PISO DE BORRACHA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,0520	0,69
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1030	2,30
(B) Total:						2,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	34,67	0,0282	0,98
2979	RODAPE PARA PISO DE BORRACHA H=5CM	m	11,78	1,0350	12,19
(C) Total:					13,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,16
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,16

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 221101 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
(B) Total:						18,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	53,60	1,0000	53,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	17,7200	10,99
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37
(C) Total:					68,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 221102 - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2224	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	m	19,20	1,0000	19,20
				(C) Total:	19,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 221104 - RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2226	RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA (2 DEMAOS)	m2	38,01	1,0000	38,01
				(C) Total:	38,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 221106 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO)

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
(B) Total:						18,32

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	53,60	1,0000	53,60	
1803	OXIDO DE FERRO	Kg	45,83	0,6075	27,84	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0243	4,37	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	17,7200	10,99	
(C) Total:						96,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					115,12
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					115,12

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 221107 - DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4294	9,58
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3221	4,30
(B) Total:						13,88

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	10,5374	6,53	
2469	DEGRAU DE GRANITINA	m	47,12	1,0000	47,12	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0171	3,08	
(C) Total:						56,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					70,61
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					70,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 221108 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA C/PISO VINILICO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2724	3,63
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1584	3,53
(B) Total:						7,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2146	PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 CM, 2MM, PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE	m2	97,67	0,0581	5,67
2976	ADESIVO ACRILICO / COLA DE CONTATO	Kg	34,67	0,0055	0,19
(C) Total:					5,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 221109 - TESTEIRA/CANTONEIRA ALUMINIO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2500	3,34
(B) Total:						11,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,44	4,5833	2,02
2489	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 35 X 15 MM (MEDIDAS APROXIMADAS)	m	7,52	1,0500	7,90
(C) Total:					9,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					21,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					21,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 221120 - PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:

Unidade: m2

3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
(B) Total:						24,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2796	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	183,88	1,0500	193,07
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,1600	8,16
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	0,1400	5,58
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
(C) Total:					211,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					236,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					236,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 221122 - PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI: Unidade: m2

3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6091	8,13
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,4569	10,19
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,1700	3,79
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1700	2,56
(B) Total:						24,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2797	PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	127,92	1,0500	134,32
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0252	4,54
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	0,1400	5,58
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,1600	8,16
(C) Total:					152,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					177,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					177,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 221124 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8544	11,40
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6083	13,57
(B) Total:						24,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2798	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	107,84	1,0500	113,23
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,3000	0,81
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	4,5000	6,17
(C) Total:					120,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 221126 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8544	11,40
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6083	13,57
(B) Total:						24,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2799	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m2	107,84	1,0500	113,23
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	4,5000	6,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,3000	0,81
(C) Total:					120,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230101 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						22,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1377	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE	un	149,90	1,0000	149,90
(C) Total:					149,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					172,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					172,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230102 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						22,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1378	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB OU EQUIVALENTE	un	129,74	1,0000	129,74
(C) Total:					129,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					152,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					152,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230103 - FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						22,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1379	FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE	un	33,62	1,0000	33,62
(C) Total:					33,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					55,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					55,92

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 230104 - FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO REF.: (1222 LAFONTE/1161 E - 30 IMAB) OU EQUIV.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						33,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	un	112,37	1,0000	112,37
(C) Total:					112,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					145,82
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					145,82

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230105 - FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						22,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1381	FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 B LA FONTE/8766 B-19 IMAB OU EQUIVALENTE	un	108,03	1,0000	108,03
(C) Total:					108,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					130,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					130,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230106 - TARGETA NIQUELADA No. 03

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						11,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2227	TARJETA DE NIQUEL Nº 3	un	3,76	1,0000	3,76
(C) Total:					3,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230107 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						22,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1392	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE	un	184,47	1,0000	184,47
(C) Total:					184,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					206,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					206,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230108 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						22,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2354	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE	un	144,66	1,0000	144,66
(C) Total:					144,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					166,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					166,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230109 - FECHADURA TIPO BOLA REF.: LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0000	22,30
(B) Total:						22,30

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1333	FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE	un	127,71	1,0000	127,71
(C) Total:					127,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					150,01
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					150,01

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 230110 - FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
(B) Total:						11,15

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2529	FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE	un	4,29	1,0000	4,29
(C) Total:					4,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 230174 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	88,82	1,0000	88,82
(C) Total:					88,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230176 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0011	ENCANADOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3500	5,27
(B) Total:						13,08

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	128,78	1,0000	128,78
(C) Total:					128,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					141,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					141,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230201 - DOBRADIÇA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO	un	12,83	1,0000	12,83
(C) Total:					12,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 230202 - DOBRADIÇA 3" X 3 1/2" CROMADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						9,35

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1266	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3"	un	6,10	1,0000	6,10
(C) Total:					6,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230206 - CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2490	CANTONEIRA PEQUENA DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/ GRANITO	un	34,66	1,0000	34,66
(C) Total:					34,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					34,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					34,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230207 - CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2487	CANTONEIRA GRANDE DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/ GRANITO	un	40,04	1,0000	40,04
(C) Total:					40,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					40,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					40,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230208 - CHAPA SUPORTE PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2488	CHAPA DE LATÃO PARA SUPORTE DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/ GRANITO	un	48,75	1,0000	48,75
(C) Total:					48,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230209 - BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO/MÁRMORE

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2485	BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	57,00	1,0000	57,00
(C) Total:					57,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					57,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230210 - DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2486	DOBRADIÇA COM MOLA PARA PORTA/DIVISORIAS DE MÁRMORE E GRANITO	un	61,90	1,0000	61,90
(C) Total:					61,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					61,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					61,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230211 - PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2494	PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/GRANITO	un	9,68	1,0000	9,68
				(C) Total:	9,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230801 - CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO

Data base: 01/06/2023
Unidade: M

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	m	12,49	1,0000	12,49
				(C) Total:	12,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,49



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230802 - CADEADO 20 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	un	18,25	1,0000	18,25
				(C) Total:	18,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,25

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230803 - CADEADO 30 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	un	25,96	1,0000	25,96
				(C) Total:	25,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					25,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					25,96

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 230804 - CADEADO 50 MM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2257	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 50	un	45,36	1,0000	45,36
				(C) Total:	45,36
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 240104 - TÁBUA APARELHADA PARA GUICHÊ

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	3,8562	85,99
					(B) Total:	85,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	m	26,01	3,6667	95,37
				(C) Total:	95,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					181,36
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					181,36

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240105 - PORTA GIZ TIPO 1 - PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6315	9,51
0024	MARCENEIRO	10,23	22,30	117,99	0,6315	14,08
(B) Total:						23,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	2,5000	1,75
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,27	1,2500	0,34
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	7.477,78	0,0079	59,07
2764	CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4"	Kg	10,96	0,1126	1,23
(C) Total:					62,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					85,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					85,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240106 - BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	10,23	22,30	117,99	0,4210	9,39
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4210	6,34
(B) Total:						15,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6)	m3	7.477,78	0,0037	27,67
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	1,9200	1,34
2427	PREGO 17 X 21	Kg	23,95	0,0220	0,53
(C) Total:					29,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,27
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,27

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240107 - PALCO MOVEI EM ASSOALHO EM IPE ENCERADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,6000	24,10
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						57,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	50,52	1,2075	61,00
1859	PREGO 12x12"	Kg	22,32	0,1796	4,01
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	3,00	1,3758	4,13
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	5,5228	47,44
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,2588	6,86
1239	CERA LÍQUIDA INCOLOR (D = 0,95 KG/L)	Kg	26,36	0,1176	3,10
1112	ASSOALHO DE IPE (EXTRA)	m2	247,42	1,4446	357,42
(C) Total:					483,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					541,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					541,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240108 - QUADRO AVISO-MADEIRA DE LEI/COMPENS. 10MM/CORTIÇA/FELTRO (SIMILAR AO TIPO 1)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,7778	61,94
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,7778	37,06
(B) Total:						99,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2381	CORTIÇA 60X90CMX6MM	un	112,73	2,0833	234,85
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	27,55	0,1736	4,78
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	0,6944	27,70
2249	COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	57,68	1,0746	61,98
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	1,3889	0,97
1859	PREGO 12x12"	Kg	22,32	0,0510	1,14
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0150	0,31
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	51,86	0,0810	4,20
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0117	54,68
2383	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	un	1,37	0,3472	0,48
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	0,3472	0,63
2303	FELTRO	m2	9,93	0,9722	9,65
(C) Total:					401,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					500,37
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					500,37

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240109 - ESTRADO ESCOLA 20 SALAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	10,23	22,30	117,99	4,4118	98,38
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,4118	66,44
(B) Total:						164,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	m	50,52	3,0000	151,56
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,20	7,3529	16,18
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,1061	2,48
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	11,3647	35,91
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	3,3529	60,39
(C) Total:					266,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					431,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					431,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240110 - QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,0000	60,24
0024	MARCENEIRO	10,23	22,30	117,99	5,0000	111,50
(B) Total:						171,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	m2	27,42	3,5200	96,52
2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	Kg	27,55	0,3000	8,27
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,58	4,0000	18,32
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	7,9200	64,94
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0130	60,76
2303	FELTRO	m2	9,93	1,2000	11,92
(C) Total:					260,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					432,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					432,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240200 - PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	10,23	22,30	117,99	15,8500	353,46
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	15,8500	211,44
(B) Total:						564,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1391	FORMICA LISA (3,08 X 1,25)	m2	50,58	2,5770	130,34
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	2,3192	92,51
2247	COMPENSADO 18 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20x1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	90,13	1,2000	108,16
(C) Total:					331,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					895,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					895,91

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240203 - PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,8994	25,34
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,7305	16,29
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2428	27,71
(B) Total:						69,34

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	2,4665	2,59
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	2,4665	1,53
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0153	2,75
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	10,61	7,7571	82,30
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	1,5110	1,62
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	18,7912	13,15
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,68	35,3720	94,80
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	26,57	0,1802	4,79
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	51,86	0,4080	21,16
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0755	1,58
2385	TABUA DE 20 CM APARELHADA	m	19,48	1,8316	35,68
2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	m	26,01	2,7474	71,46
(C) Total:					333,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					402,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					402,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240208 - BATE MACA 2,5 X 12 CM, ENVERNIZADO E ASSENTADO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0024	MARCENEIRO	10,23	22,30	117,99	0,4210	9,39
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4210	6,34
(B) Total:						15,73

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2427	PREGO 17 X 21	Kg	23,95	0,0220	0,53
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	1,9200	1,34
2698	MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(l=1,6)	m3	7.477,78	0,0038	28,42
(C) Total:					30,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					46,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					46,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240209 - PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5499	8,28
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	4,0000	89,20
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	1,6302	36,35
(B) Total:						133,83

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	2,6757	4,84
2427	PREGO 17 X 21	Kg	23,95	0,4328	10,37
2385	TABUA DE 20 CM APARELHADA	m	19,48	13,2192	257,51
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,2207	4,61
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	51,86	1,4716	76,32
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	8,3490	150,37
(C) Total:					504,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					637,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					637,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 240210 - SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	2,1795	48,60
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,2362	18,62
(B) Total:						111,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0240	0,07
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,4958	17,78
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,3232	6,75
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	0,8136	1,47
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,1076	502,88
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	14,04	0,5813	8,16
(C) Total:					537,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					648,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					648,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0001	ENGENHEIRO	51,86	90,47	74,45	1,0000	90,47
(B) Total:						90,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						90,47
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						90,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250102 - MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0003	MESTRE DE OBRAS	25,72	44,87	74,45	1,0000	44,87
					(B) Total:	44,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						44,87
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						44,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250103 - ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0002	ENCARREGADO	14,25	24,86	74,45	1,0000	24,86
					(B) Total:	24,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						24,86
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						24,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250104 - VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0016	VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000)	6,14	10,71	74,45	1,0000	10,71
(B) Total:						10,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						10,71
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						10,71

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250105 - ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	10,23	17,85	74,45	1,0000	17,85
					(B) Total:	17,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,85
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250109 - APONTADOR - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0017	ALMOXARIFE/APONTADOR	10,23	17,85	74,45	1,0000	17,85
					(B) Total:	17,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						17,85
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						17,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250110 - VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0037	VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864)	9,74	16,99	74,45	1,0000	16,99
(B) Total:						16,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						16,99
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						16,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250111 - VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0036	VIGIA DE OBRA NOTURNO (SALÁRIO X 1,1773)	7,23	12,61	74,45	1,0000	12,61
(B) Total:						12,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						12,61
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						12,61

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250112 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: H

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0035	ADMINISTRATIVO DE OBRAS	11,64	20,31	74,45	1,0000	20,31
(B) Total:						20,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						20,31
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						20,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250113 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: h

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0038	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	12,45	21,72	74,45	1,0000	21,72
					(B) Total:	21,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						21,72
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						21,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 250114 - APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: h

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0039	APONTARIFE	13,30	23,20	74,45	1,0000	23,20
(B) Total:						23,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						23,20
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						23,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260101 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2000	2,67
					(B) Total:	2,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						2,67
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						2,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 260102 - REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3000	4,00
(B) Total:						4,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						4,00
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						4,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260103 - LIMPEZA DE ESTRUTURA METALICA (SEM ANDAIME)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1800	2,71
(B) Total:						2,71

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1262	ESCOVA DE AÇO	un	12,98	0,0100	0,13
(C) Total:					0,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260104 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4000	5,34
(B) Total:						5,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						5,34
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						5,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260105 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,5000	6,67
(B) Total:						6,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,1000	2,09
(C) Total:					2,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,76
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,76

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260201 - CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0800	1,78
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0150	0,23
(B) Total:						2,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,82	0,4400	0,80
(C) Total:					0,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260202 - CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
(B) Total:						1,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,82	0,2930	0,53
(C) Total:					0,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260204 - CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1400	3,12
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0100	0,15
(B) Total:						3,27

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,82	0,2930	0,53
(C) Total:					0,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260601 - PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0928	1,40
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2600	5,80
(B) Total:						7,20

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2048	TINTA TEXTURIZADA	Kg	5,62	1,0326	5,80
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
(C) Total:					7,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260801 - PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMA0

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0407	0,91
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1254	1,89
(B) Total:						2,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	26,57	0,1500	3,99
(C) Total:					3,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						6,79
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						6,79

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 260901 - PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2437	5,43
(B) Total:						6,67

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	51,86	0,2200	11,41
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0330	0,69
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,4000	0,43
(C) Total:					12,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 260902 - PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1254	1,89
(B) Total:						5,24

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2237	VERNIZ ACRILICO	l	29,29	0,2200	6,44
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,2500	0,27
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0330	0,69
(C) Total:					7,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,64
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,64

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 260909 - PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3463	7,72
(B) Total:						8,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,2240	5,94	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11	
(C) Total:						7,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3021	6,74
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
(B) Total:						7,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,1600	4,24
(C) Total:					5,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261001 - PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,1600	4,24
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
(C) Total:					4,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,28

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261002 - PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3809	5,74
0023	APLICADOR DE EPOXI	10,23	22,30	117,99	0,3809	8,49
(B) Total:						14,23

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	l	96,99	0,2268	22,00
(C) Total:					22,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					36,23
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					36,23

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261003 - EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0023	APLICADOR DE EPOXI	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						11,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	1,5000	1,61
1711	MASSA EPOXI BI-COMPONENTE (COM CATALIZADOR)	Kg	49,43	0,8000	39,54
(C) Total:					41,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					52,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					52,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261005 - PINTURA COM SELADOR ACRILICO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0443	0,99
(B) Total:						0,99

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12
(C) Total:					1,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261006 - PINTURA LATEX UMA DEMA0 COM SELADOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1500	3,35
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
(B) Total:						4,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,1200	2,63
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
(C) Total:					3,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261008 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS

Data base: 01/06/2023

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2735	4,12
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2411	5,38
(B) Total:						9,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0027	0,01	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,1286	5,59	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1800	0,47	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0386	0,81	
(C) Total:						6,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,38

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261009 - FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
(B) Total:						3,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0053	0,02
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2500	0,66
2074	FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARÉ / REKOMAR PRB 502 CINZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	46,28	0,2200	10,18
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0300	0,81
(C) Total:					11,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261010 - FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMA0

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2411	5,38
(B) Total:						5,38

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0027	0,01
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0055	0,15
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	47,44	0,0554	2,63
(C) Total:					2,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2000	3,01
(B) Total:						9,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1500	0,16
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	2,85	0,7000	2,00
(C) Total:					2,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261301 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1485	2,24
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2016	4,50
(B) Total:						6,74

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1706	MASSA CORRIDA PVA	Kg	2,85	0,4500	1,28
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
(C) Total:					1,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,13

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261302 - PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2438	5,44
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
(B) Total:						6,68

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,1700	3,72
(C) Total:					4,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261303 - PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3000	6,69
(B) Total:						7,93

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,2400	5,25
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
(C) Total:					6,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261304 - EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						11,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,3000	0,32
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	Kg	6,34	0,7500	4,76
(C) Total:					5,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,66
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,66

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261305 - EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1856	2,80
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2352	5,24
(B) Total:						8,04

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1707	MASSA CORRIDA ACRILICA	Kg	6,34	0,4821	3,06
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,2000	0,21
(C) Total:					3,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261306 - PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
(B) Total:						3,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,1000	2,19
(C) Total:					2,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,77
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2000	4,46
(B) Total:						5,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,1700	3,72
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
(C) Total:					3,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261308 - PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
(B) Total:						6,82

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,2400	5,25
(C) Total:					5,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261401 - EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
(B) Total:						11,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1708	MASSA A OLEO	Kg	14,87	0,5800	8,62
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,2500	0,27
(C) Total:					8,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261501 - EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3500	7,81
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2500	3,77
(B) Total:						11,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,4000	0,43
1708	MASSA A OLEO	Kg	14,87	0,4500	6,69
(C) Total:					7,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					18,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261502 - PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS

 Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2735	4,12
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,4822	10,75
(B) Total:						14,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0053	0,02
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1800	0,19
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,1097	3,93
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0329	0,69
(C) Total:					4,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261503 - PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,4822	10,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,1407	2,12
(B) Total:						12,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0053	0,02
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0329	0,69
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,1097	3,93
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0400	0,11
(C) Total:					4,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,62
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261504 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,2411	5,38
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2735	4,12
(B) Total:						9,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0027	0,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0400	0,11
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,0549	1,97
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0165	0,34
(C) Total:					2,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,93
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,93

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261548 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1800	4,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
(B) Total:						5,25

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0200	0,42
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,0960	3,44
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
(C) Total:					3,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,22
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,22

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261550 - PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3463	7,72
(B) Total:						8,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,1000	0,11
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,1600	5,74
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0320	0,67
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12
(C) Total:					7,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261560 - PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,4822	10,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2735	4,12
(B) Total:						14,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0053	0,02	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0715	1,49	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,1097	3,93	
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	0,1800	0,33	
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	14,04	0,1286	1,81	
(C) Total:						7,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					22,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					22,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261602 - PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,4822	10,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2735	4,12
(B) Total:						14,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,1286	5,59	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0053	0,02	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1800	0,47	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,1090	3,91	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0715	1,49	
(C) Total:						11,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 261603 - PINTURA TINTA GRAFITE PARA ESQUADRIA DE FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,4822	10,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2735	4,12
(B) Total:						14,87

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0053	0,02
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0307	0,64
2054	TINTA GRAFITE	l	44,55	0,1024	4,56
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1800	0,47
(C) Total:					5,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261605 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	3,0000	66,90
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	6,0000	80,04
(B) Total:						146,94

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	3,0000	3,21
1708	MASSA A OLEO	Kg	14,87	3,0000	44,61
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	48,08	1,5500	74,52
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,2500	8,97
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,3800	7,93
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,7200	6,71
(C) Total:					145,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					292,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					292,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261606 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,5000	11,15
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,0000	13,34
(B) Total:						24,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0633	1,32	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,0417	1,50	
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	48,08	0,2583	12,42	
1708	MASSA A OLEO	Kg	14,87	0,5000	7,44	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,5000	0,54	
(C) Total:						24,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261607 - PINTURA CERAMICA P/BEIRAL

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
(B) Total:						44,60

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,1600	4,24
(C) Total:					4,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					48,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					48,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						3,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0053	0,02
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNEN - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	50,98	0,1600	8,16
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2500	0,66
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNEN OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0300	0,81
(C) Total:					9,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261610 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 1 DEMA0

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0780	1,74
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0420	0,63
(B) Total:						2,37

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0027	0,01	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0192	0,52	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2500	0,66	
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/ AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	50,98	0,0960	4,89	
(C) Total:						6,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					8,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					8,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261611 - PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MICRONS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1300	2,90
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0700	1,05
(B) Total:						3,95

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0053	0,02
2712	TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL /AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	48,10	0,1600	7,70
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2500	0,66
1698	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	l	28,60	0,0300	0,86
(C) Total:					9,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261620 - LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	5,9722	133,18
(B) Total:						133,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,0896	2,38
(C) Total:					2,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					135,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261623 - LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	13,8050	307,85
					(B) Total:	307,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,1344	3,56
				(C) Total:	3,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					311,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					311,41

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 261700 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1000	2,23
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,5000	7,53
(B) Total:						9,76

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1227	TINTA POLIESPORTIVA	l	16,36	0,0300	0,49
2430	FITA CREPE 19MM	m	0,10	2,0000	0,20
(C) Total:					0,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,45
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 261703 - PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0822	1,24
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3463	7,72
(B) Total:						8,96

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1227	TINTA POLIESPORTIVA	l	16,36	0,2400	3,93
(C) Total:					3,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,89
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,89

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270105 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.

Unidade: m2

000M2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2701	GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO C/IRRIGAÇÃO/ROLO/ADUBO)	m2	10,05	1,0000	10,05
(C) Total:					10,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					10,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					10,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270202 - PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	6,36	13,86	117,99	0,1984	2,75
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4155	6,26
(B) Total:						9,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1434	GRAMA BATATAIS EM MUDAS (0,33 M2 PLACA)	m2	3,60	1,0000	3,60
2057	TERRA VEGETAL	m3	27,14	0,0300	0,81
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,53	0,3000	1,06
(C) Total:					5,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,48
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270205 - GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE

Unidade: Un

ÁRVORE

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3333	5,02
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,5000	33,45
(B) Total:						38,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	8,4000	151,28
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	m	3,16	18,9000	59,72
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,3000	7,02
(C) Total:					218,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					256,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					256,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270206 - IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,0750	1,13
(B) Total:						1,13

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)	m3	11,05	0,1090	1,20
(C) Total:					1,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,33
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,33

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270207 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	6,36	13,86	117,99	0,1323	1,83
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3370	4,50
(B) Total:						6,33

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,53	0,3000	1,06	
2057	TERRA VEGETAL	m3	27,14	0,0300	0,81	
1433	GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS	m2	6,50	1,0000	6,50	
(C) Total:						8,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3033	4,05
0019	JARDINEIRO	6,36	13,86	117,99	0,1191	1,65
(B) Total:						5,70

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2057	TERRA VEGETAL	m3	27,14	0,0300	0,81
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	12,83	1,0000	12,83
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	Kg	3,53	0,3000	1,06
(C) Total:					14,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					20,40
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					20,40

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270211 - ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0019	JARDINEIRO	6,36	13,86	117,99	0,0900	1,25
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8279	11,04
(B) Total:						12,29

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	4,31	0,0740	0,32
2792	CALCÁRIO	Kg	0,16	0,0740	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0027	0,49
2057	TERRA VEGETAL	m3	27,14	0,0320	0,87
(C) Total:					1,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13,98
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13,98

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270212 - ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H= 0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,9790	26,40
0019	JARDINEIRO	6,36	13,86	117,99	0,2300	3,19
(B) Total:						29,59

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2792	CALCÁRIO	Kg	0,16	0,8000	0,13
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	4,31	0,8000	3,45
2057	TERRA VEGETAL	m3	27,14	0,2050	5,56
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0064	1,15
(C) Total:					10,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					39,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					39,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270213 - PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS Unidade: m2

C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9518	12,70
0019	JARDINEIRO	6,36	13,86	117,99	0,0800	1,11
(B) Total:						13,81

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	Kg	4,31	0,2500	1,08
2792	CALCÁRIO	Kg	0,16	0,2500	0,04
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0100	1,80
(C) Total:					2,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					16,73

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270215 - PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1760	3,92
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3850	5,80
(B) Total:						9,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	m2	12,83	0,3500	4,49
2776	CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA	m2	57,05	1,0000	57,05
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0200	3,60
2057	TERRA VEGETAL	m3	27,14	0,0292	0,79
(C) Total:					65,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					75,65
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					75,65

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270230 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0010- SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4745	6,33
(B) Total:						9,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10
2783	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM FCK=20MPA (PAVER) - COMERCIAL	m2	53,00	1,0000	53,00
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0557	10,03
(C) Total:					63,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					73,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					73,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270232 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4745	6,33
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						9,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10
2784	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	73,55	1,0000	73,55
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0528	9,51
(C) Total:					83,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					93,07
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					93,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270234 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4745	6,33
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						9,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2785	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	77,67	1,0000	77,67	
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10	
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0546	9,83	
(C) Total:						87,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					97,51
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					97,51

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270236 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA

Unidade: m2

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4745	6,33
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						9,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10
2786	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM FCK=35MPA (PAVER)	m2	91,93	1,0000	91,93
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0564	10,15
(C) Total:					102,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					112,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					112,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1500	2,00
(B) Total:						2,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	l	9,39	0,1084	1,02	
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	l	9,67	0,0500	0,48	
1971	SABAO EM PO	Kg	10,28	0,0100	0,10	
(C) Total:						1,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,60
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,60

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270502 - LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM DETERGENTE AMONIACAL (HIDRÓXIDO DE AMÔNIO) (1:10)

Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1345	1,79
(B) Total:						1,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)	l	9,39	0,1084	1,02
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	l	9,67	0,0500	0,48
(C) Total:					1,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270503 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4745	6,33
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						9,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0473	8,52
2305	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 8 CM FCK=25 MPA	m2	85,65	1,0000	85,65
(C) Total:					94,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					104,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					104,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270504 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 18 MPA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4745	6,33
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						9,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10
2047	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 6 CM FCK=20MPA	m2	70,00	1,0000	70,00
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0473	8,52
(C) Total:					78,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					88,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					88,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270601 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4745	6,33
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1600	3,57
(B) Total:						9,90

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0473	8,52
1156	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 10 CM FCK=35MPA	m2	101,00	1,0000	101,00
(C) Total:					109,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					119,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					119,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270602 - CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,4745	6,33
0034	CALCETEIRO	10,23	22,30	117,99	0,3200	7,14
(B) Total:						13,47

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	h	4,55	0,0025	0,01
2782	GASOLINA	l	5,32	0,0188	0,10
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0863	15,54
1884	PARALELEPIPEDO 20X12 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	m2	59,97	1,0000	59,97
(C) Total:					75,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					89,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					89,09

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270603 - REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2414	REDE DE PROTECAO FIO 2MM MALHA 5X5MM COM GANCHO E BUCHA S8 (INCLUSO INSTALAÇÃO)	m2	31,50	1,0000	31,50
(C) Total:					31,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					31,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					31,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270619 - ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1767	2,36
(B) Total:						2,36

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,96	3,0000	2,88
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0092	0,22
(C) Total:					3,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270620 - ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"X2,28 / TELA

Unidade: m2

MALHA 4" FIO 12

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1444	1,93
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0027	0,06
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0007	0,01
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0139	0,31
(B) Total:						2,31

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	2,3051	25,19
2944	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	18,74	1,0000	18,74
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,0409	0,87
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0004	0,07
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0002	0,03
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0002	0,03
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0271	0,32
3679	CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	h	200,00	0,0205	4,10
2231	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 12 (2,65 MM)	Kg	9,12	0,0205	0,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,1871	0,12
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,0004	0,01
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	m	8,20	0,0003	0,00
3947	POSTE DE CONCRETO DT 7/150	un	621,21	0,0295	18,33
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	19,86	1,0500	20,85
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0044	0,12
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0034	0,05
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0037	0,12
(C) Total:					89,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	91,45
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	91,45

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270621 - ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE)

Unidade: m2

SEM PINTURA

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,1763	2,35
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0044	0,07
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,0656	1,46
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0411	0,92
(B) Total:						4,80

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2945	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	29,20	1,0000	29,20
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0037	0,12
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0037	0,06
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0047	0,13
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	19,86	1,0500	20,85
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,0733	1,07
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	4,4637	48,79
1863	PREGO 18x30	Kg	25,50	0,0048	0,12
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,9422	3,06
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0064	0,08
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0060	0,93
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0060	0,88
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0087	1,57
2502	AREIA FINA	m3	190,21	0,0005	0,10
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0144	0,35
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,0145	0,31
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,1100	2,67
2448	AÇO CA-60 B - 5.0 MM	Kg	11,09	0,1830	2,03
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,73	0,6450	4,99
(C) Total:					117,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	122,11
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	122,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270701 - ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,9400	12,54
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2300	5,13
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0600	0,96
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0600	1,34
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,3848	20,86
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,8140	18,15
(B) Total:						58,98

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2946	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	143,83	1,0000	143,83
1120	AÇO CA-25	Kg	8,72	1,8302	15,96
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	0,5500	4,61
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,3500	3,88
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0200	0,49
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0500	9,00
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0250	3,68
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0250	3,88
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0264	0,31
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,7200	9,13
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,2383	6,06
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	3,8418	33,00
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	86,24	3,5000	301,84
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,9403	28,41
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	19,86	1,6255	32,28
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0044	0,12
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0595	0,93
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	32,56	0,2381	7,75
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,1488	0,39
(C) Total:					605,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	664,53
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	664,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270702 - ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	1,3674	30,49
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,7966	27,06
(B) Total:						57,55

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0191	3,29	
2058	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	m2	19,86	1,7800	35,35	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,1500	2,20	
2357	POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)	un	68,00	0,2000	13,60	
1332	POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM)	un	181,78	0,1000	18,18	
1709	POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M(4 FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)	un	116,03	0,4000	46,41	
1862	PREGO 19x27	Kg	26,52	0,0789	2,09	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,3440	5,79	
1218	CAIBRO 5x6 CM	m	18,01	0,2000	3,60	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0130	2,02	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0130	1,92	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0328	0,80	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	0,6384	7,08	
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0312	0,76	
2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	Kg	19,74	0,2194	4,33	
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,96	3,0300	2,91	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	1,0500	8,80	
(C) Total:						159,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	216,68
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	216,68

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270704 - CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE

Unidade: m

ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6039	8,06
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3019	6,73
(B) Total:						14,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,96	9,0500	8,69
1129	GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME	Kg	26,86	0,0129	0,35
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	m	3,62	1,1508	4,17
(C) Total:					13,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					28,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					28,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270705 - CERCA EM MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) COM H=1,70 M E 9 FIOS DE ARAME
 FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,3019	6,73
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6039	8,06
(B) Total:						14,79

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2876	POSTE ESTICADOR MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) PARA CERCA (H = 3,20 M)	un	119,13	0,0420	5,00
2877	POSTE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO COM TRATAMENTO) PARA CERCA (H = 2,20 M)	un	30,25	0,4620	13,98
1129	GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME	Kg	26,86	0,0129	0,35
0101	ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	m	0,96	9,0500	8,69
(C) Total:					28,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					42,81
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					42,81

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270720 - GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER,
 MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,4301	19,08
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0074	0,12
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,2875	28,71
(B) Total:						47,91

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0106	1,82	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0024	0,35	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0072	1,03	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	3,2200	2,00	
1858	PONTLETE 3x3"	m	8,59	0,5552	4,77	
2985	PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M	un	720,77	0,3968	286,00	
2986	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M	un	196,09	0,4082	80,04	
2987	FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO	un	4,67	2,4492	11,44	
2988	TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO	un	4,47	0,4082	1,82	
(C) Total:						389,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					437,18
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					437,18

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270802 - MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES

Data base: 01/06/2023
 Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,5559	20,76
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5559	34,70
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	1,6781	37,42
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,6345	9,56
(B) Total:						102,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,2984	12,97
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0934	16,06
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0186	0,06
2947	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	627,50	1,0000	627,50
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	47,44	0,1285	6,10
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,1659	3,46
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	86,24	18,0000	1.552,32
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,2529	9,07
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0500	0,78
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0240	0,66
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,4176	1,10
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	26,4000	16,37
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0128	0,35
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0728	0,86
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0579	8,53
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0579	8,98
(C) Total:					2.278,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.380,63
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.380,63

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270804 - PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						5,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2822	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM	un	1.595,72	1,0000	1.595,72
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,44	4,0000	1,76
(C) Total:					1.597,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.603,06
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.603,06

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270805 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						5,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,44	4,0000	1,76
2773	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM	un	864,73	1,0000	864,73
(C) Total:					866,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						872,07
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						872,07

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270806 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						5,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2774	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	un	1.630,50	1,0000	1.630,50
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,44	4,0000	1,76
(C) Total:					1.632,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.637,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.637,84

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270807 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6000	8,00
(B) Total:						8,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1899	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO INOX (60X40 CM)	un	663,85	1,0000	663,85
(C) Total:					663,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					671,85
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					671,85

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270808 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25)

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6000	8,00
(B) Total:						8,00

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1900	PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO INOX (40X25 CM)	un	395,00	1,0000	395,00
(C) Total:					395,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					403,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					403,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270809 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						5,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2412	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	un	562,52	1,0000	562,52
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,44	4,0000	1,76
(C) Total:					564,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					569,86
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					569,86

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 270810 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM

Data base: 01/06/2023
Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						5,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	un	0,44	4,0000	1,76
2413	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80X60CM	un	917,85	1,0000	917,85
(C) Total:					919,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					925,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					925,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270811 - OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	8,6920	193,83
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	1,7000	37,91
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	14,0160	186,97
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,3600	20,48
(B) Total:						439,19

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1867	PEDRA MARROADA	m3	131,30	0,2090	27,44
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,4080	3,80
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	231,0000	92,40
2052	TINTA PVA LATEX	l	21,89	0,8160	17,86
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,8500	0,91
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0250	3,56
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0250	3,68
2502	AREIA FINA	m3	190,21	0,0258	4,91
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,2600	46,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	62,8400	38,96
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	12,1660	12,77
(C) Total:					253,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					692,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					692,29

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 270889 - SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	13,0328	196,27
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	1,9424	43,32
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	8,1579	108,83
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	19,5532	436,04
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	8,1579	181,92
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,4387	39,02
(B) Total:						1.005,40

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	1,2665	217,83	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,2150	0,64	
2948	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.609,86	1,0000	1.609,86	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	5,2147	226,74	
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	9,48	104,4500	990,19	
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	Kg	8,96	269,4000	2.413,82	
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	9,87	43,5600	429,94	
2428	CHAPA PERFILADA 1/4"	Kg	10,14	8,9600	90,85	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	383,4000	237,71	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	3,9513	46,78	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,5120	12,55	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	11,6160	128,82	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	16,5440	133,84	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,3021	44,52	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,8580	122,20	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	7,2990	19,20	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,6395	20,82	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,4089	11,20	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,1190	1,86	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	4,4200	158,55	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	2,8993	60,51	
(C) Total:						6.978,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	7.983,83
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	7.983,83

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270890 - SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID.

Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	10,9619	165,09
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	19,3266	430,98
(B) Total:						596,07

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2949	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	2.758,98	1,0000	2.758,98
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,2124	0,64
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	5,1543	224,11
2512	VIGA DE ACO DUPLO "C" CH. 3,04 MM	Kg	10,75	180,4400	1.939,73
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,45	151,2000	1.580,04
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	2,8657	59,81
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	4,3687	156,71
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	95,0400	1.001,72
2508	ROLDANA DE ACO 1 SULCO D=100 MM	un	34,99	6,0000	209,94
2511	PLACA LIGACAO 150X250 MM CHAPA 6,35 MM (1/4")	Kg	12,39	14,9400	185,11
2510	PLACAS LIGACAO E ENRIGECEDOR CH.8,0MM	Kg	10,22	96,8800	990,11
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,3000	4,68
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	4,1050	112,44
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	2,0312	66,14
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	7,2144	18,97
2509	CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	8,30	59,8000	496,34
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	9,3538	110,75
2507	PERFIL "L" SIMPLES ESTRUTURAL (CANTONEIRA DOBRADA) 40X40 MM E = 2,65 MM	Kg	8,77	18,8400	165,23
2505	PLACA LIGACAO 150X150MM CH.3,0 MM	Kg	14,77	1,1000	16,25
(C) Total:					10.097,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	10.693,77
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	10.693,77

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270891 - SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS Unidade: CJ

)
 Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0538 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0413 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	6,6283	99,82
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	1,7220	38,40
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	7,6624	102,22
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	8,6502	192,90
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	7,6624	170,87
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	1,9069	30,51
(B) Total:						634,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0951	0,28
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,9988	171,78
2950	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.081,38	1,0000	1.081,38
2532	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 2.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,93	84,0724	918,91
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	2,3070	100,31
2720	CANTONEIRA 2" X 2" CH. 5/16"	Kg	10,04	4,8000	48,19
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	302,2000	187,36
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	3,9134	46,33
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,58	32,0000	146,56
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6762	96,30
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2415	35,59
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	9,2400	77,43
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	16,5000	182,99
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,4680	11,47
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	3,2290	8,49
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4700	15,30
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,5000	7,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,4747	13,00
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	142,2080	1.498,87
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	1,9554	70,14
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	1,2826	26,77
(C) Total:					4.745,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	5.379,97
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	5.379,97

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 270892 - SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2

Unidade: CJ

UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0807 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0628 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	1,7220	38,40
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	6,6283	99,82
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	7,6624	102,22
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	1,9069	30,51
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	7,6624	170,87
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	12,9753	289,35
(B) Total:						731,17

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2951	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	3.302,02	1,0000	3.302,02
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,9988	171,78
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,1435	0,43
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	2,3070	100,31
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	1,2826	26,77
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	69,69	66,0000	4.599,54
H695	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	m	140,41	24,0000	3.369,84
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	1,9554	70,14
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	47,44	0,9938	47,15
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,5000	7,80
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,4747	13,00
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4700	15,30
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	3,2290	8,49
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,4680	11,47
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	16,5000	182,99
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	9,2400	77,43
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2415	35,59
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,6762	96,30
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,58	32,0000	146,56
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	3,9134	46,33
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0987	2,66
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	302,2000	187,36
2720	CANTONEIRA 2" X 2" CH. 5/16"	Kg	10,04	4,8000	48,19
(C) Total:					12.567,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	13.298,62
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	13.298,62

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271098 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO

Unidade: CJ

FLEXÍVEL - 2 UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,7815	41,89
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	4,9039	109,36
(B) Total:						195,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0540	0,16
2952	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	155,50	1,0000	155,50
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,0669	2,91
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,97	33,0000	362,01
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,8648	10,24
2745	ARO FLEXIVEL EM AÇO PARA BASQUETEBOL (VITALLY OU EQUIVALENTE)	PAR	2.017,33	1,0000	2.017,33
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0936	0,25
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	1,7370	3,14
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,2153	1.006,23
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0613	1,68
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,1000	1,56
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	14,04	1,2410	17,42
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	1,1153	40,01
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,7272	15,18
(C) Total:					3.646,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3.842,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3.842,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271099 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO Unidade: CJ

- 2 UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,7815	41,89
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	4,9039	109,36
(B) Total:						195,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2953	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	209,26	1,0000	209,26
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0540	0,16
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,0669	2,91
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,7272	15,18
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	1,1153	40,01
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	14,04	1,2410	17,42
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,1000	1,56
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0613	1,68
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	1,7370	3,14
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0936	0,25
2721	AÇO CA 25A D=20 MM	Kg	8,44	9,0808	76,64
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	0,7114	6,54
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,8648	10,24
2744	COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20 X 1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	100,05	14,0800	1.408,70
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	2,8555	113,91
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,97	33,0000	362,01
2722	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 10 (3,35 MM)	Kg	8,75	5,8528	51,21
(C) Total:					2.333,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	2.529,69
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	2.529,69

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271100 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 Unidade: CJ

UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,7815	41,89
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	4,9039	109,36
(B) Total:						195,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0540	0,16	
2954	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	155,50	1,0000	155,50	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,0669	2,91	
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,97	33,0000	362,01	
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	2,8555	113,91	
2744	COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20 X 1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE	m2	100,05	14,0800	1.408,70	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,8648	10,24	
2745	ARO FLEXIVEL EM AÇO PARA BASQUETEBOL (VITALLY OU EQUIVALENTE)	PAR	2.017,33	1,0000	2.017,33	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0936	0,25	
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	1,7370	3,14	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0613	1,68	
1264	DISCO DE DÉSASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,1000	1,56	
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	14,04	1,2410	17,42	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	1,1153	40,01	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,7272	15,18	
(C) Total:						4.163,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4.358,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4.358,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271101 - TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.

Data base: 01/06/2023
 Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,8841	28,37
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	4,9828	111,12
(B) Total:						139,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2955	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.533,71	1,0000	1.533,71
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0551	0,16
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,8859	38,52
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,4926	10,28
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,7509	26,93
H690	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	m	69,69	20,2808	1.413,37
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	162,91	14,4632	2.356,20
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	47,44	0,3817	18,11
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,2850	4,44
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,2856	7,82
2417	MASSA PLÁSTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	1,2400	3,26
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	2,0840	19,17
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	1,4348	16,99
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0379	1,02
(C) Total:					5.463,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					5.602,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					5.602,49

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271102 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO

Unidade: CJ

- 2 UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	2,7815	41,89
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,0000	44,60
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	4,9039	109,36
(B) Total:						195,85

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0540	0,16	
2956	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	209,26	1,0000	209,26	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,0669	2,91	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,8648	10,24	
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,97	33,0000	362,01	
2722	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 10 (3,35 MM)	Kg	8,75	5,8528	51,21	
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	0,7114	6,54	
2721	AÇO CA 25A D=20 MM	Kg	8,44	9,0808	76,64	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0936	0,25	
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	un	1,81	1,7370	3,14	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02	
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,2153	1.006,23	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0613	1,68	
1264	DISCO DE DÉSABASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,1000	1,56	
2699	FUNDO BRANCO FOSCO	l	14,04	1,2410	17,42	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	1,1153	40,01	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,7272	15,18	
(C) Total:						1.817,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.013,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.013,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271103 - CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)

Data base: 01/06/2023

Unidade: CJ

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,4020	6,05
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8109	10,82
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	1,0632	23,71
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8109	18,08
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,2200	3,52
(B) Total:						62,18

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2957	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	472,36	1,0000	472,36
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0118	0,04
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,1120	19,26
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,1890	8,22
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,1051	2,19
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,1602	5,75
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	205,66	0,9450	194,35
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	86,24	1,7776	153,30
H683	TUBO FERRO GALVANIZADO 3"	m	162,91	4,5824	746,52
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	47,44	0,0814	3,86
2723	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	un	1,13	4,0000	4,52
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0666	1,04
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1035	2,83
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,2646	0,70
2509	CABO DE AÇO D=6,35 MM (CORDOALHA)	m	8,30	7,1407	59,27
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0752	10,71
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0251	3,70
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	32,1600	19,94
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,4511	5,34
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0081	0,22
(C) Total:					1.727,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	1.789,32
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	1.789,32

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271105 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID. Unidade: CJ

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0480 E DE DEPRECIÇÃO = 0,0374 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	5,3954	81,25
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	2,4744	55,18
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	9,1148	121,59
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,1820	34,91
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	9,1148	203,26
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	7,7248	172,26
(B) Total:						668,45

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,9702	166,86	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0598	0,18	
2958	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	2.553,33	1,0000	2.553,33	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	1,3734	59,72	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,8936	10,58	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0587	1,58	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	377,6800	234,16	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,7461	106,26	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2487	36,65	
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	1,6031	14,75	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	19,0080	153,77	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	17,1600	190,30	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,6576	16,12	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	1,9224	5,06	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1774	4,86	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,1777	2,77	
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	47,44	0,5917	28,07	
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	205,66	29,0960	5.983,88	
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	86,24	4,0400	348,41	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	1,1641	41,76	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,7636	15,94	
(C) Total:						9.988,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				10.656,48
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				10.656,48

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271106 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,

Unidade: CJ

00M - 2 UNID.

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0345 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0268 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	2,4744	55,18
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	4,5713	68,84
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	9,1148	121,59
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	5,5455	123,66
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	9,1148	203,26
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	2,1820	34,91
					(B) Total:	607,44

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2959	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1.809,15	1,0000	1.809,15	
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,99	0,0613	0,18	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,9702	166,86	
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	l	43,48	0,9860	42,87	
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,5482	11,44	
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,8357	29,98	
H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	205,66	21,4185	4.404,93	
H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	24,20	3,0000	72,60	
2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	47,44	0,4248	20,15	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,1777	2,77	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,1561	4,28	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,4000	13,02	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	1,3801	3,63	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,6576	16,12	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	17,1600	190,30	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	19,0080	153,77	
2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	9,20	1,2023	11,06	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,2487	36,65	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,7461	106,26	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	377,6800	234,16	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,8936	10,58	
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	27,00	0,0422	1,14	
					(C) Total:	7.341,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					7.949,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					7.949,34

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271201 - QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO)

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	13,5000	180,09
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	14,6600	326,92
(B) Total:						507,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	54,7500	33,95
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,58	18,0000	82,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1820	32,77
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	3,0000	3,21
1708	MASSA A OLEO	Kg	14,87	3,0000	44,61
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0080	37,39
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	9,81	0,7500	7,36
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	12,93	7,1000	91,80
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,7200	6,71
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	48,08	1,5500	74,52
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,2500	8,97
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,3800	7,93
(C) Total:					431,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					938,67
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					938,67

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271204 - QUADRO DE GIZ (1,36 X 6,20) ESC. 20 SALAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	14,6600	326,92
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	13,5000	180,09
(B) Total:						507,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,3800	7,93
2050	TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO	l	51,86	0,6566	34,05
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	48,08	1,5500	74,52
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,7200	6,71
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,1617	755,72
1708	MASSA A OLEO	Kg	14,87	3,0000	44,61
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	4,6000	4,92
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1820	32,77
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,58	20,0000	91,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	54,7500	33,95
2466	CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"	Kg	10,97	16,0800	176,40
(C) Total:					1.263,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.770,19
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.770,19

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271208 - QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	21,8625	291,65
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,4222	9,42
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	7,3851	164,69
0024	MARCENEIRO	10,23	22,30	117,99	18,6424	415,73
(B) Total:						881,49

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2237	VERNIZ ACRILICO	l	29,29	0,6192	18,14
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	94,8723	58,82
1243	COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG)	l	39,89	4,4732	178,44
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,2932	52,78
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	3,8536	4,12
1708	MASSA A OLEO	Kg	14,87	3,1500	46,84
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,1018	475,77
2351	FORMICA VERDE ESCURO 3,08X1,25 M	m2	96,98	3,3900	328,76
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,7560	7,05
2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	un	0,70	57,0000	39,90
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	48,08	1,6292	78,33
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,4917	10,26
(C) Total:					1.299,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.180,70
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.180,70

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271210 - QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	2,4433	54,49
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,2500	30,02
(B) Total:						84,51

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1970	DILUENTE AGUARRÁS	l	20,87	0,0633	1,32
2062	TINTA PARA QUADRO DE GIZ	l	48,08	0,2583	12,42
2055	TINTA ESMALTE	l	35,87	0,0417	1,50
2294	SELADOR ACRILICO	l	9,32	0,1200	1,12
1965	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM	m	12,93	1,1833	15,30
1240	FERRO CHATO 5/8"x3/16"	Kg	9,81	0,1250	1,23
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	m3	4.673,61	0,0013	6,08
1708	MASSA A OLEO	Kg	14,87	0,5000	7,44
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,5000	0,54
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0303	5,45
1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	un	4,58	3,0000	13,74
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	9,1250	5,66
(C) Total:					71,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					156,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					156,31

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271303 - BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,7222	49,65
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1267	2,83
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,1837	4,10
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0507	0,81
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,5944	13,26
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,7200	16,06
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,0973	16,53
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,3282	7,32
(B) Total:						110,56

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0953	16,39	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	36,5554	22,66	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	3,1627	3,32	
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0769	10,95	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0211	3,80	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0282	4,16	
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,1867	4,58	
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	7,3333	59,33	
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	2,9333	32,53	
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,0137	0,29	
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,07	0,0422	0,05	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	3,00	0,5797	1,74	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,7580	6,51	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0782	1,99	
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	l	26,51	0,0676	1,79	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	28,5880	11,44	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,0219	14,96	
(C) Total:						196,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					307,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					307,05

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271304 - BANCADA DE ARDOSIA POLIDA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2844	17,13
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5372	34,28
(B) Total:						51,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	262,45	1,0000	262,45
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0200	3,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
(C) Total:					269,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					320,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					320,56

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271305 - BASE DE BANCADA REBOCADA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	2,4800	55,30
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2950	17,28
(B) Total:						72,58

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,5600	2,83
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	5,2400	5,50
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0350	6,30
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	35,0000	14,00
(C) Total:					28,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					101,21
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					101,21

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271306 - BASE DE BANCADA REVESTIDA COM CERAMICA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,9500	26,01
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	3,4800	77,60
(B) Total:						103,61

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	45,40	1,0100	45,85	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	25,0000	10,00	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0350	6,30	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	5,2000	5,46	
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,2300	1,10	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,5000	2,79	
(C) Total:						71,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					175,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					175,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271307 - BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	4,1382	55,20
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0193	0,43
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,9355	20,86
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0507	0,81
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,1837	4,10
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,3408	7,60
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	1,1353	17,10
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,7200	16,06
(B) Total:						122,16

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0953	16,39
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	36,6639	22,73
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	1,2720	1,34
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0106	1,91
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0282	4,16
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0769	10,95
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,1867	4,58
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	Kg	21,29	0,0147	0,31
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	2,9333	32,53
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	Kg	8,09	7,3333	59,33
2049	TINTA A BASE DE SILICONE	l	26,57	0,0713	1,89
2069	TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM	un	2,68	23,7600	63,68
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,0698	15,66
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,0805	2,05
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	0,7580	6,51
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	3,00	0,6213	1,86
(C) Total:					245,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					368,04
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					368,04

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271408 - MICTORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	2,1300	28,41
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0600	0,96
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,8400	18,73
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,3600	8,03
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,3600	5,42
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	1,0800	24,08
(B) Total:						85,63

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	4,13	1,0000	4,13
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,4904	12,48
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,8766	12,83
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	5,7024	63,24
1130	AÇO INOX 304 N.20 (1,00 MM) DOBRADO (PREÇO KG+PREÇO DOBRA)	m2	466,82	1,6049	749,20
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0607	1,47
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,1000	2,45
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0150	2,21
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0150	2,33
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0600	10,80
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	24,5600	15,23
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,7540	28,20
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1100	0,97
(C) Total:					905,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					991,17
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					991,17

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271409 - LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	2,9100	64,89
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	0,2900	4,37
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,2900	6,47
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5300	34,12
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,0900	1,44
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	4,6800	62,43
(B) Total:						173,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,3000	2,66
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	0,6098	22,81
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	41,0863	25,47
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0905	16,29
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0184	2,86
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0184	2,71
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0800	1,96
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	Kg	24,23	0,0607	1,47
1130	AÇO INOX 304 N.20 (1,00 MM) DOBRADO (PREÇO KG+PREÇO DOBRA)	m2	466,82	1,5834	739,16
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	4,5653	50,63
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	1,6174	23,68
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,4834	12,30
(C) Total:					902,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.075,72
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.075,72

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271417 - CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,6855	22,48
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6000	13,38
(B) Total:						35,86

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0275	4,73
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	0,1307	1,91
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0150	2,21
2497	BRITA Nº 2	m3	142,42	0,0150	2,14
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	12,1595	7,54
(C) Total:					18,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					54,39
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					54,39

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271500 - CAFE DA MANHA

Data base: 01/06/2023
Unidade: RE

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2537	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)	un	3,35	1,0000	3,35
				(C) Total:	3,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,35

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271502 - CANTINA - (OBRAS CIVIS)

Data base: 01/06/2023
Unidade: RE

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1941	REFEICAO	un	15,90	1,0000	15,90
				(C) Total:	15,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					15,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					15,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271507 - BEBEDOURO PARA 6 TORNEIRAS REVESTIDO COM CERÂMICA (EXCLUSO AS INSTALAÇÕES
 HIDROSSANITÁRIAS)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	22,6700	302,42
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	17,3000	385,79
(B) Total:						688,21

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	45,40	5,4600	247,88	
1861	PREGO 18x24	Kg	25,44	0,1500	3,82	
1858	PONTALETE 3x3"	m	8,59	2,3700	20,36	
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	14,64	2,2400	32,79	
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	110,2500	44,10	
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	47,8800	50,27	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	35,7600	22,17	
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	1,2400	5,91	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0250	3,68	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0250	3,88	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,3200	57,61	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	6,9000	57,82	
(C) Total:						550,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.238,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.238,50

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271508 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA CRIANÇA/ADULTO - NICO (SEM INST. HIDROSSANITÁRIAS)

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	8,1618	182,01
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	9,4468	142,27
(B) Total:						324,28

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	45,40	2,8896	131,19
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	2,3870	26,47
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0477	1,17
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	262,45	0,3833	100,60
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1731	31,16
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0166	2,58
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0166	2,45
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	33,2168	20,59
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,6567	3,13
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	11,2509	11,81
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	43,6656	17,47
(C) Total:					348,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					672,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					672,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271509 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA ADULTO/CRIANÇA PAREDE(SEM INST. HIDROSSANITÁRIAS)

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	17,0629	380,50
0008	AJUDANTE	6,91	15,06	117,99	10,0885	151,93
(B) Total:						532,43

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2787	CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	45,40	3,0251	137,34
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	58,4371	23,37
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	12,3324	12,95
1216	CIMENTO BRANCO	Kg	4,77	0,6875	3,28
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	33,9137	21,03
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0159	2,34
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0159	2,47
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	262,45	0,3905	102,49
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	24,51	0,0457	1,12
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,1825	32,86
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	Kg	11,09	2,2832	25,32
(C) Total:					364,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					897,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					897,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271605 - SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"

Data base: 01/06/2023

Unidade: Un

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,2500	3,34
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2500	5,58
(B) Total:						8,92

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0012	0,22
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,5657	0,35
2768	FERRO T 1/8" X 1 1/4"	Kg	13,65	1,4365	19,61
(C) Total:					20,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					29,10
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					29,10

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271608 - BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5372	34,28
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2844	17,13
(B) Total:						51,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	373,25	1,2000	447,90
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	4,5400	2,81
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0104	1,87
(C) Total:					452,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					503,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					503,99

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271609 - BANCADA DE CONCRETO POLIDO

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,8400	51,23
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	3,4200	76,27
(B) Total:						127,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0279	4,80	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	3,0500	25,56	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0132	2,05	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0132	1,95	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,6033	9,05	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	1,2000	44,88	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1200	1,06	
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	m2	3,00	1,2000	3,60	
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,3000	7,02	
(C) Total:						99,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					227,47
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					227,47

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271701 - BANCADA DE GRANITINA

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,8400	51,23
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	3,4200	76,27
(B) Total:						127,50

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
1860	PREGO 15x15	Kg	23,39	0,3000	7,02	
2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)	m2	53,60	1,0000	53,60	
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	8,86	0,1200	1,06	
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M	m2	37,40	1,2000	44,88	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	14,9433	9,26	
2386	BRITA Nº 1	m3	147,38	0,0132	1,95	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0132	2,05	
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	Kg	8,38	3,0500	25,56	
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0279	5,02	
(C) Total:						150,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					277,90
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					277,90

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271702 - BANCADA DE MARMORE

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	1,5372	34,28
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	1,2844	17,13
(B) Total:						51,41

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0200	3,60
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,0000	3,10
1712	MARMORE POLIDO PARA BANCADA	m2	615,00	1,0000	615,00
(C) Total:					621,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					673,11
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					673,11

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

 Serviço: 271708 - MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A
 CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8303	11,08
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,3564	7,95
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2468	5,50
(B) Total:						24,53

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0194	3,34
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)	un	0,40	9,2000	3,68
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	7,0730	4,39
1221	CAL HIDRATADA	Kg	1,05	0,3020	0,32
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,82	0,0791	0,14
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0850	13,19
(C) Total:					25,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					49,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					49,59

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271711 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,7872	10,50
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2588	5,77
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,2617	4,19
(B) Total:						20,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0448	7,71
2960	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,10	1,0000	0,10
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,59	0,0020	0,03
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0466	7,23
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	9,85	0,0157	0,15
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	15,2099	9,43
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0004	0,00
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	0,0042	0,04
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0002	0,01
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0005	0,00
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	11,66	0,0023	0,03
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0001	0,00
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0002	0,01
(C) Total:					24,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271712 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (

Unidade: m

 13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1C:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO
 E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,7872	10,50
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,2617	4,19
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2588	5,77
(B) Total:						20,46

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2961	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,10	1,0000	0,10	
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,59	0,0020	0,03	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0450	7,74	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0002	0,01	
2726	FERRO CHATO 3/16" X 3/4"	Kg	11,66	0,0023	0,03	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0005	0,00	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0002	0,01	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	0,0042	0,04	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0004	0,00	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0001	0,00	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	16,2499	10,07	
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	9,85	0,0157	0,15	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0466	7,23	
(C) Total:						25,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					45,87
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					45,87

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271713 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1C:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Data base: 01/06/2023

Unidade: M

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6423	8,57
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,2316	3,71
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2290	5,11
(B) Total:						17,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0368	6,33	
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,59	0,0024	0,03	
2962	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,06	1,0000	0,06	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0376	5,83	
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	9,85	0,0107	0,11	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	13,2749	8,23	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0002	0,00	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	0,0042	0,04	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0001	0,00	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0003	0,00	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0001	0,00	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0001	0,00	
(C) Total:						20,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					38,02
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					38,02

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO

Data base: 01/06/2023

Serviço: 271714 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(

1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.

FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,3703	4,94
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,0301	0,67
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,1145	2,55
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,1158	1,85
(B) Total:						10,01

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2963	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,04	1,0000	0,04	
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,59	0,0010	0,01	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0165	2,84	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0001	0,00	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0001	0,00	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0003	0,00	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0001	0,00	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	0,0042	0,04	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0002	0,00	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	5,6869	3,53	
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	9,85	0,0071	0,07	
1233	CAL PARA PINTURA	Kg	1,82	0,0879	0,16	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0182	2,82	
(C) Total:						9,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					19,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					19,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271715 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1C:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

Data base: 01/06/2023

Unidade: m

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,6423	8,57
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	7,34	16,00	117,99	0,2316	3,71
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,2290	5,11
(B) Total:						17,39

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2804	AREIA GROSSA	m3	171,99	0,0366	6,29	
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	un	13,59	0,0024	0,03	
2964	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	0,06	1,0000	0,06	
2387	BRITA Nº 0	m3	155,18	0,0376	5,83	
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	Kg	9,85	0,0107	0,11	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	12,3961	7,69	
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	11,84	0,0002	0,00	
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,54	0,0042	0,04	
2417	MASSA PLASTICA	Kg	32,56	0,0001	0,00	
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	2,63	0,0003	0,00	
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	27,39	0,0001	0,00	
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	15,59	0,0001	0,00	
(C) Total:						20,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					37,44
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					37,44

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271716 - CANTONEIRA ARDOSIA POLIDA 2 REGUAS BOLEADAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,3091	44,14
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	6,6181	147,58
(B) Total:						191,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	10,61	4,3680	46,34
1215	CIMENTO PORTLAND CII-32	Kg	0,62	0,0258	0,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0093	1,67
1133	ARDOSIA POLIDA PARA BANCADA	m2	262,45	1,0000	262,45
(C) Total:					310,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					502,20
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					502,20

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271717 - CANTONEIRA MARMORE E REGUAS BOLEADAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	6,6181	147,58
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,3091	44,14
(B) Total:						191,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0093	1,67
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,0258	0,02
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	10,61	4,3680	46,34
1712	MARMORE POLIDO PARA BANCADA	m2	615,00	1,0000	615,00
(C) Total:					663,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					854,75
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					854,75

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271718 - CANTONEIRA GRANITO REGUAS BOLEADAS

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	3,3091	44,14
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	6,6181	147,58
(B) Total:						191,72

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2375	FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1"	Kg	10,61	4,3680	46,34
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	373,25	1,0000	373,25
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	0,0258	0,02
0104	AREIA MÉDIA	m3	180,03	0,0093	1,67
(C) Total:					421,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					613,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					613,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271801 - LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6083	13,57
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8544	11,40
(B) Total:						24,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	4,5000	6,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,3000	0,81
2498	LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL	m2	67,22	1,0500	70,58
(C) Total:					77,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					102,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					102,53

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271802 - LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO)

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8544	11,40
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6083	13,57
(B) Total:						24,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total	
2499	LADRILHO HIDRAULICO UMA COR	m2	85,25	1,0500	89,51	
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,3000	0,81	
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	4,5000	6,17	
(C) Total:						96,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					121,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					121,46

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
 Serviço: 271803 - LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (SEM LASTRO)

Data base: 01/06/2023
 Unidade: m2

Código auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0004	PEDREIRO	10,23	22,30	117,99	0,6083	13,57
0005	SERVENTE	6,12	13,34	117,99	0,8544	11,40
(B) Total:						24,97

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	Kg	1,37	4,5000	6,17
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,62	1,3000	0,81
2500	LADRILHO HIDRAULICO DUAS CORES	m2	73,19	1,0500	76,85
(C) Total:					83,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					108,80
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					108,80

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271850 - LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2671	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT. LETRAXNUMERO LETRAS)	m	674,88	1,0000	674,88
(C) Total:					674,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					674,88
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					674,88

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271851 - LETRA CAIXA INOX COLOCADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2670	LETRA CAIXA INOX COLOCADA (ALT.LETRASXNUMERO LETRAS)	m	673,52	1,0000	673,52
				(C) Total:	673,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					673,52
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					673,52

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271852 - LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2683	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM. LETRAS)	m	758,00	1,0000	758,00
(C) Total:					758,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					758,00
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					758,00

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271853 - LETRA CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA

Data base: 01/06/2023
Unidade: m

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2684	LETRA CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM. LETRAS)	m	1.155,56	1,0000	1.155,56
(C) Total:					1.155,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.155,56
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.155,56



Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T210 - JUNHO/23 - SEM DESONERAÇÃO
Serviço: 271900 - CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO GOINFRA PARA CÁLCULO DE "ÁREA VIRTUAL"

Data base: 01/06/2023
Unidade: m2

Código auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2990	CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO GOINFRA PARA CÁLCULO DE "ÁREA VIRTUAL"	m2	2.068,94	1,0000	2.068,94
(C) Total:					2.068,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.068,94
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2.068,94